

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на 2285-16 г. Бугуруслан, 2 квартал, д. 1 Капитальный ремонт конструкций крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1355916 руб.

Средства на оплату труда 197377 руб.

Сметная трудоемкость 1513,76 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтаж</b>												
1	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /гидроизоляции из рулонного материала - 5 слоев/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (3822 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (4550 руб.) СП (2184 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4550 руб.)	100 м2 покрытия	2,776 (311,2-33,6) / 100	1817,69	1639,06	178,63		5046	4550	496	
2	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (8600 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9348 руб.) СП (4113 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9348 руб.)	100 м2 стяжки	3,112 311,2 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	12094	8553	3541	795

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 40 мм. ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (7510 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (8163 руб.) СП (3592 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (8163 руб.)	100 м2 стяжки	3,112 311,2 / 100	2934,44	2525,5	408,94	97,84	9132	7859	1273	304
4	<b>ТЕР12-01-015-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2354 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2559 руб.) СП (1126 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2559 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,112 311,2 / 100	994,4	801,55	192,85	20,55	3095	2495	600	64
5	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно- песчаных толщиной 15 мм (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (8600 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9348 руб.) СП (4113 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9348 руб.)	100 м2 стяжки	3,112 311,2 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	12094	8553	3541	795
6	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (1502 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1633 руб.) СП (719 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1633 руб.)	100 м2 стяжки	3,112 311,2 / 100	586,89	505,1	81,79	19,57	1826	1572	254	61
7	<b>ТЕРр58-3-1</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: парапета. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (1624 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2287 руб.) СП (1189 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2287 руб.)	100 м труб и покрытий	2,205 (44,1/0,2) / 100	1038,14	1037,23	0,91		2289	2287	2	

## Гранд-СМЕТА

8	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /примыканий из рулонного материала - 2 слоя/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (463 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (551 руб.) СП (264 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (551 руб.)	100 м2 покрытия	0,336 33,6 / 100	1817,69	1639,06	178,63		611	551	60	
9	<b>ТЕР12-01-004-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий рулонных и мастичных кровель к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком примыканий из листовой кровельной стали/ (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (878 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (954 руб.) СП (420 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (954 руб.)	100 м примыканий	0,185 18,5 / 100	6058,22	5093,92	964,3	56,87	1121	943	178	11
10	<b>ТЕР46-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали /части покрытия здания выхода на кровлю из профлиста/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (95 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (113 руб.) СП (54 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (113 руб.)	100 м2 покрытия	0,115 11,5 / 100	1032,04	978,03	54,01		119	113	6	
11	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой / Гидроизоляционного рулонного ковра покрытия выхода на кровлю/ (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (147 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (160 руб.) СП (70 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (160 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,195 19,5 / 100	994,4	801,55	192,85	20,55	194	156	38	4
12	<b>ТЕР16-07-002-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж воронок сливных диаметром: 100 мм (Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=2,32 НР (147 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (150 руб.) СП (84 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (150 руб.)	1 воронка	2	75,21	75,21			150	150		
13	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (416 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (495 руб.) СП (238 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (495 руб.)	1 м3	0,4	1963,81	1066,21	897,6	169,02	786	427	359	68

Гранд-СМЕТА

14	<b>ТЕРр53-1-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка каркаса деревянных стен: из бревен / деревянных балок покрытия выхода на кровлю из бревна ф100 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23 НР (28 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (39 руб.) СП (22 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (39 руб.)	100 м2 стен	0,006 (0,06/0,1) / 100	9035	5886,3	3148,7	593,77	54	35	19	4
15	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (212 руб.) СП (110 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (212 руб.)	100 м2 кровли	0,115 11,50 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	242	202	40	10
16	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /строительного мусора с перекрытия технического этажа/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5601 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (8486 руб.) СП (3394 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (8486 руб.)	100 т мусора	0,3734 (окр(311,2*0,4/2*0,6;2) / 100	22725,17	22725,17			8486	8486		
Очистка от строительного мусора												
17	<b>ТССЦпг-01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	11,19 окр((277,6*0,05*1,2+0,20646+33 ,6*0,02*1,2+11,5*0,7*7,85/1000+ 0,4*1,8+0,0164+0,161+37,34)*0, 2;2	345,71		345,71		3868		3868	
18	<b>ТССЦпг-01-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	44,78 окр((277,6*0,05*1,2+0,20646+33 ,6*0,02*1,2+11,5*0,7*7,85/1000+ 0,4*1,8+0,0164+0,161+37,34)*0, 8;2	34,59		34,59		1549		1549	
19	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	82,41 окр((277,6*0,05*1,2+311,2*(0,04 +0,02+0,01)*1,2+0,20646+33,6*0 ,02*1,2+18,5*0,6*0,7*7,85/1000+ 11,5*0,7*7,85/1000+19,5*0,01*1, 2+2*0,5/1000+0,4*1,8+0,0164+0, 161+37,34);2	99,84		99,84		8228		8228	
Итого по разделу 1 Демонтаж									134614			
<b>Раздел 2. Монтаж</b>												
покрытие кровли здания												

## Гранд-СМЕТА

20	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (10750 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11685 руб.) СП (5141 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11685 руб.)	100 м2 стяжки	3,112 311,2 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	31896	10691	4426	994
21	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (1877 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2040 руб.) СП (898 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2040 руб.)	100 м2 стяжки	3,112 311,2 / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	7694	1964	318	76
22	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (23047 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25051 руб.) СП (11022 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25051 руб.)	1 м3 утеплителя	62,24 311,2*0,42	2157,89	346,48	231,91	56,01	134307	21565	14434	3486
23	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (10750 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11685 руб.) СП (5141 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11685 руб.)	100 м2 стяжки	3,112 311,2 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	31896	10691	4426	994
24	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (Увеличение толщины стяжки до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЗМ=25)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (9384 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10200 руб.) СП (4488 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10200 руб.)	100 м2 стяжки	3,112 311,2 / 100	12362,12	3155,34	510,37	122,3	38471	9819	1588	381
25	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (776 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (970 руб.) СП (427 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (970 руб.)	1 т	0,5819 окр(311,20*1,87/1000;4	28647,21	1635,52	273,38	31,55	16670	952	159	18

## Гранд-СМЕТА

26	<b>ТССЦ-204-0100</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,5819 -Ф1.p2	25640,84				-14920			
27	<b>ТССЦ-101-0816</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока светлая диаметром 1,1 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0816 1 квартал 2016 г. МАТ=3,48	т	-0,0163 -Ф1.p1	40378,37				-658			
28	<b>ТССЦ-204-0097</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка сварная из холоднотянутой проволоки 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0097 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	т	0,5819 581,9/1000	54556,14				31746			
29	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (1025 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1114 руб.) СП (490 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1114 руб.)	100 м2 кровли	3,112 311,2 / 100	1235,24	357,85	19,32		3844	1114	60	
30	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,14 -Ф2.p1	19068,16				-2670			
31	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	109	82,68				9012			
32	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (5765 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6266 руб.) СП (2757 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6266 руб.)	100 м2 кровли	3,112 311,2 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	129842	6143	999	123

Гранд-СМЕТА

33	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-361 -Ф3.p2	152,7				-55125			
34	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	361	160,13				57807			
35	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-354,8 -Ф3.p1	179,21				-63584			
36	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	354,8	168,5				59784			
примыкание кровли к парапетам												
37	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (3653 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3971 руб.) СП (1747 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3971 руб.)	100 м примыканий	0,81 81,0 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	43566	3858	620	113
38	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-204,1 -Ф4.p1	179,21				-36577			
39	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	119	168,5				20052			

## Гранд-СМЕТА

40	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	85,1 204,1-119,0	160,13				13627			
41	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87	м3	-0,4131 -Ф4,р2	3410,35				-1409			
42	<b>ТССЦ-402-0433</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) /плотность 2,2 т/м3/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0433 1 квартал 2016 г. МАТ=2,6	т	0,9088 окр(0,4131*2,2;4	4592,61				4174			
43	<b>ТЕРр61-10-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (17732 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (26465 руб.) СП (10586 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (26465 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	1,1 110,0 / 100	31575,24	24058,98	5,37		34733	26465	6	
44	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (9463 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (10286 руб.) СП (4526 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (10286 руб.)	100 м2 покрытия	0,73 73,0 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	35884	10257	135	29
45	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,5709 -Ф9,р2	43613,07				-24899			
46	<b>ТССЦ-101-0795</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0795 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0088 -Ф9,р1	45464,52				-400			

Гранд-СМЕТА

47	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,35843 4,91*73,0/1000	41833,14				14994			
48	<b>ТССЦ-101-2534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль из квадратной стали /Костыль кровельный Т-образный 550х30х3,0. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	шт.	175	46,33				8108			
примыкание кровли к зданию выхода												
49	<b>ТЕРр61-10-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (3659 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (5461 руб.) СП (2184 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5461 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,227 22,7 / 100	31575,24	24058,98	5,37		7168	5461	1	
50	<b>ТЕР12-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (2035 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2212 руб.) СП (973 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2212 руб.)	100 м примыканий	0,31 31,0 / 100	54766,94	7004,61	736,79	132,21	16978	2171	228	41
51	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87	м3	-0,1581 -Ф11.п4	3410,35				-539			
52	<b>ТССЦ-402-0433</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) /плотность 2,2 т/м3/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0433 1 квартал 2016 г. МАТ=2,6	т	0,3478 окр(0,1581*2,2;4	4592,61				1597			
53	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,062 -Ф11.п2	43613,07				-2704			

## Гранд-СМЕТА

54	<b>ТССЦ-101-1755</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	-0,004 -Ф11.р1	26645,8				-107			
55	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,146 окр(31,0*0,6*7,85/1000;4	41833,14				6108			
56	<b>ТССЦ-206-1341</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08	м	31	38,25				1186			
57	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-58,59 -Ф11.р3	179,21				-10500			
58	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	24,5	168,5				4128			
59	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	34,09 58,59-24,5	160,13				5459			
устройство покрытия здания выхода на кровлю												
60	<b>ТЕР09-03-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (366 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (530 руб.) СП (307 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (530 руб.)	1 т конструкций	0,2262 226,2/1000	4733,35	2018,07	2095,24	328,13	1071	456	474	74

Гранд-СМЕТА

61	<b>ТССЦ-103-1866</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 100х50 мм, толщина стенки 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1866 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	м	21,24 3,54*6	341,95				7263			
62	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (37 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (54 руб.) СП (26 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (54 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065 6,5 / 100	2048,66	826,01	66,29	1,47	133	54	4	
63	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (46 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (66 руб.) СП (32 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (66 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,065 6,5 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	282	66	6	
64	<b>ТССЦ-113-0246</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-115 серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0246 1 квартал 2016 г. МАТ=4,93	т	-0,0025 -Ф12,р1	80362,4				-201			
65	<b>ТССЦ-113-0514</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Состав огнезащитный «ФайэфлексТМ Крилак» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0514 1 квартал 2016 г. МАТ=1,87	кг	2,5 0,0025*1000	563,84				1410			
66	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (368 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (533 руб.) СП (309 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (533 руб.)	100 м2 покрытия	0,105 10,5 / 100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	962	476	369	57
67	<b>ТССЦ-101-3845</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный НС44-1000- 0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3845 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	т	0,0933 окр(10,5*8,3*1,07/1000;4	39763,88				3710			

## Гранд-СМЕТА

68	<b>ТССЦ-101-1846</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	9	1,58				14			
69	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	54 10,5*6-9	1,08				58			
70	<b>ТЕР12-01-014-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (230 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (250 руб.) СП (110 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (250 руб.)	1 м3 утеплителя	0,62 окр(31,0*0,02;2	2157,89	346,48	231,91	56,01	1338	215	144	35
71	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (1071 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1164 руб.) СП (512 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1164 руб.)	100 м2 стяжки	0,31 31,0 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	3177	1065	441	99
72	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (разуклонка ПЗ=50 (ОЗП=50; ЭМ=50 к расх.; ЗПМ=50; МАТ=50 к расх.; ТЗ=50; ТЗМ=50)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (935 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1016 руб.) СП (447 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1016 руб.)	100 м2 стяжки	0,155 (31,02) / 100	24724,23	6310,68	1020,74	244,6	3832	978	158	38
73	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (102 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (111 руб.) СП (49 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.)	100 м2 кровли	0,31 31,0 / 100	1235,24	357,85	19,32		383	111	6	

## Гранд-СМЕТА

74	<b>ТССЦ-101-1780</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,014 -Ф13,р1	19068,16				-267			
75	<b>ТССЦ-113-2230</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63	л	10,9	82,68				901			
76	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (574 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (624 руб.) СП (275 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (624 руб.)	100 м2 кровли	0,31 31,0 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	12934	612	100	12
77	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-35,96 -Ф14,р2	152,7				-5491			
78	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	35,96	160,13				5758			
79	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-35,34 -Ф14,р1	179,21				-6333			
80	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	35,34	168,5				5955			

Гранд-СМЕТА

81	<b>ТЕР10-01-044-12</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обивка дверей оцинкованной кровельной сталью: по дереву с одной стороны / обивка контура, планки примыкания+фартук / ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-044-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (1502 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1669 руб.) СП (718 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1669 руб.)	100 м2 проемов	0,175 (16+1,50) / 100	42400,82	9524,11	126,33	13,82	7420	1667	22	2
82	<b>ТССЦ-101-0195</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди толевые круглые 3,0х40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0195 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62	т	-0,0002 -Ф15,р2	54274,31				-11			
83	<b>ТССЦ-101-1706</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,126 -Ф15,р1	45300,51				-5708			
84	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,085925 4,91*17,50/1000	41833,14				3595			
85	<b>ТССЦ-101-2534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль из квадратной стали /Костыль кровельный Т-образный 290х30х3,0. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	шт.	9	46,33				417			
86	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (171 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (186 руб.) СП (82 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (186 руб.)	100 м примыканий	0,038 3,8 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	2044	181	29	5
87	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-9,576 -Ф16,р1	179,21				-1716			

## Гранд-СМЕТА

88	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	2,9	168,5				489			
89	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	6,676 9,576-2,9	160,13				1069			
90	<b>ТССЦ-402-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементный марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87	м3	-0,0194 -Ф16,р2	3410,35				-66			
91	<b>ТССЦ-402-0433</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) /плотность 2,2 т/м3/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0433 1 квартал 2016 г. МАТ=2,6	т	0,0427 окр(0,0194*2,2;4	4592,61				196			
92	<b>ТЕРр61-10-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест более 5 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,86; МАТ=5,94 НР (354 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (529 руб.) СП (212 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (529 руб.)	100 м2 отремонтированн ой поверхности	0,022 2,2 / 100	31575,24	24058,98	5,37		695	529		
93	<b>ТЕР16-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (1240 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1265 руб.) СП (708 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1265 руб.)	1 воронка	3	1094,26	419,61	103,72	1,96	3283	1259	311	6
94	<b>ТССЦ-301-3302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-3 -Ф17,р1	552,69				-1658			

Гранд-СМЕТА

95	<b>ТССЦ-301-3303</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка сливная диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3303 1 квартал 2016 г. МАТ=2,23	шт.	3	84,63				254			
96	<b>ТЕР12-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: настенных /водосточные трубы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (576 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (626 руб.) СП (275 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (626 руб.)	100 м желобов	0,057 5,70 / 100	85456,31	10561,83	2337,16	416,19	4871	602	133	24
97	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (520 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (565 руб.) СП (249 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (565 руб.)	100 м желобов	0,143 14,30 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	4599	560	26	5
98	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено оцинкованное водосточное (50 мм) /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	3	261,38				784			
99	<b>ТССЦ-101-2534</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль из квадратной стали /Крюк кровельный угловой. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	шт.	25	46,33				1158			
100	<b>ТЕР20-02-004-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов вакуумных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (262 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (267 руб.) СП (150 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (267 руб.)	1 клапан	2	189,21	133,31	9,22		378	267	18	
101	<b>ТССЦ-301-8440</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм /Вентиляционный клапан HL900N ф110. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	2	1787,77				3576			

## Гранд-СМЕТА

102	<b>ТЕР26-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 НР (39 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (50 руб.) СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (50 руб.)	1 м3 изоляции	0,02	13938,27	2522,32	211,62		279	50	4	
103	<b>ТССЦ-104-0017</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0017 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13	м3	-0,0206 -Ф23,р1	8437,82				-174			
104	<b>ТССЦ-104-0557</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0557 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	м	1	171,06				171			
105	<b>ТССЦ-301-5610</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78	шт.	4	67,96				272			
устройство парапетного ограждения												
106	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (711 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (773 руб.) СП (340 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (773 руб.)	100 м ограждения	0,84 84,0 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	14994	725	358	48
107	<b>ТЕР20-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,64; МАТ=4,55 НР (3374 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (3443 руб.) СП (1928 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (3443 руб.)	1 решетка	18	227,62	191,28	15,23		4097	3443	274	
108	<b>ТССЦ-301-4283</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Решетки жалюзийные регулируемые из алюминиевого профиля с порошковым покрытием марки РВ-2, размером 600х300 мм /РЭД-Н 570х260мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-4283 1 квартал 2016 г. МАТ=4,59	шт.	18	1153,19				20757			

Гранд-СМЕТА

109	<b>ТЕР09-04-009-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж оконных блоков: алюминиевых с нащельниками из алюминия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,66; ЗПМ=12,23; МАТ=6,22 НР (74 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (107 руб.) СП (62 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (107 руб.)	1 т конструкций	0,0033 3,3/1000	46118,59	29119,75	15355,7	3218,45	152	96	51	11
110	<b>ТССЦ-101-1845</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	10	1,08				11			
111	<b>ТССЦ-206-0347</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Нащельники для окон в спаренном переплете боковые НС-18Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-0347 1 квартал 2016 г. МАТ=5,31	шт.	4	948,58				3794			
112	<b>ТССЦ-201-0345</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окно с жалюзийной решеткой в одинарном переплете (переплет оконный) ОЖД 60.18. /Окно слуховое жалюзийное РЭД-НСТ2 800х700мм. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0345 1 квартал 2016 г. МАТ=2,61	шт.	1	16583,18				16583			
113	<b>ТЕР15-01-063-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Наружная облицовка поверхности стен в вертикальном исполнении по металлическому каркасу (с его устройством): металлосайдингом без пароизоляционного слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-063-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,57; ЗПМ=12,23; МАТ=4,06 НР (8787 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (10984 руб.) СП (4064 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (10984 руб.)	100 м2 поверхности облицовки	0,689 68,90 / 100	150928,14	15884,94	817,89	57,24	103989	10945	564	39
114	<b>ТССЦ-101-3250</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытия зданий с повышенными архитектурными требованиями: сайдинг стальной с полимерным покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3250 1 квартал 2016 г. МАТ=1,89	м2	-81,3	283,33				-23035			
115	<b>ТССЦ-101-3861</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С21-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,52032 6,40*81,30/1000	50702,27				26381			

Гранд-СМЕТА

116	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (240 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (258 руб.) СП (139 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (258 руб.)	1 м3 кладки	0,35	6078,45	655,77	301,45	78,88	2127	230	106	28
117	<b>ТССЦ-402-0012</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-0,084	3049,64				-256			
118	<b>ТССЦ-402-0014</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0014 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	0,084	3172,15				266			
119	<b>ТЕР20-02-009-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром: 450 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,1; МАТ=7,85 НР (131 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (134 руб.) СП (75 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (134 руб.)	1 зонт	1	173,6	134,16	12,04		174	134	12	
120	<b>ТССЦ-301-0281</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Зонты вентиляционных систем из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 450 мм /ЗК.00.000-04. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0281 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	шт.	1	1057,82				1058			
обрамление коллективных воздуховодов из оцинк. стали												
121	<b>ТЕР12-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; МАТ=4,38 НР (2743 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2981 руб.) СП (1312 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2981 руб.)	10 м2 примыканий	0,57 (0,95*6) / 10	13143,3	5229,18	2797,27		7492	2981	1594	
122	<b>ТССЦ-101-3177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	-5,757	250,9				-1444			

Гранд-СМЕТА

123	<b>ТССЦ-101-8076</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,09	кг	-2,656	454,11				-1206			
124	<b>ТССЦ-101-4729</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	11,4 1,9*6	52,72				601			
125	<b>ТССЦ-101-8030</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик № 70 (1260 мл.) Технониколь. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37	л	1,26	690,95				871			
126	<b>ТССЦ-101-5821</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм /Felt-Roofseal уплотнитель №11 700-775. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5821 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26	т	0,01656 2,76*6/1000	292435,15				4843			
обрамление выхода фановых труб												
127	<b>ТЕР12-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; МАТ=4,38 НР (97 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (105 руб.) СП (46 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (105 руб.)	10 м2 примыканий	0,02 0,2 / 10	13143,3	5229,18	2797,27		263	105	56	
128	<b>ТССЦ-101-3177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	-0,202	250,9				-51			
129	<b>ТССЦ-101-8076</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,09	кг	-0,0932	454,11				-42			

Гранд-СМЕТА

130	<b>ТССЦ-201-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомуты стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	кг	-0,264	35,68				-9			
131	<b>ТССЦ-101-4729</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	0,4	52,72				21			
132	<b>ТССЦ-101-8030</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик № 70 (40 мл.) Технониколь. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37	л	0,04	690,95				28			
133	<b>ТССЦ-301-2966</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для воздухопроводов хомут диаметром 125 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-2966 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	шт.	1	41,54				42			
134	<b>ТССЦ-101-5821</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм /Felt-Roofseal уплотнитель №4 110- 125. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5821 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26	т	0,000831 0,831/1000	292435,15				243			
обрамление выхода мусоропровода												
135	<b>ТЕР12-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; МАТ=4,38 НР (457 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (497 руб.) СП (219 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.)	10 м2 примыканий	0,095 0,95 / 10	13143,3	5229,18	2797,27		1249	497	266	
136	<b>ТССЦ-101-3177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	-0,9595	250,9				-241			

Гранд-СМЕТА

137	<b>ТССЦ-101-8076</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-101-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,09</i>	кг	-0,4427	454,11					-201			
138	<b>ТССЦ-201-0856</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Хомуты стальные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-201-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27</i>	кг	-1,254	35,68					-45			
139	<b>ТССЦ-101-4729</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69</i>	кг	1,9	52,72					100			
140	<b>ТССЦ-101-8030</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик № 70 (150 мл.) Технониколь. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37</i>	л	0,15	690,95					104			
141	<b>ТССЦ-301-2972</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Крепления для воздуховодов хомут диаметром 400 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-301-2972 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47</i>	шт.	1	96,95					97			
142	<b>ТССЦ-101-5821</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм /Felt-Roofseal уплотнитель №8 350- 400. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-101-5821 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26</i>	т	0,002291 <i>2,291/1000</i>	292435,15					670			
устройство зонтов с крышкой типа "вальма"													
143	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (311 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (338 руб.) СП (149 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (338 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,024 <i>2,40 / 100</i>	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1180	337	4	1	

## Гранд-СМЕТА

144	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0188	43613,07				-820			
145	<b>ТССЦ-101-3742</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	т	0,011784 4,91*2,40/1000	41833,14				493			
146	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (60 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (86 руб.) СП (43 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (86 руб.)	1 т	0,0148 14,80/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	703	85	3	1
147	<b>ТССЦ-101-0982</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,0007 -Ф5,р2	28231,43				-20			
148	<b>ТССЦ-101-0996</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,0145 -Ф5,р1	40719,52				-590			
149	<b>ТССЦ-101-1639</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,0148 14,80/1000	30555,06				452			
150	<b>ТЕР13-03-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (14 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (20 руб.) СП (10 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012 1,2 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	49	20	2	

151	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (8 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (12 руб.) СП (6 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (12 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,012 1,2 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	52	12	1	
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>994293</b>			
<b>Раздел 3. Устройство водоприемных воронок (2 шт.)</b>												
152	<b>ТЕР12-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; МАТ=4,38 НР (481 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (523 руб.) СП (230 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (523 руб.)	10 м2 примыканий	0,1 (0,5*2) / 10	13143,3	5229,18	2797,27		1314	523	280	
153	<b>ТССЦ-101-3177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	-1,01 -Ф6.p2	250,9				-253			
154	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	1,01	168,5				170			
155	<b>ТЕР12-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; МАТ=4,38 НР (289 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (314 руб.) СП (138 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (314 руб.)	10 м2 примыканий	0,06 (0,3*2) / 10	13143,3	5229,18	2797,27		789	314	168	
156	<b>ТССЦ-101-3177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	-0,606 -Ф7.p1	250,9				-152			

## Гранд-СМЕТА

157	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	0,6 0,3*2	160,13				96			
158	<b>ТЕР16-07-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (826 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (843 руб.) СП (472 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (843 руб.)	1 воронка	2	1094,26	419,61	103,72	1,96	2189	839	207	4
159	<b>ТССЦ-301-3302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-2 -Ф8,р1	552,69				-1105			
160	<b>ТССЦ-301-1351</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная чугунная ВР-А-100-00 /Воронка с прижимным фланцем и электрообогревом ТП- 01.100/6-Э Техноколь. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1351 1 квартал 2016 г. МАТ=2,07	шт.	2	1656,56				3313			
<b>Итого по разделу 3 Устройство водоприемных воронок (2 шт.)</b>									<b>8797</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									883066	188517	57643	8860
Накладные расходы									168848			
Сметная прибыль									85790			
<b>Итого по смете:</b>												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									14098			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									608893			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									5604			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									33060			
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									104			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									17481			
Погрузо-разгрузочные работы									5417			
Перевозка грузов автотранспортом									8228			

Гранд-СМЕТА

Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	34041			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	203942			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	77323			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	493			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	121596			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	3921			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	339			
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	2968			
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	196			
Итого	1137704			
В том числе:				
Материалы	636906			
Машины и механизмы	57643			
ФОТ	197377			
Накладные расходы	168848			
Сметная прибыль	85790			
Непредвиденные затраты 1%	11377			
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>1149081</b>			
НДС 18%	206835			
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1355916</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)