

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2286г. Бугуруслан, ул. Коммунистическая, д. 55 Капитальный ремонт конструкций крыши

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 1249481,94 руб.

Средства на оплату труда 170748 руб.

Сметная трудоемкость 1315,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (5427 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (6461 руб.) СП (3101 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (6461 руб.)	100 м2 покрытия	3,565 356,50 / 100	1944,48	1812,36	132,12		6932	6461	471	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами /по осям 1-3+по осям 3-4/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4684 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6597 руб.) СП (3430 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6597 руб.)	100 м2 кровли	3,565 (209,50+147) / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	7509	6273	1236	324

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792 руб.) СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792 руб.)	100 окон	0,02 2 / 100	39658,28	39612,24	46,04		793	792	1	
4	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (8308 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (11701 руб.) СП (6085 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (11701 руб.)	100 м2 кровли	3,565 356,50 / 100	3515,77	3199,25	316,52	82,8	12534	11406	1128	295
5	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2112 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (2975 руб.) СП (1547 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2975 руб.)	100 м2 кровли	3,565 356,50 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	3510	2785	725	190
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /существующего утеплителя чердачного перекрытия из земляной засыпки с экскрементами природного происхождения+ строительного мусора с чердачного перекрытия (обломки и листы шифера)/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (6677 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (10117 руб.) СП (4047 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (10117 руб.)	100 т мусора	0,4452 ((70,20*0,6)+2,40) / 100	22725,17	22725,17			10117	10117		
7	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /части кирпичной кладки фронтонов по осям 1 и 4+кирпичной кладки вентканалов до отметки 2,0м от уровня чердачного перекрытия+выноса карнизной кладки кирпичом по осям А и Б / ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (12306 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (14650 руб.) СП (7032 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14650 руб.)	1 м3	11,86 0,46+2,90+8,50	1963,81	1066,21	897,6	169,02	23291	12645	10646	2005
Очистка от строительного мусора												
8	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	16,7	345,71		345,71		5773		5773	

Гранд-СМЕТА

9	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	66,8	34,59		34,59		2311		2311	
10	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	83,5	58,52		58,52		4886		4886	
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									143386			
Раздел 2. Монтаж												
11	ТЕР08-02-011-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м /Карнизная кладка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,88 НР (22319 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (23999 руб.) СП (12959 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (23999 руб.)	1 м3 кладки	21,5	7633,91	1053,13	241,2	63,11	164129	22642	5186	1357
12	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (2155 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (2317 руб.) СП (1251 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (2317 руб.)	1 т металлических изделий	0,31132 43*3,62*2/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	16729	2303	101	14
13	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /Кладка воздуховодов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (1435 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1543 руб.) СП (833 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1543 руб.)	1 м3 кладки	2,1	6078,45	655,77	301,45	78,88	12765	1377	633	166
14	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (271 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (291 руб.) СП (157 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (291 руб.)	1 т металлических изделий	0,039096 1,2*3,62*9/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	2101	289	13	2

Гранд-СМЕТА

15	ТЕР08-02-011-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка участков стен из кирпича с облицовкой кирпичом лицевым профильным: толщиной стен 640 мм при высоте этажей до 4 м /Кладка фронтонов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,88 НР (477 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (513 руб.) СП (277 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (513 руб.)	1 м3 кладки	0,46	7633,91	1053,13	241,2	63,11	3512	484	111	29
16	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (3666 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4583 руб.) СП (1696 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4583 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,444 44,40 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	7542	4422	254	161
17	ТЕР15-04-019-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,47 НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (183 руб.) СП (68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (183 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,104 10,40 / 100	3715,91	1756,59	29,51		386	183	3	
изоляция перекрытий												
18	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1067 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1135 руб.) СП (579 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1135 руб.)	100 м2 поверхности	2,64 264 / 100	7252,3	430,01	9,66		19146	1135	26	
19	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-323,1	55,66				-17984			
20	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	323,1	22,06				7128			

Гранд-СМЕТА

21	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (9314 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (9908 руб.) СП (5053 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (9908 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	2,64 264 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	35729	9814	1372	94
22	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-10,88	2256,51				-24551			
23	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	54,384 52,8*1,03	1528,56				83129			
деревянные конструкции кровли												
24	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка мауэрлата, продольной связи, опорного бруса, каркаса карниза, контробрешетки по стропильной ноге /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (7155 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7950 руб.) СП (3419 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7950 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	2,69	11702,36	2925,54	277,32	29,6	31479	7870	746	80
25	ТССЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58	т	-0,0053	62045,77				-329			
26	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (5453 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (6059 руб.) СП (2605 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (6059 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,34 34 / 100	36079	17821,19	443,92		12267	6059	151	
27	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4021 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5664 руб.) СП (2945 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5664 руб.)	100 м2	1,498 (25+124,80) / 100	15110,78	3694,32	262,12	86,83	22636	5534	393	130

Гранд-СМЕТА

28	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из черепицы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (3212 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4524 руб.) СП (2352 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4524 руб.)	100 м2	2,102 210,20 / 100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	14310	4491	124	33
29	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (13723 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (17822 руб.) СП (8555 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17822 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	9,842 984,20 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	23963	17805	5978	17
30	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	330,5	89,31				29517			
слуховое окно (1 шт.)												
31	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.) СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22
32	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5	668,42				-334			
33	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	1	105,47				105			
34	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1	2206,25				2206			

Гранд-СМЕТА

35	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство настила /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (83 руб.) СП (36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (83 руб.)	100 м2 покрытия	0,025 2,50 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	591	79	25	4
36	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (45 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (64 руб.) СП (33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (64 руб.)	100 м2	0,025 2,50 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	265	62	4	2
37	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (224 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (243 руб.) СП (107 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (243 руб.)	100 м2 кровли	0,0483 4,83 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	2004	235	44	8
38	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-5,893	253,64				-1495			
39	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	5,313 4,83*1,1	233,55				1241			
пароизоляция кровли												
40	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3403 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3699 руб.) СП (1628 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3699 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,6 360 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	15301	3607	868	92
41	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-396	19,01				-7528			

Гранд-СМЕТА

42	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,18	18265,13				-3288			
43	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	396	9,25				3663			
металлоконструкции кровли												
44	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (16623 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (18068 руб.) СП (7950 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (18068 руб.)	100 м2 кровли	3,6 360 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	149358	17507	3256	561
45	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-439,2	253,64				-111399			
46	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	396 360*1,1	233,55				92486			
47	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, капельник, подшивка карниза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	100 7+25+68	746,04				74604			
Покрытие вентканалов												
48	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1206 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1311 руб.) СП (577 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1311 руб.)	100 м2 покрытия	0,093 9,3 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4571	1307	17	4

Гранд-СМЕТА

49	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (194 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (277 руб.) СП (139 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (277 руб.)	1 т	0,0473 47,30/1000	47483,64	5763,27	169,99	74,97	2246	273	8	4
50	ТССЦ-101-0996 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,0464	40719,52				-1889			
51	ТССЦ-101-0982 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,0024	28231,43				-68			
52	ТССЦ-101-1639 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,0473 47,30/1000	30555,06				1445			
53	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (57 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (83 руб.) СП (40 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (83 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 5 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	205	83	7	
54	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (51 руб.) СП (24 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (51 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,05 5 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	217	51	4	
Организованный водоотвод крыши												
55	ТЕРр58-10-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (282 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (397 руб.) СП (206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (397 руб.)	100 шт.	0,06	22571,83	6617,53	38,68		1354	397	2	

Гранд-СМЕТА

56	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (2266 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2463 руб.) СП (1084 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2463 руб.)	100 м желобов	0,624 62,40 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	20068	2443	111	20
57	ТЕРр58-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (1387 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1954 руб.) СП (1016 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1954 руб.)	100 м	0,426 42,6 / 100	32747,72	4586,13	62,74		13951	1954	27	
58	тсцс-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	30	205,75				6173			
59	ТССЦ-301-5609 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 108-116 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5609 1 квартал 2016 г. МАТ=1,98	шт.	36	41,82				1506			
Кровельное ограждение Borge:												
60	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (575 руб.) СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (575 руб.)	100 м ограждения	0,624 62,40 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	11138	539	266	36
Снегозадержатель Borge:												
61	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (529 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (575 руб.) СП (253 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (575 руб.)	100 м ограждения	0,624 62,40 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	11138	539	266	36

Гранд-СМЕТА

62	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,1872	54842,51					-10267			
63	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	32	545,52					17457			
Фасадная лестница Borge:													
64	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (168 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (243 руб.) СП (141 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (243 руб.)	1 т конструкций	0,0436 (21,80*2)/1000	10366,79	4449,76	5361,08	1114,64	452	194	234	49	
65	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,0436 (21,80*2)/1000	55191,46				2406				
Кровельная лестница Borge:													
66	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (30 руб.) СП (17 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (30 руб.)	1 т конструкций	0,0054 5,4/1000	10366,79	4449,76	5361,08	1114,64	56	24	29	6	
67	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,0054 5,4/1000	55191,46				298				
Итого по разделу 2 Монтаж										905014			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:													
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										823832	165007	47605	5741
Накладные расходы										142296			
Сметная прибыль										82271			

Гранд-СМЕТА

Итоги по смете:				
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	58089			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	119503			
Прочие ремонтно-строительные работы	20841			
Погрузо-разгрузочные работы	8084			
Перевозка грузов автотранспортом	4886			
Конструкции из кирпича и блоков	240927			
Отделочные работы	13504			
Полы	60031			
Кровли	280172			
Теплоизоляционные работы	158887			
Деревянные конструкции	68190			
Строительные металлические конструкции	4517			
Проемы (ремонтно-строительные)	2579			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве	-68			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	578			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)	7679			
Итого	1048399			
В том числе:				
Материалы	611220			
Машины и механизмы	47605			
ФОТ	170748			
Накладные расходы	142296			
Сметная прибыль	82271			
Непредвиденные затраты 1%	10484			
Итого с непредвиденными	1058883			
НДС 18%	190598,94			
ВСЕГО по смете	1249481,9			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)