

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2290 г. Бугуруслан, ул. Трудовая, 4 Капитальный ремонт конструкций крыши  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 3241174,44 руб.  
Средства на оплату труда 373066 руб.  
Сметная трудоемкость 2844,93 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

| №<br>пп            | Обосно-<br>вание  | Наименование   | Ед. изм.           | Кол.                        | Стоимость единицы, руб. |             |        |        | Общая стоимость, руб. |             |        |        | Т/з осн.<br>раб.на<br>ед. | Т/з осн.<br>раб.<br>Всего | Т/з мех.<br>на ед. | Т/з мех.<br>Всего |
|--------------------|---|--|--------------------|-----------------------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
|                    |   |  |                    |                             | Всего                   | В том числе |        |        | Всего                 | В том числе |        |        |                           |                           |                    |                   |
|                    |   |  |                    |                             |                         | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                       | Осн.З/п     | Эк.Маш | З/пМех |                           |                           |                    |                   |
| 1                  | 2   | 3  | 4                  | 5                           | 6                       | 7           | 8      | 9      | 10                    | 11          | 12     | 13     | 14                        | 15                        | 16                 | 17                |
| Раздел 1. Демонтаж |   |  |                    |                             |                         |             |        |        |                       |             |        |        |                           |                           |                    |                   |
| 1                  | ТЕР46-04-008-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73<br>НР (11097 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (6341 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2<br>покрытия | 8,06<br><i>806 / 100</i>    | 1817,69                 | 1639,06     | 178,63 |        | 14651                 | 13211       | 1440   |        | 14,38                     | 115,9                     |                    |                   |
| 2                  | ТЕР46-04-008-01<br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /примыканий из рулонного материала - 2 слоя/<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73<br>НР (426 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (243 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>покрытия | 0,309<br><i>30,90 / 100</i> | 1817,69                 | 1639,06     | 178,63 |        | 562                   | 507         | 55     |        | 14,38                     | 4,44                      |                    |                   |

## Гранд-СМЕТА

|   |  |   |                              |                              |          |          |         |        |       |       |      |      |        |        |       |       |
|---|--|---|------------------------------|------------------------------|----------|----------|---------|--------|-------|-------|------|------|--------|--------|-------|-------|
| 3 | <b>ТЕР12-01-017-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм             | 100 м2<br>стяжки             | 8,06<br>806 / 100            | 3886,19  | 2748,42  | 1137,77 | 255,46 | 31323 | 22153 | 9170 | 2059 | 21,776 | 175,51 | 1,552 | 12,51 |
| 4 | <b>ТЕРр69-9-1</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр      | Очистка помещений от строительного мусора /засыпки керамзитом/              | 100 т<br>мусора              | 1,2896<br>(322,40*0,4) / 100 | 22725,17 | 22725,17 |         |        | 29306 | 29306 |      |      | 214,32 | 276,39 |       |       |
| 5 | <b>ТЕР12-01-017-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм             | 100 м2<br>стяжки             | 8,06<br>806 / 100            | 3886,19  | 2748,42  | 1137,77 | 255,46 | 31323 | 22153 | 9170 | 2059 | 21,776 | 175,51 | 1,552 | 12,51 |
| 6 | <b>ТЕРр56-9-1</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр      | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100<br>коробок               | 0,01<br>1 / 100              | 24105,9  | 21007,35 | 3098,55 | 583,62 | 241   | 210   | 31   | 6    | 179,3  | 1,79   | 3,97  | 0,04  |
| 7 | <b>ТЕРр56-10-1</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр     | Снятие дверных полотен  | 100 м2<br>дверных<br>полотен | 0,009<br>0,9 / 100           | 4210,79  | 4210,79  |         |        | 38    | 38    |      |      | 36,28  | 0,33   |       |       |
| 8 | <b>ТЕРр56-9-1</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр      | Демонтаж люка. прим.  | 100<br>коробок               | 0,01                         | 24105,9  | 21007,35 | 3098,55 | 583,62 | 241   | 210   | 31   | 6    | 179,3  | 1,79   | 3,97  | 0,04  |

Гранд-СМЕТА

|                                 |  |  |                    |                     |         |         |         |        |      |      |      |     |        |       |       |      |
|---------------------------------|--|--|--------------------|---------------------|---------|---------|---------|--------|------|------|------|-----|--------|-------|-------|------|
| 9                               | <b>ТЕР46-04-001-04</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка: кирпичных стен   | 1 м3               | 3,4                 | 1963,81 | 1066,21 | 897,6   | 169,02 | 6677 | 3625 | 3052 | 575 | 8,24   | 28,02 | 1,15  | 3,91 |
|                                 |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23<br>НР (3528 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (2016 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ   |                    |                     |         |         |         |        |      |      |      |     |        |       |       |      |
| 10                              | <b>ТЕР12-01-010-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /капельника/<br><br>(МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39<br>НР (6534 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (3125 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>покрытия | 0,72<br>72 / 100    | 9965,09 | 9835,91 | 129,18  | 27,65  | 7175 | 7082 | 93   | 20  | 78,925 | 56,83 | 0,14  | 0,1  |
| 11                              | <b>ТЕР46-04-008-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /гидроизоляционный ковер - 2 слоя/<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73<br>НР (87 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (50 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2<br>покрытия | 0,063<br>6,30 / 100 | 1817,69 | 1639,06 | 178,63  |        | 115  | 104  | 11   |     | 14,38  | 0,91  |       |      |
| 12                              | <b>ТЕР12-01-017-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм<br><br>(Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79<br>НР (174 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (83 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2<br>стяжки   | 0,063<br>6,30 / 100 | 3886,19 | 2748,42 | 1137,77 | 255,46 | 245  | 173  | 72   | 16  | 21,776 | 1,37  | 1,552 | 0,1  |
| 13                              | <b>ТЕР46-02-009-02</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23<br>НР (3059 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1748 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2             | 1,4<br>140 / 100    | 2601,08 | 2601,08 |         |        | 3642 | 3642 |      |     | 22,82  | 31,95 |       |      |
| Очистка от строительного мусора |  |  |                    |                     |         |         |         |        |      |      |      |     |        |       |       |      |

## Гранд-СМЕТА

|                                    |  |   |                  |                     |          |         |         |        |        |       |       |      |       |        |      |       |
|------------------------------------|--|---|------------------|---------------------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| 14                                 | <b>ТССЦпг-01-01-041</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр    | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ   | 1 т груза        | 37                  | 345,71   |         | 345,71  |        | 12791  |       | 12791 |      |       |        |      |       |
| 15                                 | <b>ТССЦпг-01-01-043</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр    | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ   | 1 т груза        | 325,24<br>362,24-37 | 34,59    |         | 34,59   |        | 11250  |       | 11250 |      |       |        |      |       |
| 16                                 | <b>ТССЦпг-03-21-01-005</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23;<br>ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23<br>НР 0%=0%*0.85 от ФОТ<br>СП 0%=0%*0.8 от ФОТ  | 1 т груза        | 362,24              | 58,52    |         | 58,52   |        | 21198  |       | 21198 |      |       |        |      |       |
| <b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b> |  |   |                  |                     |          |         |         |        | 306776 |       |       |      |       | 870,74 |      | 29,21 |
| <b>Раздел 2. Монтаж</b>            |  |   |                  |                     |          |         |         |        |        |       |       |      |       |        |      |       |
| покрытие кровли здания             |  |   |                  |                     |          |         |         |        |        |       |       |      |       |        |      |       |
| 17                                 | <b>ТЕР12-01-017-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр     | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,79<br>НР (27843 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (13316 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2<br>стяжки | 8,06<br>806 / 100   | 10249,45 | 3435,53 | 1422,21 | 319,33 | 82611  | 27690 | 11463 | 2574 | 27,22 | 219,39 | 1,94 | 15,64 |
| 18                                 | <b>ТЕР12-01-017-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр     | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01<br><br>(Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,87<br>НР (4860 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (2325 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>стяжки | 8,06<br>806 / 100   | 2472,42  | 631,07  | 102,07  | 24,46  | 19928  | 5086  | 823   | 197  | 5     | 40,3   | 0,15 | 1,21  |

## Гранд-СМЕТА

|    |  |   |  |                       |          |         |         |        |         |       |       |      |      |        |      |       |
|----|--|---|--|-----------------------|----------|---------|---------|--------|---------|-------|-------|------|------|--------|------|-------|
| 19 | <b>ТЕР12-01-015-03</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16<br>НР (8437 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (4035 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                                | 100 м2<br>изолируе<br>мой<br>поверхно<br>сти | 8,924<br>892,40 / 100 | 4250,34  | 1002    | 241,06  | 25,68  | 37930   | 8942  | 2151  | 229  | 7,84 | 69,96  | 0,13 | 1,16  |
| 20 | <b>ТССЦ-101-0856</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8  | м2   | -981,6                | 19,01    |         |         |        | -18660  |       |       |      |      |        |      |       |
| 21 | <b>ТССЦ-101-6073</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Бикрорласт ТПП<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-6073 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23   | м2   | 981,6                 | 99,79    |         |         |        | 97954   |       |       |      |      |        |      |       |
| 22 | <b>ТЕР12-01-013-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17<br>НР (34121 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (16319 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>утепляем<br>ого<br>покрытия        | 8,06<br>806 / 100     | 59027,01 | 4224,73 | 2106,67 | 376,81 | 475758  | 34051 | 16980 | 3037 | 33,9 | 273,23 | 1,91 | 15,39 |
| 23 | <b>ТССЦ-408-0122</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Песок природный для строительных работ средний<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99  | м3   | -24,66                | 718,32   |         |         |        | -17714  |       |       |      |      |        |      |       |
| 24 | <b>ТССЦ-101-0774</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46   | м3   | -62,3                 | 6522,44  |         |         |        | -406348 |       |       |      |      |        |      |       |
| 25 | <b>ТССЦ-104-1224</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS CARBON 35-300<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-104-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=2,96  | м3   | 124,63<br>121*1,03    | 5491,98  |         |         |        | 684465  |       |       |      |      |        |      |       |

Гранд-СМЕТА

|    |  |   |                    |                          |          |         |         |        |        |       |       |      |       |        |      |       |
|----|--|---|--------------------|--------------------------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|-------|------|-------|--------|------|-------|
| 26 | <b>ТЕР12-01-014-02</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Утепление покрытий керамзитом<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39<br>НР (43879 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (20986 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 1 м3<br>утеплителя | 118,5                    | 2157,89  | 346,48  | 231,91  | 56,01  | 255710 | 41058 | 27481 | 6637 | 3,04  | 360,24 | 0,34 | 40,29 |
| 27 | <b>ТЕР12-01-017-01</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79<br>НР (27843 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (13316 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ  | 100 м2<br>стяжки   | 8,06<br>806 / 100        | 10249,45 | 3435,53 | 1422,21 | 319,33 | 82611  | 27690 | 11463 | 2574 | 27,22 | 219,39 | 1,94 | 15,64 |
| 28 | <b>ТЕР12-01-017-02</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01<br><br>(Увеличение толщины стяжки до 40 мм ПЗ=25 (ОЗП=25; ЭМ=25 к расх.; ЗПМ=25; МАТ=25 к расх.; ТЗ=25; ТЭМ=25))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87<br>НР (24305 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (11624 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>стяжки   | 8,06<br>806 / 100        | 12362,12 | 3155,34 | 510,37  | 122,3  | 99639  | 25432 | 4114  | 986  | 25    | 201,5  | 0,75 | 6,05  |
| 29 | <b>ТЕР06-01-015-10</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Армирование подстилающих слоев и набетонок<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97<br>НР (2010 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1106 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 1 т                | 1,50722<br>806*1,87/1000 | 28647,21 | 1635,52 | 273,38  | 31,55  | 43178  | 2465  | 412   | 48   | 12,64 | 19,05  | 0,16 | 0,24  |
| 30 | <b>ТССЦ-204-0100</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4  | т                  | -1,507                   | 25640,84 |         |         |        | -38641 |       |       |      |       |        |      |       |
| 31 | <b>ТССЦ-204-0069</b><br>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр   | Арматурные сетки сварные<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-204-0069 1 квартал 2016 г. МАТ=5,62   | т                  | 1,507                    | 46014,71 |         |         |        | 69344  |       |       |      |       |        |      |       |

## Гранд-СМЕТА

|    |  |   |                  |                   |          |         |        |      |         |       |      |     |       |        |     |      |
|----|--|---|------------------|-------------------|----------|---------|--------|------|---------|-------|------|-----|-------|--------|-----|------|
| 32 | <b>ТЕР12-01-016-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6;<br>МАТ=8,36<br>НР (2653 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1269 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>кровли | 8,06<br>806 / 100 | 1235,24  | 357,85  | 19,32  |      | 9956    | 2884  | 156  |     | 2,8   | 22,57  |     |      |
| 33 | <b>ТССЦ-101-1780</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36  | т                | -0,3627           | 19068,16 |         |        |      | -6916   |       |      |     |       |        |     |      |
| 34 | <b>ТССЦ-113-2230</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63   | л                | 282,1             | 82,68    |         |        |      | 23324   |       |      |     |       |        |     |      |
| 35 | <b>ТЕР12-01-002-09</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,48<br>НР (14931 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (7141 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                              | 100 м2<br>кровли | 8,06<br>806 / 100 | 41722,95 | 1974,04 | 321,06 | 39,5 | 336287  | 15911 | 2588 | 318 | 14,36 | 115,74 | 0,2 | 1,61 |
| 36 | <b>ТССЦ-101-1961</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Изопласт К ЭКП-4,5<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42   | м2               | -918,8            | 179,21   |         |        |      | -164658 |       |      |     |       |        |     |      |
| 37 | <b>ТССЦ-101-1962</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Изопласт П ЭПП-4,0<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43   | м2               | -935              | 152,7    |         |        |      | -142775 |       |      |     |       |        |     |      |
| 38 | <b>ТССЦ-101-4731</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Унифлекс ВЕНТ ЭПВ<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4731 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01  | м2               | 935               | 95,8     |         |        |      | 89573   |       |      |     |       |        |     |      |

## Гранд-СМЕТА

|  |  |   |                         |                   |          |         |        |        |        |      |     |     |       |       |      |     |
|--|--|---|-------------------------|-------------------|----------|---------|--------|--------|--------|------|-----|-----|-------|-------|------|-----|
| 39   | <b>ТССЦ-101-4703</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Техноэласт ЭКП<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5  | м2                      | 918,8             | 168,5    |         |        |        | 154818 |      |     |     |       |       |      |     |
| примыкание кровли к вентиляционным каналам |  |   |                         |                   |          |         |        |        |        |      |     |     |       |       |      |     |
| 40   | <b>ТЕР12-01-004-05</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43<br>НР (6894 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (3297 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м<br>примыка<br>ний | 1,05<br>105 / 100 | 54766,94 | 7004,61 | 736,79 | 132,21 | 57505  | 7355 | 774 | 139 | 52,21 | 54,82 | 0,67 | 0,7 |
| 41   | <b>ТССЦ-101-1755</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61   | т                       | -0,0137           | 26645,8  |         |        |        | -365   |      |     |     |       |       |      |     |
| 42   | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36  | т                       | -0,21             | 43613,07 |         |        |        | -9159  |      |     |     |       |       |      |     |
| 43   | <b>ТССЦ-101-1961</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Изопласт К ЭКП-4,5<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42   | м2                      | -198,5            | 179,21   |         |        |        | -35573 |      |     |     |       |       |      |     |
| 44   | <b>ТССЦ-402-0004</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Раствор готовый кладочный цементный марки 100<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-402-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=5,87  | м3                      | -0,5355           | 3410,35  |         |        |        | -1826  |      |     |     |       |       |      |     |
| 45   | <b>ТССЦ-402-0433</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Смесь цементно-песчаная монтажно-кладочная "БИРСС 1" (марка М200) /плотность 2,2 т/м3/<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-402-0433 1 квартал 2016 г. МАТ=2,6  | т                       | 2,64<br>1,20*2,2  | 4592,61  |         |        |        | 12124  |      |     |     |       |       |      |     |



## Гранд-СМЕТА

|    |  |   |                  |                             |          |        |       |  |       |     |   |  |     |      |  |  |
|----|--|---|------------------|-----------------------------|----------|--------|-------|--|-------|-----|---|--|-----|------|--|--|
| 46 | <b>ТССЦ-101-4703</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Техноэласт ЭКП  | м2               | 77,9                        | 168,5    |        |       |  | 13126 |     |   |  |     |      |  |  |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5  |                  |                             |          |        |       |  |       |     |   |  |     |      |  |  |
| 47 | <b>ТССЦ-101-4702</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Техноэласт ЭПП  | м2               | 92                          | 160,13   |        |       |  | 14732 |     |   |  |     |      |  |  |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56   |                  |                             |          |        |       |  |       |     |   |  |     |      |  |  |
| 48 | <b>ТССЦ-101-3742</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм  | т                | 0,140426<br>4,91*28,60/1000 | 41833,14 |        |       |  | 5874  |     |   |  |     |      |  |  |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54   |                  |                             |          |        |       |  |       |     |   |  |     |      |  |  |
| 49 | <b>ТССЦ-206-1341</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм  | м                | 105                         | 38,25    |        |       |  | 4016  |     |   |  |     |      |  |  |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08   |                  |                             |          |        |       |  |       |     |   |  |     |      |  |  |
| 50 | <b>ТССЦ-101-8030</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик № 70 (10500 мл.). Применительно./  | л                | 10,5                        | 690,95   |        |       |  | 7255  |     |   |  |     |      |  |  |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37   |                  |                             |          |        |       |  |       |     |   |  |     |      |  |  |
| 51 | <b>ТЕР12-01-016-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной   | 100 м2<br>кровли | 0,383<br>38,30 / 100        | 1235,24  | 357,85 | 19,32 |  | 473   | 137 | 7 |  | 2,8 | 1,07 |  |  |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6;<br>МАТ=8,36<br>НР (126 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (60 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ |                  |                             |          |        |       |  |       |     |   |  |     |      |  |  |
| 52 | <b>ТССЦ-101-1780</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ   | т                | -0,0172                     | 19068,16 |        |       |  | -328  |     |   |  |     |      |  |  |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36   |                  |                             |          |        |       |  |       |     |   |  |     |      |  |  |

## Гранд-СМЕТА

|   |  |  |   |                       |          |         |         |        |       |       |      |      |       |        |      |      |
|---|--|--|---|-----------------------|----------|---------|---------|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|------|------|
| 53  | <b>ТССЦ-113-2230</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63  | л   | 13,4                  | 82,68    |         |         |        | 1108  |       |      |      |       |        |      |      |
| 54  | <b>ТЕР46-03-011-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР46-03-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23<br>НР (2377 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1358 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м<br>борозд                                       | 1,05<br>105 / 100     | 5267,2   | 2098,3  | 3168,9  | 596,82 | 5531  | 2203  | 3328 | 627  | 15,64 | 16,42  | 4,06 | 4,26 |
| 55  | <b>ТЕР15-02-016-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81<br>НР (11773 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (5445 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2<br>оштукату<br>риваемо<br>й<br>поверхно<br>сти | 1,359<br>135,90 / 100 | 16721,55 | 9996,07 | 1131,56 | 832,13 | 22725 | 13585 | 1538 | 1131 | 75,4  | 102,47 | 6,07 | 8,25 |
| устройство покрытия здания выхода на кровлю |  |  |   |                       |          |         |         |        |       |       |      |      |       |        |      |      |
| 56  | <b>ТЕР12-01-017-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79<br>НР (217 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (104 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2<br>стяжки                                      | 0,063<br>6,30 / 100   | 10249,45 | 3435,53 | 1422,21 | 319,33 | 646   | 216   | 90   | 20   | 27,22 | 1,71   | 1,94 | 0,12 |
| 57  | <b>ТЕР12-01-017-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01<br><br>(Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87<br>НР (39 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (18 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>стяжки                                      | 0,063<br>6,30 / 100   | 2472,42  | 631,07  | 102,07  | 24,46  | 156   | 40    | 6    | 2    | 5     | 0,32   | 0,15 | 0,01 |

## Гранд-СМЕТА

|    |  |   |                  |                     |          |         |        |      |       |     |    |   |       |      |     |      |
|----|--|---|------------------|---------------------|----------|---------|--------|------|-------|-----|----|---|-------|------|-----|------|
| 58 | <b>ТЕР12-01-016-02</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6;<br>МАТ=8,36<br>НР (21 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (10 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>кровли | 0,063<br>6,30 / 100 | 1235,24  | 357,85  | 19,32  |      | 78    | 23  | 1  |   | 2,8   | 0,18 |     |      |
| 59 | <b>ТССЦ-101-1780</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36  | т                | -0,0028             | 19068,16 |         |        |      | -53   |     |    |   |       |      |     |      |
| 60 | <b>ТССЦ-113-2230</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-113-2230 1 квартал 2016 г. МАТ=8,63   | л                | 2,2                 | 82,68    |         |        |      | 182   |     |    |   |       |      |     |      |
| 61 | <b>ТЕР12-01-002-09</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,48<br>НР (137 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ                              | 100 м2<br>кровли | 0,074<br>7,40 / 100 | 41722,95 | 1974,04 | 321,06 | 39,5 | 3087  | 146 | 24 | 3 | 14,36 | 1,06 | 0,2 | 0,01 |
| 62 | <b>ТССЦ-101-1961</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Изопласт К ЭКП-4,5<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42   | м2               | -8,436              | 179,21   |         |        |      | -1512 |     |    |   |       |      |     |      |
| 63 | <b>ТССЦ-101-1962</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Изопласт П ЭПП-4,0<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43   | м2               | -8,584              | 152,7    |         |        |      | -1311 |     |    |   |       |      |     |      |
| 64 | <b>ТССЦ-101-4702</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Техноэласт ЭПП<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56   | м2               | 8,436               | 160,13   |         |        |      | 1351  |     |    |   |       |      |     |      |

## Гранд-СМЕТА

|                                |  |   |                         |                   |         |         |         |  |      |     |     |  |       |      |  |  |
|--------------------------------|--|---|-------------------------|-------------------|---------|---------|---------|--|------|-----|-----|--|-------|------|--|--|
| 65                             | <b>ТССЦ-101-4703</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Техноэласт ЭКП<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5  | м2                      | 8,584             | 168,5   |         |         |  | 1446 |     |     |  |       |      |  |  |
| обрамление выхода фановых труб |  |   |                         |                   |         |         |         |  |      |     |     |  |       |      |  |  |
| 66                             | <b>ТЕР12-01-030-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство примыканий из ПВХ мембран к трубам по готовому основанию /прим./<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; МАТ=4,38<br>НР (721 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (345 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 м2<br>примыка<br>ний | 0,15<br>1,50 / 10 | 13143,3 | 5229,18 | 2797,27 |  | 1971 | 784 | 420 |  | 41,96 | 6,29 |  |  |
| 67                             | <b>ТССЦ-101-3177</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Мембрана кровельная неармированная на основе ПВХ толщиной 1,5 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-3177 1 квартал 2016 г. МАТ=5  | м2                      | -1,515            | 250,9   |         |         |  | -380 |     |     |  |       |      |  |  |
| 68                             | <b>ТССЦ-101-8076</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Герметик полиуретановый "Эмфимастика PU-25", однокомпонентный<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-8076 1 квартал 2016 г. МАТ=4,09  | кг                      | -0,699            | 454,11  |         |         |  | -317 |     |     |  |       |      |  |  |
| 69                             | <b>ТССЦ-201-0856</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Хомуты стальные<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-201-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27  | кг                      | -1,98             | 35,68   |         |         |  | -71  |     |     |  |       |      |  |  |
| 70                             | <b>ТССЦ-101-4729</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Мастика кровельная горячая ТЕХНОНИКОЛЬ (Эврика) №41<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4729 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69  | кг                      | 3                 | 52,72   |         |         |  | 158  |     |     |  |       |      |  |  |
| 71                             | <b>ТССЦ-101-8030</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик № 70 (420 мл.) Технониколь. Применительно./<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37   | л                       | 0,42              | 690,95  |         |         |  | 290  |     |     |  |       |      |  |  |

## Гранд-СМЕТА

|   |  |  |          |                              |           |         |        |       |        |      |    |    |      |       |      |     |
|---|--|--|----------|------------------------------|-----------|---------|--------|-------|--------|------|----|----|------|-------|------|-----|
| 72                                      | <b>ТССЦ-301-2966</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Крепления для воздуховодов хомут<br>диаметром 125 мм /прим./   | шт.      | 12                           | 41,54     |         |        |       | 498    |      |    |    |      |       |      |     |
| 73                                      | <b>ТССЦ-101-5821</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Прокладки уплотнительные резиновые,<br>марка 7057-3, диаметр 30-40 мм /Felt-<br>Roofseal уплотнитель №4 110-125.<br>Применительно./        | т        | 0,009972<br>0,831*12/1000    | 292435,15 |         |        |       | 2916   |      |    |    |      |       |      |     |
| устройство зонтов с крышкой типа вальма |  |  |          |                              |           |         |        |       |        |      |    |    |      |       |      |     |
| 74                                      | <b>ТЕР12-01-011-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство колпаков над шахтами в два<br>канала  | 1 колпак | 12                           | 1912,23   | 240,56  | 4,83   |       | 22947  | 2887 | 58 |    | 1,93 | 23,16 |      |     |
| 75                                      | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной<br>листа 0,7 мм   | т        | -0,456                       | 43613,07  |         |        |       | -19888 |      |    |    |      |       |      |     |
| 76                                      | <b>ТССЦ-101-3742</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной<br>листа 0,60 мм  | т        | 0,237644<br>4,91*44*1,1/1000 | 41833,14  |         |        |       | 9941   |      |    |    |      |       |      |     |
| 77                                      | <b>ТЕРр56-23-1</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр     | Обрамление проемов угловой сталью  | 1 т      | 0,2532<br>253,20/1000        | 47483,64  | 5763,27 | 169,99 | 74,97 | 12023  | 1459 | 43 | 19 | 44   | 11,14 | 0,38 | 0,1 |
| 78                                      | <b>ТССЦ-101-0982</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Полосовой горячекатаный прокат толщиной<br>10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из<br>углеродистой стали обыкновенного качества<br>марки СтЗсп | т        | -0,0127                      | 28231,43  |         |        |       | -359   |      |    |    |      |       |      |     |

## Гранд-СМЕТА

|                             |  |   |   |                       |          |         |        |       |        |      |     |    |       |      |      |      |
|-----------------------------|--|---|---|-----------------------|----------|---------|--------|-------|--------|------|-----|----|-------|------|------|------|
| 79                          | <b>ТССЦ-101-0996</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Ст6сп<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84  | т   | -0,2481               | 40719,52 |         |        |       | -10103 |      |     |    |       |      |      |      |
| 80                          | <b>ТССЦ-101-1639</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСт3кп2, размером 25х25х3 мм<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38  | т   | 0,2532<br>253,20/1000 | 30555,06 |         |        |       | 7737   |      |     |    |       |      |      |      |
| 81                          | <b>ТЕР13-03-002-04</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021<br><br>(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02<br>НР (251 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (175 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти | 0,22<br>22 / 100      | 4097,32  | 1652,03 | 132,58 | 2,94  | 901    | 363  | 29  | 1  | 10,62 | 2,34 | 0,02 |      |
| 82                          | <b>ТЕР13-03-004-26</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115<br><br>(за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2))<br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05<br>НР (155 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (108 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ      | 100 м2<br>окрашив<br>аемой<br>поверхно<br>сти | 0,22<br>22 / 100      | 4338,96  | 1015,58 | 86,43  | 2,94  | 955    | 223  | 19  | 1  | 7,66  | 1,69 | 0,02 |      |
| устройство карнизного свеса |  |   |   |                       |          |         |        |       |        |      |     |    |       |      |      |      |
| 83                          | <b>ТЕР12-01-002-10</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство кровель плоских из наплавлиаемых материалов: в один слой<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47<br>НР (1253 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (599 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ   | 100 м2<br>кровли                              | 1,152<br>115,20 / 100 | 22760,8  | 1160,26 | 174,4  | 21,65 | 26220  | 1337 | 201 | 25 | 8,44  | 9,72 | 0,11 | 0,13 |
| 84                          | <b>ТССЦ-101-1961</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Изопласт К ЭКП-4,5<br><br>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42   | м2  | -133,6                | 179,21   |         |        |       | -23942 |      |     |    |       |      |      |      |

Гранд-СМЕТА

|    |  |   |                    |                          |          |          |        |       |        |       |      |     |        |        |     |      |
|----|--|---|--------------------|--------------------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|------|-----|--------|--------|-----|------|
| 85 | <b>ТССЦ-101-4702</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Техноэласт ЭПП  | м2                 | 133,6                    | 160,13   |          |        |       | 21393  |       |      |     |        |        |     |      |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56   |                    |                          |          |          |        |       |        |       |      |     |        |        |     |      |
| 86 | <b>ТЕР12-01-010-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали   | 100 м2<br>покрытия | 1,36<br>136 / 100        | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5  | 66852  | 19110 | 251  | 54  | 112,75 | 153,34 | 0,2 | 0,27 |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=3,39<br>НР (17631 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (8432 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ |                    |                          |          |          |        |       |        |       |      |     |        |        |     |      |
| 87 | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм   | т                  | -1,064                   | 43613,07 |          |        |       | -46404 |       |      |     |        |        |     |      |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36   |                    |                          |          |          |        |       |        |       |      |     |        |        |     |      |
| 88 | <b>ТССЦ-101-3742</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,60 мм /капельник/  | т                  | 0,66776<br>4,91*136/1000 | 41833,14 |          |        |       | 27934  |       |      |     |        |        |     |      |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-3742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54   |                    |                          |          |          |        |       |        |       |      |     |        |        |     |      |
|    |  |   |                    |                          |          |          |        |       |        |       |      |     |        |        |     |      |
| 89 | <b>ТЕР08-02-001-01</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр | Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м   | 1 м3<br>кладки     | 3,4                      | 6078,45  | 655,77   | 301,45 | 78,88 | 20667  | 2230  | 1025 | 268 | 5,4    | 18,36  | 0,4 | 1,36 |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54;<br>ЗПМ=12,23; МАТ=5,57<br>НР (2323 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ<br>СП (1349 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ  |                    |                          |          |          |        |       |        |       |      |     |        |        |     |      |
| 90 | <b>ТЕРр65-38-2</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр     | Смена частей канализационного стояка над кровлей: флюгарки  | 1 шт.              | 12                       | 424,02   | 167,55   |        |       | 5088   | 2011  |      |     | 1,38   | 16,56  |     |      |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41<br>НР (1770 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ<br>СП (965 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ   |                    |                          |          |          |        |       |        |       |      |     |        |        |     |      |
| 91 | <b>ТССЦ-101-1875</b><br>Приказ<br>Минстроя<br>России от<br>21.09.15<br>№675/пр   | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм   | т                  | -0,06                    | 43613,07 |          |        |       | -2617  |       |      |     |        |        |     |      |
|    |  | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br>ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36   |                    |                          |          |          |        |       |        |       |      |     |        |        |     |      |

Гранд-СМЕТА

|   |   |   |                         |                             |          |          |          |         |         |        |        |       |        |         |       |        |
|---|---|---|-------------------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------|---------|--------|--------|-------|--------|---------|-------|--------|
| 92  | <b>ТССЦ-301-8440</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15<br/>№675/пр</i>   | Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм /Вентиляционный канализационный зонт на оголовки фановых труб ЗК ф100. Применительно./<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91</i>  | шт.                     | 12                          | 1787,77  |          |          |         | 21453   |        |        |       |        |         |       |        |
| 93  | <b>ТЕР10-01-039-05</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15<br/>№675/пр</i> | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13;<br/>ЗПМ=12,23; МАТ=6,62<br/>НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ<br/>СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i> | 100 м2<br>проемов       | 0,0064<br><i>0,64 / 100</i> | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 2625    | 113    | 65     | 14    | 142,68 | 0,91    | 10,92 | 0,07   |
| 94  | <b>ТССЦ-101-0887</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15<br/>№675/пр</i>   | Скобяные изделия для блоков входных однополюсных<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28</i>   | компл.                  | 1                           | 456,8    |          |          |         | 457     |        |        |       |        |         |       |        |
| 95  | <b>ТЕР09-04-013-01</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15<br/>№675/пр</i> | Установка противопожарных дверей: однополюсных глухих<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТЕР09-04-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46;<br/>МАТ=8,32<br/>НР (192 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ<br/>СП (161 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>            | 1 м2<br>проема          | 0,9                         | 984,34   | 308,81   | 62,52    |         | 886     | 278    | 56     |       | 2,07   | 1,86    |       |        |
| 96  | <b>ТССЦ-203-8120</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15<br/>№675/пр</i>   | Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/60, размером 900х1600 мм /ДПМ-0,1/60-900х1000. Применительно./<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТССЦ-203-8120 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22</i>   | шт.                     | 1                           | 10799,75 |          |          |         | 10800   |        |        |       |        |         |       |        |
| устройство ограждения по карнизу              |   |   |                         |                             |          |          |          |         |         |        |        |       |        |         |       |        |
| 97  | <b>ТЕР12-01-012-01</b><br><i>Приказ<br/>Минстроя<br/>России от<br/>21.09.15<br/>№675/пр</i> | Ограждение кровель перилами<br><br><i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:<br/>ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75;<br/>ЗПМ=12,23; МАТ=4,81<br/>НР (1194 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ<br/>СП (571 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>                         | 100 м<br>огражден<br>ия | 1,41<br><i>141 / 100</i>    | 17849,47 | 863,07   | 425,86   | 57,24   | 25168   | 1217   | 600    | 81    | 6,67   | 9,4     | 0,29  | 0,41   |
| Итого по разделу 2 Монтаж                     |   |   |                         |                             |          |          |          |         | 2412787 |        |        |       |        | 1974,19 |       | 112,92 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ:                               |   |   |                         |                             |          |          |          |         |         |        |        |       |        |         |       |        |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах |   |   |                         |                             |          |          |          |         | 2225239 | 349340 | 154530 | 23726 |        | 2844,93 |       | 142,13 |
| Накладные расходы                             |   |   |                         |                             |          |          |          |         | 330889  |        |        |       |        |         |       |        |
| Сметная прибыль                               |   |   |                         |                             |          |          |          |         | 163434  |        |        |       |        |         |       |        |
| Итого по смете:                               |   |   |                         |                             |          |          |          |         |         |        |        |       |        |         |       |        |



Гранд-СМЕТА

|  |                   |  |  |  |  |                |  |               |
|--|-------------------|--|--|--|--|----------------|--|---------------|
| Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | 63510             |  |  |  |  | 197,64         |  | 8,17          |
| Кровли   | 2035323           |  |  |  |  | 2192,61        |  | 123,86        |
| Прочие ремонтно-строительные работы  | 60370             |  |  |  |  | 276,39         |  |               |
| Проемы (ремонтно-строительные)   | 14881             |  |  |  |  | 15,05          |  | 0,18          |
| Погрузо-разгрузочные работы  | 24041             |  |  |  |  |                |  |               |
| Перевозка грузов автотранспортом   | 21198             |  |  |  |  |                |  |               |
| Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве  | 66535             |  |  |  |  | 19,05          |  | 0,24          |
| Строительные металлические конструкции   | 337108            |  |  |  |  | 1,86           |  |               |
| Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)       | 10959             |  |  |  |  |                |  |               |
| Отделочные работы  | 39943             |  |  |  |  | 102,47         |  | 8,25          |
| Конструкции из кирпича и блоков  | 32076             |  |  |  |  | 18,36          |  | 1,36          |
| Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии   | 2544              |  |  |  |  | 4,03           |  |               |
| Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)                        | 7823              |  |  |  |  | 16,56          |  |               |
| Деревянные конструкции   | 3251              |  |  |  |  | 0,91           |  | 0,07          |
| Итого  | 2719562           |  |  |  |  | 2844,93        |  | 142,13        |
| В том числе:   |                   |  |  |  |  |                |  |               |
| Материалы  | 1721369           |  |  |  |  |                |  |               |
| Машины и механизмы   | 154530            |  |  |  |  |                |  |               |
| ФОТ  | 373066            |  |  |  |  |                |  |               |
| Накладные расходы  | 330889            |  |  |  |  |                |  |               |
| Сметная прибыль  | 163434            |  |  |  |  |                |  |               |
| Непредвиденные затраты 1%  | 27196             |  |  |  |  |                |  |               |
| <b>Итого с непредвиденными</b>   | <b>2746758</b>    |  |  |  |  |                |  |               |
| НДС 18%  | 494416,44         |  |  |  |  |                |  |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>  | <b>3241174,44</b> |  |  |  |  | <b>2844,93</b> |  | <b>142,13</b> |

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)