

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2119 Кровля, г. Оренбург ул.Кирова-ул.Кобозева, д7-9,34

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1017406,62 руб.

Средства на оплату труда 140011 руб.

Сметная трудоемкость 1135,84 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (6439 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (7666 руб.) СП (3680 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (7666 руб.)	100 м2 покрытия	4,23	1944,48	1812,36	132,12		8225	7666	559	
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (5557 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7827 руб.) СП (4070 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7827 руб.)	100 м2 кровли	4,23	2106,22	1759,53	346,69	90,75	8909	7443	1466	384

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9857 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13883 руб.) СП (7219 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13883 руб.)	100 м2 кровли	4,23	3515,78	3199,25	316,53	82,8	14872	13533	1339	350
4	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2506 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (3530 руб.) СП (1836 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3530 руб.)	100 м2 кровли	4,23	984,63	781,13	203,5	53,32	4165	3304	861	226
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (разборка золошлаковой смеси) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3945 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (5977 руб.) СП (2391 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5977 руб.)	100 т мусора	0,263 26253,6/1000/100	22725,17	22725,17			5977	5977		
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора (очистка перекрытия от голубиногo помёта) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (2955 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (4477 руб.) СП (1791 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4477 руб.)	100 т мусора	0,197 19690,2/1000/100	22725,17	22725,17			4477	4477		
7	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентканал) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (675 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (803 руб.) СП (385 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (803 руб.)	1 м3	0,65	1963,81	1066,21	897,6	169,02	1276	693	583	110
8	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (74 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (118 руб.) СП (47 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (118 руб.)	100 м канала	0,0505 5,05/100	2540,1	2330,43	2,56	1,96	128	118		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									101456			
Раздел 2. Утепление чердачного перекрытия												
9	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо (пароизоляция) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1326 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1411 руб.) СП (720 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1411 руб.)	100 м2 поверхности	3,2817 328,17/100	7252,3	430,01	9,66		23800	1411	32	

Гранд-СМЕТА

10	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-401,7	55,66				-22359			
11	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	401,7	22,06				8862			
12	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (11576 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (12315 руб.) СП (6281 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (12315 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	3,2817 328,17/100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	44414	12199	1705	116
13	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-13,52	2256,51				-30508			
14	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	67,5989 65,63*1,03	1528,56				103329			
15	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1326 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1411 руб.) СП (720 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1411 руб.)	100 м2 поверхности	3,2817 328,17/100	7252,3	430,01	9,66		23800	1411	32	
16	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-401,7	55,66				-22359			

Гранд-СМЕТА

17	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	401,7	22,06				8862			
18	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (282 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (313 руб.) СП (135 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (313 руб.)	100 м ходов	0,65 65 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	3705	303	67	10
Итого по разделу 2 Утепление чердачного перекрытия									163912			
Раздел 3. Ремонт вентканала												
19	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (восстановление вентканала) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (593 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (813 руб.) СП (455 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (813 руб.)	100 м3 кладки	0,0106 1,06/100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	6463	731	312	82
20	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (1120 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1400 руб.) СП (518 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1400 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,12928 12,928/100	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	2162	1292	146	108
21	ТЕР15-04-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 НР (142 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (177 руб.) СП (65 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (177 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12928 12,928/100	8414,2	1367,07	54,12		1088	177	7	
Итого по разделу 3 Ремонт вентканала									12606			
Раздел 4. Монтаж стропильной системы												
22	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (28006 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (31118 руб.) СП (13381 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (31118 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	10,53	11702,36	2925,54	277,32	29,6	123226	30806	2920	312

Гранд-СМЕТА

23	ТЕРp58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (9201 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (12959 руб.) СП (6739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12959 руб.)	100 м2	5,1 510 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	54162	12637	885	322
24	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (4822 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (5241 руб.) СП (2306 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (5241 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	5,1 510 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	21677	5110	1229	131
25	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-561 -Ф12,р1	19,01				-10665			
26	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,255	18265,13				-4658			
27	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная (прим.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	561	22,06				12376			
Итого по разделу 4 Монтаж стропильной системы									260573			
Раздел 5. Покрытие кровли												
28	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (23548 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (25596 руб.) СП (11262 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (25596 руб.)	100 м2 кровли	5,1 510 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	211590	24801	4613	795
29	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-622,2	253,64				-157815			

Гранд-СМЕТА

30	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	561 510*1,1	272,62				152940			
31	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	0,2972	43613,07				12962			
Итого по разделу 5 Покрытие кровли									254487			
Раздел 6. Устройство слухового окна												
32	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (848 руб.) СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (848 руб.)	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22
33	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5	668,42				-334			
34	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	0,4	2206,25				883			
35	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	1	105,47				105			
Итого по разделу 6 Устройство слухового окна									4117			
Раздел 7. Ограждение кровли, снегозадержатель												

Гранд-СМЕТА

36	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (830 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (902 руб.) СП (397 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (902 руб.)	100 м ограждения	0,98	17849,47	863,07	425,86	57,24	17492	846	417	56
37	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	устройство снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (830 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (902 руб.) СП (397 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (902 руб.)	100 м ограждения	0,98	17849,47	863,07	425,86	57,24	17492	846	417	56
38	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,294	54842,51				-16124			
39	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	49	545,52				26730			
Итого по разделу 7 Ограждение кровли, снегозадержатель									48044			
Раздел 8. Зонт вентиляты												
40	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (222 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (241 руб.) СП (106 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (241 руб.)	1 колпак	1	1912,23	240,56	4,83		1912	241	5	
Итого по разделу 8 Зонт вентиляты									2240			
Раздел 9. Выход на чердак												
41	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (75 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (83 руб.) СП (36 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (83 руб.)	100 м2 проемов	0,0042 0,42 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1722	74	42	9

Гранд-СМЕТА

42	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297			
Итого по разделу 9 Выход на чердак									2130			
Раздел 10. Вывоз мусора												
43	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	5	345,71		345,71		1729		1729	
44	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	14	34,59		34,59		484		484	
45	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	19	99,84		99,84		1897		1897	
Итого по разделу 10 Вывоз мусора									4110			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									671703	136922	21916	3089
Накладные расходы									116670			
Сметная прибыль									65299			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									20680			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									129092			
Прочие ремонтно-строительные работы									21536			
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									249			
Полы									99345			
Кровли									548888			
Деревянные конструкции									174981			
Стены (ремонтно-строительные)									7511			

Гранд-СМЕТА

Отделочные работы	5095			
Строительные металлические конструкции	-157815			
Погрузо-разгрузочные работы	2213			
Перевозка грузов автотранспортом	1897			
Итого	853672			
В том числе:				
Материалы	512865			
Машины и механизмы	21916			
ФОТ	140011			
Накладные расходы	116670			
Сметная прибыль	65299			
Непредвиденные затраты 1%	8537			
Итого с непредвиденными	862209			
НДС 18%	155197,62			
ВСЕГО по смете	1017406,6			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)