

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: Оренбургская область, г.Орск, ул.М.Жукова, д. 17

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 5013840 руб.
 строительных работ _____ 207155 руб.
 монтажных работ _____ 1236995 руб.
 прочих _____ 799 руб.
 оборудования _____ 2804068 руб.
 Средства на оплату труда _____ 594443 руб.
 Сметная трудоемкость _____ 4309,95 чел.час
 Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				
					Всего	В том числе		Всего	В том числе			
						Осн.З/п	Эк.Маш.		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1884 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2771 руб.) СП (1330 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2771 руб.)	1 устройство	4 174	713,62	692,83			2854	2771		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (19679 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (28940 руб.) СП (13891 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (28940 руб.)	1 шт.	4 1*4	8827,47	6705,83	1920,46	529,19	35310	26823	7682	2117
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1452 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2136 руб.) СП (1025 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2136 руб.)	1 рама	4 1*4	549,98	533,96			2200	2136		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (25911 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38104 руб.) СП (18290 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (38104 руб.)	1 станция	4 1*4	9844,34	9525,95	32,57		39377	38104	130	
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (30121 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (44295 руб.) СП (21262 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (44295 руб.)	1 канат	12 3*4	3801,94	3691,26			45623	44295		
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (6211 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9134 руб.) СП (4384 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9134 руб.)	1 устройство	4 1*4	2352,08	2283,59			9408	9134		
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (3280 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4824 руб.) СП (2316 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4824 руб.)	1 ограничитель	4 1*4	1257,78	1206	15,58		5031	4824	62	
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (4472 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6576 руб.) СП (3156 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6576 руб.)	1 канат	4 1*4	1693,25	1643,96			6773	6576		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2809 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4131 руб.) СП (1983 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4131 руб.)	1 устройство	4 1*4	1063,64	1032,7			4255	4131		
Шахта, приемок												
10	ТЕРмр01-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (15192 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22341 руб.) СП (10724 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22341 руб.)	1 направляющая длиной 2 м	8 2*4	2876,38	2792,6			23011	22341		
11	ТЕРмр01-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (14972 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (22018 руб.) СП (10569 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (22018 руб.)	2 м высоты подъема	50,8 $((8*2,8+3,7+1,3-2)*4)/2$	446,39	433,43			22677	22018		
12	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; МАТ=12,23 НР (11707 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (17216 руб.) СП (8264 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (17216 руб.)	1 каркас	4 1*4	4480,53	4303,98	47,4		17922	17216	190	
13	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=12,23 НР (25873 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (38049 руб.) СП (18264 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (38049 руб.)	1 кабина	4 1*4	9854,56	9512,13	57,1		39418	38049	228	
14	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (8294 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (12197 руб.) СП (5855 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (12197 руб.)	1 противовес	4 1*4	3153,81	3049,18	13,15		12615	12197	53	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=12,23 НР (103353 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (151989 руб.) СП (72955 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (151989 руб.)	1 дверь	36 9*4	4458,58	4221,92	109,96		160509	151989	3959	
16	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (22499 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (33087 руб.) СП (15882 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (33087 руб.)	1 аппарат	36 9*4	946,6	919,08			34078	33087		
17	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (5012 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (7371 руб.) СП (3538 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (7371 руб.)	1 устройство	8 2*4	952,2	921,41	3,15		7618	7371	25	
18	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (7334 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (10786 руб.) СП (5177 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10786 руб.)	1 датчик	16 4*4	694,3	674,12			11109	10786		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3662 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5385 руб.) СП (2585 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5385 руб.)	1 шунт	36 9*4	154,1	149,57			5548	5385		
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (5719 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8411 руб.) СП (4037 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8411 руб.)	1 система	4 1*4	2173,17	2102,83	7,23		8693	8411	29	
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (13004 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (19123 руб.) СП (9179 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (19123 руб.)	1 кабель	12 3*4	1641,39	1593,57			19697	19123		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	ТЕРп67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (293 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (407 руб.) СП (212 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (407 руб.)	100 шт.	0,56 0,14*4	728,02	720,35	7,67	5,87	408	404	4	3
29	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутепленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (325 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (401 руб.) СП (209 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (401 руб.)	100 шт.	0,08 (2*4) / 100	5467,49	5008,67	93,47	5,87	437	401	7	
30	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49	шт.	8 2*4	76,4				611			
31	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутепленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (296 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (366 руб.) СП (190 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (366 руб.)	100 шт.	0,08 (2*4) / 100	5029,09	4579,65	93,47	5,87	402	366	7	
32	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	8 2*4	41,53				332			
33	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (4495 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5549 руб.) СП (2885 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5549 руб.)	100 шт.	0,56 0,14*4	11340,23	9889,67	148,31	19,69	6351	5538	83	11
34	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	56 14*4	212,68				11910			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88	10 шт.	5,6 1,4*4	82,61				463			
36	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (1081 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1334 руб.) СП (694 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1334 руб.)	1 шт.	8 2*4	226,7	158,75	59,26	7,95	1814	1270	474	64
37	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямая, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (2114 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2610 руб.) СП (1357 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2610 руб.)	100 м	1,28 (32*4) / 100	2520,06	2039,23	198,64		3226	2610	254	
38	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	224	0,99				222			
39	ТССЦ-103-1396 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	129,5	21,01				2721			
40	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (1290 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1592 руб.) СП (828 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1592 руб.)	100 м	1,28 (32*4) / 100	1481,85	1231,68	88,86	11,86	1897	1577	114	15
41	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	1000 м	0,128 (32*4) / 1000	104174,17				13334			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,43 НР (2569 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3171 руб.) СП (1649 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3171 руб.)	100 м	1,4 0,35*4	2643,13	2263,16	118,29	1,96	3700	3168	166	3
43	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=10,66	м	140 35*4	20,68				2895			
44	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,35 НР (442 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (546 руб.) СП (284 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (546 руб.)	100 м	1,4 0,35*4	456,25	387,69	14,83	1,96	639	543	21	3
45	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,14 0,035*4	24951,61				3493			
Строительные работы												
Машинное помещение												
46	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (516 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (759 руб.) СП (304 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (759 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,32 0,08*4	2370,91	2370,91			759	759		
47	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (292 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (365 руб.) СП (135 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (365 руб.)	100 м2 покрытия	0,32 0,08*4	1147,44	1138,25	7,38	1,96	367	364	2	1
48	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0042	47396,95				199			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (984 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1468 руб.) СП (587 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1468 руб.)	100 м2 поверхности	0,32 0,08*4	6529,5	4522,53	86,9	67,02	2089	1447	28	21
50	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (569 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (711 руб.) СП (263 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (711 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32 0,08*4	5172,33	2218,89	46,01	1,96	1655	710	15	1
51	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1418 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2086 руб.) СП (834 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2086 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,88 0,22*4	2370,91	2370,91			2086	2086		
52	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрывание поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (650 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (812 руб.) СП (300 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (812 руб.)	100 м2 покрытия	0,88 0,22*4	929,62	920,43	7,38	1,96	818	810	6	2
53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,0114	47396,95				540			
54	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (2155 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3217 руб.) СП (1287 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3217 руб.)	100 м2 поверхности	0,88 0,22*4	5491,74	3592,32	81,81	63,11	4833	3161	72	56
55	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (1402 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1752 руб.) СП (648 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1752 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,88 0,22*4	4670,92	1988,35	41,17	1,96	4110	1750	36	2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
56	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (1454 руб.): 94%=123%*(0.9*0.65) от ФОТ (1547 руб.) СП (789 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1547 руб.)	100 м2 стяжки	0,32 0,08*4	12306,76	4585,64	354,08	250,59	3938	1467	113	80
57	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (194 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (206 руб.) СП (105 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (206 руб.)	100 м2 покрытия	0,04 0,01*4	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	775	188	65	18
58	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (157 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (228 руб.) СП (109 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (228 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32 0,08*4	1814,64	713,25	43,22	1,47	581	228	14	
Проемы												
59	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (188 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (269 руб.) СП (135 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (269 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,064 (1,6*4) / 100	4210,79	4210,79			269	269		
60	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (604 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (863 руб.) СП (432 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (863 руб.)	100 коробок	0,04 (1*4) / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	964	840	124	23
61	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1440 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2087 руб.) СП (1210 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2087 руб.)	1 м2 проема	6 1,5*4	595,23	347,82	111,92		3571	2087	672	
62	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,12 30*4/1000	62943,21				7553			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
63	ТССЦ-101-0952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Защелки врезные с ручками и корпусом из алюминиевого сплава ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	компл.	4 1*4	295,69				1183			
64	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (54 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (78 руб.) СП (37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (78 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1536 (1,6*2,4*4) / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	333	78	7	
65	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (629 руб.) СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (629 руб.)	100 коробок	0,04 (1*4) / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	667	615	52	14
66	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (78 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (112 руб.) СП (56 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (112 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,02 (0,5*4) / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	113	108	5	4
67	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (503 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (559 руб.) СП (240 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (559 руб.)	100 м2 проемов	0,02 0,005*4	520857,78	27615,83	2797,07	347,21	10417	552	56	7
68	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (1799 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2249 руб.) СП (832 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2249 руб.)	100 м2 оштукатуриваем ой поверхности	0,08 0,02*4	41355,39	27701,81	526,43	406,4	3308	2216	42	33
69	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (127 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (159 руб.) СП (59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (159 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08 0,02*4	4670,92	1988,35	41,17	1,96	374	159	3	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
70	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (614 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (890 руб.) СП (516 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (890 руб.)	1 м2 проема	2,56 0,8*0,8*4	595,23	347,82	111,92		1524	890	287	
71	ТССЦ-203-0232 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Люки трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок однопольные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0232 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	2,56 0,6*0,8*4	3073,08				7867			
72	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	4 1*4	297,41				1190			
Прямомок												
73	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямомке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (1218 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (1845 руб.) СП (738 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1845 руб.)	1 м3 бетона	1,52 0,38*4	2312,04	1213,83	1098,21		3514	1845	1669	
74	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,23; МАТ=5,91 НР (475 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (699 руб.) СП (377 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (699 руб.)	100 мест	0,08 0,02*4	12658,68	8642,7	525,18	99,92	1013	691	42	8
75	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (237 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (296 руб.) СП (110 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (296 руб.)	100 м2 покрытия	0,32 0,08*4	929,62	920,43	7,38	1,96	297	295	2	1
76	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,61	т	0,004 0,001*4	47396,95				190			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
77	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (510 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (637 руб.) СП (236 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (637 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32 0,08*4	4670,92	1988,35	41,17	1,96	1495	636	13	1
78	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (545 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (580 руб.) СП (296 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (580 руб.)	100 м2 стяжки	0,12 0,03*4	12306,76	4585,64	354,08	250,59	1477	550	42	30
79	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (86 руб.) СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12 0,03*4	1814,64	713,25	43,22	1,47	218	86	5	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
80	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (178 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (212 руб.) СП (102 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (212 руб.)	1 м3	0,04 0,01*4	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	502	145	357	67
81	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1591 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2375 руб.) СП (950 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2375 руб.)	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,08 0,02*4	37229,06	29546,95	171,22	132,21	2978	2364	14	11
82	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (219 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (261 руб.) СП (125 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (261 руб.)	1 м3 заделки	0,04 0,01*4	13632,69	6516,76	119,26		545	261	5	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
83	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (173 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (216 руб.) СП (80 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (216 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08 0,02*4	5153,75	2699,16	26,7	1,96	412	216	2	
Шахта лифта												
84	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (4279 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5349 руб.) СП (1979 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5349 руб.)	100 м2 покрытия	5,8 (145*4) / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	5392	5338	43	11
85	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81	т	0,0754	47396,95				3574			
86	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (9234 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (11543 руб.) СП (4271 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (11543 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,8 (145*4) / 100	4670,92	1988,35	41,17	1,96	27091	11532	239	11
87	ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (859 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1278 руб.) СП (511 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1278 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6 0,15*4	3651,54	2129,24	5,58		2191	1278	3	
88	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (3881 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (5624 руб.) СП (3262 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (5624 руб.)	1 т конструкций	0,5 0,125*4	12348,25	11152,54	962,41	96,62	6174	5576	481	48

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
89	ТССЦ-201-0775 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	0,5 0,125*4	45560,99				22780			
Пороги шахты												
90	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (581 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (618 руб.) СП (315 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (618 руб.)	100 м2 покрытия	0,12 0,03*4	19378,1	4692,41	1615,02	459,11	2325	563	194	55
91	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (86 руб.) СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12 0,03*4	1814,64	713,25	43,22	1,47	218	86	5	
Оборудование												
92 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30 (Комплект оборудования: концентратор (Блок лифтовой УКЛ/УЛ); звуковой комплект кабины "ЗКК"; монтажный комплект ЛБ 6.0; комплект кабелей) с доставкой	шт.	4 1*4	701016,95				2804068			
Мусор												
93	ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,4 0,5*0,2*4	345,71		345,71		138		138	
94	ТССЦпр-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,6 0,5*0,8*4	34,59		34,59		55		55	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
95	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1 0,5*2	117,04		117,04		117		117	
Итого по разделу 1 Монтажные работы									4248218			
Раздел 2. Пусконаладочные работы.												
96	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05; Прил. 1.1 Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (251 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (457 руб.) СП (146 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (457 руб.)	1 лифт	2 1*2	228,33	228,33		457	457			
97	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Министра России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (-17 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-30 руб.) СП (-10 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-30 руб.)	1 остановка	-2 -1*2	14,92	14,92		-30	-30			
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									799			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3555716	591722	18792	2721
Накладные расходы									410087			
Сметная прибыль									283214			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									207155			
Итого Монтажные работы									1236995			
Итого Оборудование									2804068			
Итого Прочие затраты									799			
Итого									4249017			
В том числе:												
Материалы									141134			
Машины и механизмы									18792			
ФОТ									594443			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Оборудование								2804068			
	Накладные расходы								410087			
	Сметная прибыль								283214			
	НДС 18%								764823			
	ВСЕГО по смете								5013840			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)