

\_\_\_\_\_ 2016 г.

(наименование стройки)



\_\_\_\_\_ 2016 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Дорожная, д. 1.  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2277954,86 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 306783,11 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2416,51 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_\_\_\_\_

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентиляционные каналы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (5621,76 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (7701,04 руб.) СП (4312,58 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (7701,04 руб.)	1 м3 кладки	1,82	9680,45	4146,46	267,84	84,88	17618,42	7546,56	487,47	154,48
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (14194,92 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (19992,84 руб.) СП (10396,28 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (19992,84 руб.)	100 м2 кровли	7,3054	2898,06	2679,48	218,58	57,24	21171,49	19574,68	1596,81	418,16
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (9597,1 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (13517,04 руб.) СП (7028,86 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (13517,04 руб.)	100 м2 кровли	7,3054	2106,22	1759,53	346,69	90,75	15386,78	12854,07	2532,71	662,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (11121,61 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (13240,01 руб.) СП (6355,2 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (13240,01 руб.)	100 м2 покрытия	7,3054	1944,48	1812,36	132,12		14205,2	13240,01	965,19	
5	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (281,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (396,12 руб.) СП (205,98 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (396,12 руб.)	100 окон	0,01	39658,28	39612,24	46,04		396,58	396,12	0,46	
6	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя из шлака пароизоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (100,79 руб.): 56%=78%*0.85 от ФОТ (152,71 руб.) СП (61,08 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (152,71 руб.)	100 т мусора	0,00672 1,68*0,4/100	22725,17	22725,17			152,71	152,71		
7	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151,14 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (215,91 руб.) СП (107,96 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (215,91 руб.)	100 коробок	0,01	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241,06	210,07	30,99	5,84
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>138708,74</b>			
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>												
8	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (22640,32 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (24609,04 руб.) СП (10827,98 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (24609,04 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	5,348 534,80 / 100	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	315676,45	22593,86	11266,47	2015,18
9	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-16,36	718,32				-11751,72			
10	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-41,34	6522,44				-269637,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	80,22 534,80*0,15	1528,56				122621,08			
12	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2161,71 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (2299,69 руб.) СП (1172,84 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (2299,69 руб.)	100 м2 поверхности	5,348 534,80 / 100	7252,3	430,01	9,66		38785,3	2299,69	51,66	
13	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-654,6	55,66				-36435,04			
14	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	654,6	22,06				14440,48			
15	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (478,94 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (532,15 руб.) СП (228,82 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (532,15 руб.)	100 м ходов	1,1052 110,52 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	6299,22	514,71	113,78	17,44
16	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (144,19 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (160,21 руб.) СП (68,89 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (160,21 руб.)	100 м2 проемов	0,0081 0,0081*1	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3321,93	142,76	81,96	17,45
17	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	1	410,91				410,91			
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									221454,62			
Раздел 3. Крыша												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (35718,78 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (39687,53 руб.) СП (17065,64 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (39687,53 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	13,43	11702,36	2925,54	277,32	29,6	157162,69	39290	3724,41	397,53
19	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (23475,23 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (26083,59 руб.) СП (11215,94 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (26083,59 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	9,46 10,99-1.53	10930,23	2757,25	187,22		103399,98	26083,59	1771,1	
20	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5090,57 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (7169,82 руб.) СП (3728,31 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (7169,82 руб.)	100 м2	1,8962	15110,78	3694,32	262,12	86,83	28653,06	7005,17	497,03	164,65
21	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4879,45 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6872,47 руб.) СП (3573,68 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6872,47 руб.)	100 м2	2,7046 270.46 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	28722,69	6701,78	469,09	170,69
22	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнестойкости по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (20356,68 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (26437,25 руб.) СП (12689,88 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (26437,25 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	14,6 1460 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	35548,08	26412,28	8867,46	24,97
23	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	490,3	89,31				43788,69			
24	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6907 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7507,61 руб.) СП (3303,35 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7507,61 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	7,3054 730.54 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	31050,43	7320,01	1761,04	187,6

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
25	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-803,6 -Ф12,р1	19,01				-15276,44			
26	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	803,6	22,06				17727,42			
27	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам; простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЭПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (33731,32 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (36664,48 руб.) СП (16132,37 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (36664,48 руб.)	100 м2 кровли	7,3054 730,54 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	303088,19	35526,23	6607,52	1138,25
28	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-891,3	253,64				-226069,33			
29	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	803,594 730,54*1.1	272,62				219075,8			
30	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	50 100/2	181,88				9094			
31	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (16347,02 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (18163,36 руб.) СП (7810,24 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (18163,36 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	1,0192	36079	17821,19	443,92		36771,72	18163,36	452,44	
32	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0 1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,08	8567,27				-9252,65			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
33	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	101,92	223,74				22803,58			
34	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (25142,66 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (27035,12 руб.) СП (14598,96 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (27035,12 руб.)	1 м3 кладки	36,8	6078,45	655,77	301,45	78,88	223686,96	24132,34	11093,36	2902,78
фановая труба 5шт.												
35	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1683,22 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (1912,75 руб.) СП (918,12 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1912,75 руб.)	1 шт.	5	2566,28	382,55			12831,4	1912,75		
36	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-7,65	1406,1				-10756,67			
37	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	7,65	166,02				1270,05			
38	<b>Прайс</b>	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	5	404,24				2021,2			
<b>Итого по разделу 3 Крыша</b>									1279709,3			
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>												
СЛ-1 1шт.												
39	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763,12 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (847,91 руб.) СП (364,6 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (847,91 руб.)	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2334,99	826,26	169,19	21,65
40	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-0,5	668,42				-334,21			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
41	<b>ТССЦ-203-0936</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	0,4	2067,35				826,94			
42	<b>ТССЦ-203-0435</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	0,64	339,16				217,06			
43	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила - стены + крыша ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (225,12 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (268 руб.) СП (128,64 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (268 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,088293 (7.2*1*7.4+6.46*1*5.42)/1000	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	412,54	247,39	118,7	20,61
44	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	7,2 7,2*1	272,62				1962,86			
45	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	6,46 6,46*1	223,74				1445,36			
46	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм - нащельник ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	7,2 14,4/2	181,88				1309,54			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									9656,56			
<b>Раздел 5. Вентканалы ВК-1-ВК-3</b>												
47	<b>ТЕР20-02-010-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,23; МАТ=7,7 НР (5577,53 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (5691,36 руб.) СП (3187,16 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (5691,36 руб.)	1 зонт	12	595,99	472,32	49,2	1,96	7151,88	5667,84	590,4	23,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	<b>ТССЦ-101-5046</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	14,553 13.23*1.1	316,52				4606,32			
49	<b>ТССЦ-201-0755</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - каркасы + крепеж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,435	55080,35				23959,95			
50	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (195,35 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (283,12 руб.) СП (135,9 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (283,12 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,277965 (0,435*63.9) / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1206,08	282,3	24,02	0,82
51	<b>ТЕР26-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (754,56 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (979,95 руб.) СП (470,38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (979,95 руб.)	100 м2 поверхности	0,5055 50.55 / 100	2633,28	1932,71	42,53	5,87	1331,12	976,98	21,5	2,97
52	<b>ТССЦ-101-2914</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2914 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	100 шт.	0,49 49 / 100	296,35				145,21			
53	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	2,5275 50.55*0.05	2620,39				6623,04			
54	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (4851,03 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6063,79 руб.) СП (2243,6 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6063,79 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,56 56 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	9364,07	5597,8	633,67	465,99



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
55	<b>ТЕР15-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96; ЗПМ=12,23; МАТ=3,08 НР (546,86 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (683,58 руб.) СП (252,92 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (683,58 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,56 56 / 100	1525,68	1218,72	12,2	1,96	854,38	682,48	6,83	1,1
56	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм - фартук ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	21,92 43,84/2	181,88				3986,81			
<b>Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1-ВК-3</b>									77444,17			
<b>Раздел 6. Ограждение кровли</b>												
57	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (841,09 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (914,23 руб.) СП (402,26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (914,23 руб.)	100 м ограждения	0,9934 99,34 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	17731,66	857,37	423,05	56,86
58	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снегозадержатели ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (841,09 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (914,23 руб.) СП (402,26 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (914,23 руб.)	100 м ограждения	0,9934 99,34 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	17731,66	857,37	423,05	56,86
59	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,298	54842,51				-16343,07			
60	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	49,67 99,34/2	545,52				27095,98			
<b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли</b>									48702,93			
<b>Раздел 7. Водосточная система</b>												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
61	<b>ТЕРр58-19-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗГПМ=12,23; МАТ=3,7 НР (8948,2 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (9786,2 руб.) СП (5088,82 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (9786,2 руб.)	100 м покрытия	1	27356,07	9760,52	57,4	25,68	27356,07	9760,52	57,4	25,68
62	<b>ТССЦ-101-0788</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0788 1 квартал 2016 г. МАТ=5,19	т	-0,117	47477,76				-5554,9			
63	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,298	43613,07				-12996,69			
64	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	33	625,21				20631,93			
65	<b>ТССЦ-301-5850</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	33	133,24				4396,92			
66	<b>ТССЦ-301-5860</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	14	251,12				3515,68			
67	<b>ТССЦ-301-5865</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	33	876,38				28920,54			
68	<b>ТССЦ-301-5875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	28	261,38				7318,64			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
69	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	14	287				4018			
70	<b>ТССЦ-301-5869</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	33	307,49				10147,17			
71	<b>ТССЦ-301-5844</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	214	117,9				25230,6			
72	<b>ТССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	65	163,99				10659,35			
<b>Итого по разделу 7 Водосточная система</b>									<b>135680,33</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1505507,5	297829,1	54638,76	8954,05
Накладные расходы									261369,62			
Сметная прибыль									144479,52			
<b>Итого по смете:</b>												
Стены (ремонтно-строительные)									27552,76			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									192700,09			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									32448,31			
Прочие ремонтно-строительные работы									314,58			
Проемы (ремонтно-строительные)									500,16			
Кровли									652518,68			
Деревянные конструкции									548713,33			
Полы									37852,71			
Теплоизоляционные работы									115084,6			
Конструкции из кирпича и блоков									263428,58			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									4676,07			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									15916,57			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									1537,33			
Отделочные работы									18112,88			
<b>Итого</b>									<b>1911356,7</b>			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
В том числе:												
Материалы										1152839,7		
Машины и механизмы										54838,76		
ФОТ										306783,11		
Накладные расходы										261369,62		
Сметная прибыль										144479,52		
Непредвиденные 1%										19113,57		
<b>Итого с непредвиденными</b>										<b>1930470,2</b>		
НДС 18%										347484,64		
<b>ВСЕГО по смете</b>										<b>2277954,9</b>		

Составил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*