


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Советская, д. 19
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ _____ 2796050,73 руб.
Средства на оплату труда _____ 387797,79 руб.
Сметная трудоемкость _____ 3075,32 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|------------------------------|---|---|---------------|------------------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентиляционные каналы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (10007,96 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (13709,54 руб.) СП (7677,34 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (13709,54 руб.) | 1 м3 кладки | 3,24 32,4*10% | 9680,45 | 4146,46 | 267,84 | 84,88 | 31364,66 | 13434,53 | 867,8 | 275,01 |
| 2 | ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (19042,1 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (26819,86 руб.) СП (13946,33 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (26819,86 руб.) | 100 м2 кровли | 9,8 | 2898,06 | 2679,48 | 218,58 | 57,24 | 28400,99 | 26258,91 | 2142,08 | 560,95 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|---|-----------------------|------------------------|----------|----------|---------|--------|-----------------|----------|---------|--------|
| 3 | ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12874,25 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (18132,75 руб.) СП (9429,03 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (18132,75 руб.) | 100 м2 кровли | 9,8 | 2106,22 | 1759,53 | 346,69 | 90,75 | 20640,96 | 17243,4 | 3397,56 | 889,35 |
| 4 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (14919,35 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (17761,13 руб.) СП (8525,34 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17761,13 руб.) | 100 м2 покрытия | 9,8 | 1944,48 | 1812,36 | 132,12 | | 19055,9 | 17761,13 | 1294,77 | |
| 5 | ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (1124,99 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1584,49 руб.) СП (823,93 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1584,49 руб.) | 100 окон | 0,04 | 39658,28 | 39612,24 | 46,04 | | 1586,33 | 1584,49 | 1,84 | |
| 6 | ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж утеплителя и пароизоляции ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5879,46 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (8908,27 руб.) СП (3563,31 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (8908,27 руб.) | 100 т мусора | 0,392 | 22725,17 | 22725,17 | | | 8908,27 | 8908,27 | | |
| 7 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302,27 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (431,82 руб.) СП (215,91 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (431,82 руб.) | 100 коробок | 0,02 | 24105,9 | 21007,35 | 3098,55 | 583,62 | 482,12 | 420,15 | 61,97 | 11,67 |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | 218770,8 | | | |
| Раздел 2. Чердачное перекрытие | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | прим. Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо под утеплителем ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3077,45 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3273,88 руб.) СП (1669,68 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3273,88 руб.) | 100 м2 поверхности | 7,6135 761,35 / 100 | 7252,3 | 430,01 | 9,66 | | 55215,39 | 3273,88 | 73,55 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|-----------------------------------|------------------------|----------|---------|---------|--------|------------|----------|----------|---------|
| 9 | ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | -931,9 | 55,66 | | | | -51869,55 | | | |
| 10 | ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | 931,9 | 22,06 | | | | 20557,71 | | | |
| 11 | ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (32231,11 руб.): 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (35033,82 руб.) СП (15414,88 руб.): 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (35033,82 руб.) | 100 м2 утепляемого покрытия | 7,6135 | 59027,01 | 4224,73 | 2106,67 | 376,81 | 449402,14 | 32164,98 | 16039,13 | 2868,84 |
| 12 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 | м3 | -23,3 | 718,32 | | | | -16736,86 | | | |
| 13 | ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 | м3 | -58,85 | 6522,44 | | | | -383845,59 | | | |
| 14 | ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86 | м3 | 114,203 761,35*0,15 | 1528,56 | | | | 174566,14 | | | |
| 15 | ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (478,94 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (532,15 руб.) СП (228,82 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (532,15 руб.) | 100 м ходов | 1,1052 110,52 / 100 | 5699,62 | 465,72 | 102,95 | 15,78 | 6299,22 | 514,71 | 113,78 | 17,44 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|------------------------------|------------------------|----------|----------|----------|---------|-----------------|----------|---------|--------|
| 16 | ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (288,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (320,41 руб.) СП (137,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (320,41 руб.) | 100 м2 проемов | 0,0162 0,0081*2 | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 6643,86 | 285,51 | 163,92 | 34,9 |
| 17 | ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85 | компл. | 2 | 410,91 | | | | 821,82 | | | |
| Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие | | | | | | | | | 314581,3 | | | |
| Раздел 3. Крыша | | | | | | | | | | | | |
| 18 | ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (52660,59 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (58511,77 руб.) СП (25160,06 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (58511,77 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 19,8 | 11702,36 | 2925,54 | 277,32 | 29,6 | 231706,73 | 57925,69 | 5490,94 | 586,08 |
| 19 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка элементов каркаса из брусев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (13425,05 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (14916,72 руб.) СП (6414,19 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (14916,72 руб.) | 1 м3 древесины в конструкции | 5,41 6,89-1,48 | 10930,23 | 2757,25 | 187,22 | | 59132,54 | 14916,72 | 1012,86 | |
| 20 | ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (7542,16 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10622,76 руб.) СП (5523,84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10622,76 руб.) | 100 м2 | 2,8094 | 15110,78 | 3694,32 | 262,12 | 86,83 | 42452,23 | 10378,82 | 736,4 | 243,94 |
| 21 | ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6109,69 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8605,2 руб.) СП (4474,7 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8605,2 руб.) | 100 м2 | 3,3865 338.65 / 100 | 10619,94 | 2477,92 | 173,44 | 63,11 | 35964,43 | 8391,48 | 587,35 | 213,72 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|---|------------------------|----------|---------|--------|--------|-----------|----------|----------|---------|
| 22 | ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (26714,65 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (34694,35 руб.) СП (16853,29 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (34694,35 руб.) | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 19,16 1916 / 100 | 2434,8 | 1809,06 | 607,36 | 1,71 | 46650,77 | 34661,59 | 11637,02 | 32,76 |
| 23 | ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69 | кг | 643,4 | 89,31 | | | | 57462,05 | | | |
| 24 | ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (9059,73 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9847,53 руб.) СП (4332,91 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9847,53 руб.) | 100 м2 изолируемой поверхности | 9,5823 958.23 / 100 | 4250,34 | 1002 | 241,06 | 25,68 | 40728,03 | 9601,46 | 2309,91 | 246,07 |
| 25 | ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8 | м2 | -1054 -Ф12,р1 | 19,01 | | | | -20036,54 | | | |
| 26 | ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 | м2 | 1054 | 22,06 | | | | 23251,24 | | | |
| 27 | ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (44244,49 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (48091,84 руб.) СП (21160,41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (48091,84 руб.) | 100 м2 кровли | 9,5823 958.23 / 100 | 41488,24 | 4863,01 | 904,47 | 155,81 | 397552,76 | 46598,82 | 8666,9 | 1493,02 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------|--|--|---|------------------------|---------|----------|--------|---|------------|----------|--------|----|
| 28 | ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1 | м2 | -1169 -02,01 | 253,64 | | | | -296505,16 | | | |
| 29 | ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62 | м2 | 1054,053 958,23*1.1 | 272,62 | | | | 287355,93 | | | |
| 30 | ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 49 | 181,88 | | | | 8912,12 | | | |
| 31 | ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ОМ=4,63; МАТ=3,91 НР (15811,32 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (17568,13 руб.) СП (7554,3 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (17568,13 руб.) | 100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов | 0,9858 | 36079 | 17821,19 | 443,92 | | 35566,68 | 17568,13 | 437,62 | |
| 32 | ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 | м3 | -1,045 | 8567,27 | | | | -8952,8 | | | |
| 33 | ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 | м2 | 98,58 | 223,74 | | | | 22056,29 | | | |
| фановая труба 12шт. | | | | | | | | | | | | |
| 34 | ТЕРп65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (4039,73 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (4590,6 руб.) СП (2203,49 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (4590,6 руб.) | 1 шт. | 12 | 2566,28 | 382,55 | | | 30795,36 | 4590,6 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---------------------------------|--|--|-----------------|--------|---------|--------|--------|-------|------------------|---------|--------|------|
| 35 | ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58 | м | -18,36 | 1406,1 | | | | -25816 | | | |
| 36 | ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64 | м | 18,36 | 166,02 | | | | 3048,13 | | | |
| 37 | Прайс | Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.) | шт | 12 | 404,24 | | | | 4850,88 | | | |
| Итого по разделу 3 Крыша | | | | | | | | | 1249260,3 | | | |
| Раздел 4. Слуховые окна | | | | | | | | | | | | |
| СЛ-1 4шт. | | | | | | | | | | | | |
| 38 | ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3391,64 руб.) СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3391,64 руб.) | 1 слуховое окно | 4 | 2334,99 | 826,26 | 169,19 | 21,65 | 9339,96 | 3305,04 | 676,76 | 86,6 |
| 39 | ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 | м2 | -2 | 668,42 | | | | -1336,84 | | | |
| 40 | ТССЦ-203-0936 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36 | м2 | 1,6 | 2067,35 | | | | 3307,76 | | | |
| 41 | ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04 | м2 | 2,56 | 339,16 | | | | 868,25 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----------------------------------|--|--|--------------------------------|--|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|-------|
| 42 | ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж: профилированного настила - стены + крыша ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (900,49 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1072,01 руб.) СП (514,56 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1072,01 руб.) | 1 т монтируемых конструкций | 0,353173 (7.2*4*7.4+6.46*4*5.42)/1000 | 4672,41 | 2801,89 | 1344,34 | 233,47 | 1650,17 | 989,55 | 474,78 | 82,46 |
| 43 | ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62 | м2 | 28,8 7,2*4 | 272,62 | | | | 7851,46 | | | |
| 44 | ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 | м2 | 25,84 6,46*4 | 223,74 | | | | 5781,44 | | | |
| 45 | ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3 | м2 | 32,84 (0,74+6,6+0,87)*4 | 629,21 | | | | 20663,26 | | | |
| Итого по разделу 4 Слуховые окна | | | | | | | | | 54051,4 | | | |
| Раздел 5. Вентканалы ВК-1 | | | | | | | | | | | | |
| 46 | ТЕР20-02-010-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,23; МАТ=7,7 НР (5577,53 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (5691,36 руб.) СП (3187,16 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (5691,36 руб.) | 1 зонт | 12 | 595,99 | 472,32 | 49,2 | 1,96 | 7151,88 | 5667,84 | 590,4 | 23,52 |
| 47 | ТССЦ-101-5046 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27 | м2 | 119,372 108,52*1.1 | 316,52 | | | | 37783,63 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|---|---|------------------------------------|----------|---------|---------|--------|----------|----------|---------|---------|
| 48 | ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - каркасы + крепеж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02 | т | 0,891 | 55080,35 | | | | 49076,59 | | | |
| 49 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к раск.; ЗПМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (400,12 руб.); 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (579,89 руб.) СП (278,35 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (579,89 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,569349 (0,891*63.9) / 100 | 4338,96 | 1015,58 | 86,43 | 2,94 | 2470,38 | 578,22 | 49,21 | 1,67 |
| 50 | ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (1608,55 руб.); 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (2089,02 руб.) СП (1002,73 руб.); 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2089,02 руб.) | 100 м2 поверхности | 1,0776 107.76 / 100 | 2633,28 | 1932,71 | 42,53 | 5,87 | 2837,62 | 2082,69 | 45,83 | 6,33 |
| 51 | ТССЦ-101-2914 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дюбели полипропиленовые кровельные 50x15x150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2914 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28 | 100 шт. | 0,86 86 / 100 | 296,35 | | | | 254,86 | | | |
| 52 | ТССЦ-104-0004 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6 | м3 | 5,388 107.76*0.05 | 2620,39 | | | | 14118,66 | | | |
| 53 | ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (15755,46 руб.); 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (19694,33 руб.) СП (7286,9 руб.); 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (19694,33 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 1,8188 ((14.47*4+15.5*8)) / 100 | 16721,55 | 9996,07 | 1131,56 | 832,13 | 30413,16 | 18180,85 | 2058,08 | 1513,48 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|--|---------------------------------------|--------------------------------------|----------|---------|--------|-------|-----------|---------|--------|-------|
| 54 | ТЕР15-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96; ЗПМ=12,23; МАТ=3,08 НР (1776,14 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2220,17 руб.) СП (821,46 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2220,17 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 1,8188 $((14.47*4+15.5*8)) / 100$ | 1525,68 | 1218,72 | 12,2 | 1,96 | 2774,91 | 2216,61 | 22,19 | 3,56 |
| 55 | ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм - фартук ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 67,36 134.72/2 | 181,88 | | | | 12251,44 | | | |
| Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1 | | | | | | | | | 196827,54 | | | |
| Раздел 6. Ограждение кровли | | | | | | | | | | | | |
| 56 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1348,86 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1466,15 руб.) СП (645,11 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1466,15 руб.) | 100 м ограждения | 1,5931 159,31 / 100 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 28435,99 | 1374,96 | 678,44 | 91,19 |
| 57 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство снегозадержателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1369,85 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1488,97 руб.) СП (655,15 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1488,97 руб.) | 100 м ограждения | 1,6179 161.79 / 100 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 28878,66 | 1396,36 | 689 | 92,61 |
| 58 | ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81 | т | -0,4854 | 54842,51 | | | | -26620,55 | | | |
| 59 | ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33 | шт. | 80,895 161.79/2 | 545,52 | | | | 44129,84 | | | |
| Итого по разделу 6 Ограждение кровли | | | | | | | | | 78842,9 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------------------------------------|--|---|----------------|-------------------|----------|---------|------|-------|-----------|----------|-------|-------|
| Раздел 7. Водосточная система | | | | | | | | | | | | |
| 60 | ТЕРр58-19-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=3,7 НР (11464,53 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (16147,23 руб.) СП (8396,56 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (16147,23 руб.) | 100 м покрытия | 1,65 | 27356,07 | 9760,52 | 57,4 | 25,68 | 45137,52 | 16104,86 | 94,71 | 42,37 |
| 61 | ТССЦ-101-1805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81 | т | -0,0017 -Ф1,р2 | 52002,88 | | | | -88,4 | | | |
| 62 | ТССЦ-101-0794 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0794 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88 | т | -0,0099 -Ф1,р1 | 44537,52 | | | | -440,92 | | | |
| 63 | ТССЦ-101-0782 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0782 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26 | т | -0,1931 | 36126,36 | | | | -6976 | | | |
| 64 | ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36 | т | -0,4917 | 43613,07 | | | | -21444,55 | | | |
| 65 | ТССЦ-301-5842 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 55 | 625,21 | | | | 34386,55 | | | |
| 66 | ТССЦ-301-5850 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 55 | 133,24 | | | | 7328,2 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--|--|--|-----|-----|--------|---|---|---|------------------|-----------------|----------------|----------------|
| 67 | ТССЦ-301-5860 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 12 | 251,12 | | | | 3013,44 | | | |
| 68 | ТССЦ-301-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 68 | 876,38 | | | | 59593,84 | | | |
| 69 | ТССЦ-301-5875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 24 | 261,38 | | | | 6273,12 | | | |
| 70 | ТССЦ-301-5877 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 12 | 287 | | | | 3444 | | | |
| 71 | ТССЦ-301-5869 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 68 | 307,49 | | | | 20909,32 | | | |
| 72 | ТССЦ-301-5844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 343 | 117,9 | | | | 40439,7 | | | |
| 73 | ТССЦ-301-5871 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49 | шт. | 136 | 163,99 | | | | 22302,64 | | | |
| Итого по разделу 7 Водосточная система | | | | | | | | | 233739,55 | | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 1843630,2 | 378380,3 | 60414,8 | 9417,54 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|
| | Накладные расходы | | | | | | | | 323087,67 | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 179355,94 | | | |
| | Итого по смете: | | | | | | | | | | | |
| | Стены (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 49049,96 | | | |
| | Крыши, кровли (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 245984,71 | | | |
| | Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) | | | | | | | | 45565,82 | | | |
| | Прочие ремонтно-строительные работы | | | | | | | | 18351,04 | | | |
| | Проемы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 1000,3 | | | |
| | Полы | | | | | | | | 51901,92 | | | |
| | Кровли | | | | | | | | 1019448,1 | | | |
| | Деревянные конструкции | | | | | | | | 672471,34 | | | |
| | Теплоизоляционные работы | | | | | | | | 153184,51 | | | |
| | Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) | | | | | | | | 11222,58 | | | |
| | Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) | | | | | | | | 15916,57 | | | |
| | Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии | | | | | | | | 3148,85 | | | |
| | Отделочные работы | | | | | | | | 58828,04 | | | |
| | Итого | | | | | | | | 2346073,8 | | | |
| | В том числе: | | | | | | | | | | | |
| | Материалы | | | | | | | | 1404835,1 | | | |
| | Машины и механизмы | | | | | | | | 60414,8 | | | |
| | ФОТ | | | | | | | | 387797,79 | | | |
| | Накладные расходы | | | | | | | | 323087,67 | | | |
| | Сметная прибыль | | | | | | | | 179355,94 | | | |
| | Непредвиденные 1% | | | | | | | | 23460,74 | | | |
| | Итого с непредвиденными | | | | | | | | 2369534,5 | | | |
| | НДС 18% | | | | | | | | 426516,21 | | | |
| | ВСЕГО по смете | | | | | | | | 2796050,7 | | | |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)