


Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на

Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу:  
Оренбургская область, Светлинский район, пос. Светлый, ул. Советская, д. 23

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 2427381,3 руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 329803,89 руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2619,64 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>												
1	<b>ТЕРр53-16-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентиляционные каналы) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (7505,98 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (10282,16 руб.) СП (5758,01 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (10282,16 руб.)	1 м3 кладки	2,43 24,3*10%	9680,45	4146,46	267,84	84,88	23523,49	10075,9	650,85	206,26
2	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка ограждения кровель (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1029,57 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1119,1 руб.) СП (492,4 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1119,1 руб.)	100 м ограждения	1,52	1031,14	690,46	340,68	45,79	1567,33	1049,5	517,83	69,6

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	<b>ТЕРр58-1-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (17900,16 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (25211,49 руб.) СП (13109,97 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (25211,49 руб.)	100 м2 кровли	9,2123	2898,06	2679,48	218,58	57,24	26697,8	24684,18	2013,62	527,31
4	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (12102,19 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (17045,34 руб.) СП (8863,58 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (17045,34 руб.)	100 м2 кровли	9,2123	2106,22	1759,53	346,69	90,75	19403,13	16209,32	3193,81	836,02
5	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (14024,64 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (16696 руб.) СП (8014,08 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (16696 руб.)	100 м2 покрытия	9,2123	1944,48	1812,36	132,12		17913,13	16696	1217,13	
6	<b>ТЕРр58-2-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (843,74 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1188,37 руб.) СП (617,95 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1188,37 руб.)	100 окон	0,03	39658,28	39612,24	46,04		1189,75	1188,37	1,38	
7	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя+пароизоляция+памет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (10688,01 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (16193,96 руб.) СП (6477,58 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (16193,96 руб.)	100 т мусора	0,7126 (71,15+107)*0,4/100	22725,17	22725,17			16193,96	16193,96		
8	<b>ТЕРр56-9-4</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Демонтаж люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (109,52 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (156,45 руб.) СП (78,23 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (156,45 руб.)	100 коробок	0,02	7822,67	7822,67			156,45	156,45		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									214260,65			
Раздел 2. Чердачное перекрытие												

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (2879,75 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (3063,56 руб.) СП (1562,42 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (3063,56 руб.)	100 м2 поверхности	7,1244	7252,3	430,01	9,66		51668,29	3063,56	68,82	
10	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-872 -Ф1,р1	55,66				-48535,52			
11	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	872	22,06				19236,32			
12	<b>ТЕР12-01-013-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами из легких (ячеистых) бетонных или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 НР (30160,56 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (32783,22 руб.) СП (14424,62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (32783,22 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	7,1244	59027,01	4224,73	2106,67	376,81	420532,03	30098,67	15008,76	2684,55
13	<b>ТССЦ-408-0122</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Песок природный для строительных: работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99	м3	-21,8	718,32				-15659,38			
14	<b>ТССЦ-101-0774</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной: 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46	м3	-55,07	6522,44				-359190,77			
15	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	110,07198 712,44*0,15*1,03	1528,56				168251,63			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (478,94 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (532,15 руб.) СП (228,82 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (532,15 руб.)	100 м ходов	1,1052 110.52 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	6299,22	514,71	113,78	17,44
17	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (288,37 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (320,41 руб.) СП (137,78 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (320,41 руб.)	100 м2 проемов	0,0162 0,0081*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	6643,86	285,51	163,92	34,9
18	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				821,82			
<b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие</b>									<b>300228,75</b>			
<b>Раздел 3. Крыша</b>												
19	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (16675,86 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (18528,73 руб.) СП (7967,35 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (18528,73 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	6,27 7,67-1.4	11702,36	2925,54	277,32	29,6	73373,8	18343,14	1738,8	185,59
20	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса из брусев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (8859,04 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (9843,38 руб.) СП (4232,65 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (9843,38 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	3,57	10930,23	2757,25	187,22		39020,92	9843,38	668,38	
21	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (6900,54 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9719,07 руб.) СП (5053,92 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9719,07 руб.)	100 м2	2,5704	15110,78	3694,32	262,12	86,83	38840,75	9495,88	673,75	223,19

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
22	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5902,58 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (8313,49 руб.) СП (4323,01 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (8313,49 руб.)	100 м2	3,2717 327.17 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	34745,26	8107,01	567,44	206,48
23	<b>ТЕР26-02-019-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (32859,58 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (42674,78 руб.) СП (20483,89 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (42674,78 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	23,5672 (2152,54+204,18)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	57381,42	42634,48	14313,77	40,3
24	<b>ТССЦ-113-8073</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	791,4	89,31				70679,93			
25	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (8616,69 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9365,97 руб.) СП (4121,03 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9365,97 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	9,1137 911.37 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	38736,32	9131,93	2196,95	234,04
26	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1003 -Ф12,01	19,01				-19067,03			
27	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1003	22,06				22126,18			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
28	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (42080,82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (45740,02 руб.) СП (20125,61 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (45740,02 руб.)	100 м2 кровли	9,1137 911,37 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	378111,37	44320,01	8243,07	1420,01
29	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1112	253,64				-282047,68			
30	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	1002,507 911,37*1,1	272,62				273303,46			
31	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	48,5 97/2	181,88				8821,18			
32	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (14927,56 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (16586,18 руб.) СП (7132,06 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (16586,18 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,9307	36079	17821,19	443,92		33578,73	16586,18	413,16	
33	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,9865	8567,27				-8451,61			
34	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	102,377 93,07*1,1	223,74				22905,83			
фановая труба 15шт.												

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
35	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (5049,66 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (5738,25 руб.) СП (2754,36 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5738,25 руб.)	1 шт.	15	2566,28	382,55			38494,2	5738,25		
36	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-22,95	1406,1				-32270			
37	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	22,95	166,02				3810,16			
38	<b>Прайс</b>	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	15	404,24				6063,6			
Итого по разделу 3 Крыша									1016223			
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>												
СП-1 4шт.												
39	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3052,48 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3391,64 руб.) СП (1458,41 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3391,64 руб.)	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9339,96	3305,04	676,76	86,6
40	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2	668,42				-1336,84			
41	<b>ТССЦ-203-0936</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0936 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	1,6	2067,35				3307,76			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
42	<b>ТССЦ-203-0435</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	2,56	339,16				868,25			
43	<b>ТЕР46-02-005-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила - стены + крыша ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (879,48 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1047 руб.) СП (502,56 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1047 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,344934 (7.2*4*7.4+6.08*4*5.42)/1000	4672,41	2801,89	1344,34	233,47	1611,67	966,47	463,71	80,53
44	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	28,8 7,2*4	272,62				7851,46			
45	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	24,32 6,08*4	223,74				5441,36			
46	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	32,84 (0,74+6.6+0.87)*4	629,21				20663,26			
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна</b>									<b>53639,81</b>			
<b>Раздел 5. Вентканалы ВК-1</b>												
47	<b>ТЕР20-02-010-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка зонтов над шахтами из листовой стали прямоугольного сечения периметром : 4000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-010-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,51; ЗПМ=12,23; МАТ=7,7 НР (5577,53 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (5691,36 руб.) СП (3187,16 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (5691,36 руб.)	1 зонт	12	595,99	472,32	49,2	1,96	7151,88	5667,84	590,4	23,52



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	<b>ТССЦ-101-5046</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2х1,25 м, толщиной: 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5046 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	м2	104,28 94,8*1,1	316,52				33006,71			
49	<b>ТССЦ-201-0755</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - каркасы + крепеж ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,776	55080,35				42742,35			
50	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (348,48 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ (505,05 руб.) СП (242,42 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (505,05 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,495864 (0,776*63,9) / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	2151,53	503,59	42,86	1,46
51	<b>ТЕР26-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клеи и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (1375,68 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (1786,6 руб.) СП (857,57 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (1786,6 руб.)	100 м2 поверхности	0,9216 (7,68*12) / 100	2633,28	1932,71	42,53	5,87	2426,83	1781,19	39,2	5,41
52	<b>ТССЦ-101-2914</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дюбели полипропиленовые кровельные 50х15х150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2914 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	100 шт.	0,86 86 / 100	296,35				254,86			
53	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	4,608 92,16*0,05	2620,39				12074,76			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
54	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (5935,59 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (7419,49 руб.) СП (2745,21 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (7419,49 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,6852 (5.71*12) / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	11457,61	6849,31	775,34	570,18
55	<b>ТЕР15-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Известковая окраска водными составами внутри помещений: по штукатурке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,96; ЗПМ=12,23; МАТ=3,08 НР (669,13 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (836,41 руб.) СП (309,47 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (836,41 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6852 (5.71*12) / 100	1525,68	1218,72	12,2	1,96	1045,4	835,07	8,36	1,34
56	<b>ТССЦ-101-5468</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм - фартук ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	57,6 4,8*12*22	181,88				10476,29			
<b>Итого по разделу 5 Вентканалы ВК-1</b>									<b>144036,46</b>			
<b>Раздел 6. Ограждение кровли</b>												
57	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1251,73 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1360,58 руб.) СП (598,66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1360,58 руб.)	100 м ограждения	1,4784 147.84 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	26388,66	1275,96	629,59	84,62
58	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1285,43 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1397,21 руб.) СП (614,77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1397,21 руб.)	100 м ограждения	1,5182 151.82 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	27099,07	1310,31	646,54	86,9
59	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,4555 -Ф6,р1	54842,51				-24980,76			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
60	<b>ТССЦ-101-7317</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	75,91 151,822	545,52				41410,42			
<b>Итого по разделу 6 Ограждение кровли</b>									<b>73667,99</b>			
<b>Раздел 7. Водосточная система</b>												
61	<b>ТЕРр58-19-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях металлических: настенных желобов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=3,7 НР (10839,19 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (15266,47 руб.) СП (7938,56 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (15266,47 руб.)	100 м покрытия	1,56	27356,07	9760,52	57,4	25,68	42675,47	15226,41	89,54	40,06
62	<b>ТССЦ-101-1805</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81	т	-0,0016 -Ф7,р4	52002,88				-83,2			
63	<b>ТССЦ-101-0794</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока канатная оцинкованная, диаметром 2,6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0794 1 квартал 2016 г. МАТ=4,88	т	-0,0094 -Ф7,р3	44537,52				-418,65			
64	<b>ТССЦ-101-0782</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0782 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	т	-0,1825 -Ф7,р2	36126,36				-6593,06			
65	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,4649 -Ф7,р1	43613,07				-20275,72			
66	<b>ТССЦ-301-5842</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5842 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	52	625,21				32510,92			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	<b>ТССЦ-301-5850</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5850 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	52	133,24				6928,48			
68	<b>ТССЦ-301-5860</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5860 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	12	251,12				3013,44			
69	<b>ТССЦ-301-5865</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба водосточная МП, диаметр 100x3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	68	876,38				59593,84			
70	<b>ТССЦ-301-5875</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5875 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	24	261,38				6273,12			
71	<b>ТССЦ-301-5877</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	12	287				3444			
72	<b>ТССЦ-301-5869</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Труба соединительная МП, диаметр 100x1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5869 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	68	307,49				20909,32			
73	<b>ТССЦ-301-5844</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Держатель желоба МП, диаметр 125x320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5844 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	326	117,9				38435,4			

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
74	<b>ТССЦ-301-5871</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5871 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	136	163,99				22302,64			
75	<b>ТССЦ-101-2915</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	326	22,04				7185,04			
<b>Итого по разделу 7 Водосточная система</b>									<b>234678,79</b>			
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>												
<b>Итого прямые затраты по смете в текущих ценах</b>									1611222,9	322137,6	55727,52	7666,31
Накладные расходы									271098,48			
Сметная прибыль									154414,11			
<b>Итого по смете:</b>												
Стены (ремонтно-строительные)									36787,48			
Кровли									969925,86			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									230576,93			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									42945,56			
Прочие ремонтно-строительные работы									33359,55			
Проемы (ремонтно-строительные)									344,2			
Полы									48937,44			
Деревянные конструкции									432689,04			
Теплоизоляционные работы									186319,76			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									14028,22			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									15916,57			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2742,43			
Отделочные работы									22162,41			
<b>Итого</b>									<b>2036735,5</b>			
В том числе:												
Материалы									1233357,8			
Машины и механизмы									55727,52			
ФОТ									329803,89			
Накладные расходы									271098,48			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Сметная прибыль									154414,11			
Непредвиденные 1%									20367,35			
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>2057102,8</b>			
НДС 18%									370278,5			
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>2427381,3</b>			

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)