

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, пер. Синчука, д. 9  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 806571 руб.  
Средства на оплату труда 193850 руб.  
Сметная трудоемкость 1418,86 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на \_1 кв 2016

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (393 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (288 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,533 53,30 / 100	1038,14	1037,23	0,91		553	553			9,1	4,85		
2	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных /цоколь, прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1392 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (795 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,637 63,70 / 100	2601,08	2601,08			1657	1657			22,82	14,54		
3	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (177 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (127 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,06 6 / 100	4210,79	4210,79			253	253			36,28	2,18		
5	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03 3 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	500	461	39	11	128,73	3,86	2,15	0,06
6	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (207 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (148 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,053 5,30 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	299	286	13	10	46,11	2,44	0,93	0,05
7	<b>ТЕРр62-41-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с люлек  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (936 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (550 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,329 32,90 / 100	4183,15	4183,15			1376	1376			36,7	12,07		
8	<b>ТЕРр62-42-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Протравка цементной штукатурки нейтрализующим раствором  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-42-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=9,69 НР (34 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (20 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 протравл енной поверхно сти	0,116 11,60 / 100	514,26	429,76			60	50			3,77	0,44		
9	<b>ТЕРр53-14-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (7643 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (5863 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	29,5 295 / 10	423,3	354,91			12487	10470			2,71	79,95		

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /листовая сталь на поверхности фасада. прим./  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (82 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (39 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,009 0,9 / 100	9965,06	9835,86	129,2	27,64	90	89	1		78,93	0,71	0,14	
Демонтаж покрытия и подшивки козырьков																
11	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (110 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (63 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,08 8 / 100	1817,69	1639,06	178,63		145	131	14		14,38	1,15		
12	<b>ТЕР46-04-008-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (33 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,04 4 / 100	1032,04	978,03	54,01		41	39	2		8,58	0,34		
Очистка от строительного мусора																
13	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (3 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (2 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,88	223,04	4,15	218,89		196	4	192					
14	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	4,06	34,59		34,59		140		140					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	4,94	117,04		117,04		578		578					
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>									38866					126,12		0,19
<b>Раздел 2. Монтаж</b>																
Окна																
16	<b>ТЕР10-01-034-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1159 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (554 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,053 <i>5,30 / 100</i>	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	26908	1270	143	18	187,55	9,94	1,76	0,09
17	<b>ТЕР10-01-035-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах /прим./  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,47 НР (110 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (52 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 п.м	0,046 <i>4,60 / 100</i>	12022,24	2649,51	104,45	9,91	553	122	5		21,26	0,98	0,05	
18	<b>ТССЦ-101-2911</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13</i>	м	4,6	411,94				1895							
19	<b>ТЕР12-01-010-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (2761 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1320 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,213 <i>21,30 / 100</i>	49155,72	14051,29	184,55	39,5	10470	2993	39	8	112,75	24,02	0,2	0,04
Двери																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1440 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1210 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	6	595,23	347,82	111,92		3571	2087	672		2,4	14,4		
21	<b>ТССЦ-101-0892</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей входных в здание  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0892 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	компл.	2	429,05				858							
22	<b>ТССЦ-203-8124</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Дверь металлическая окрашенная  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8124 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	2	10708,3				21417							
Отделка внутренних откосов																
23	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /внутренних оконных, дверных откосов/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2608 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1206 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,116 11,60 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	4797	3213	61	47	204,06	23,67	2,06	0,24
24	<b>ТЕР15-04-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен /прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (517 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (239 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,116 11,60 / 100	9920,92	5567,1	76,99	3,42	1151	646	9		43,56	5,05	0,02	
25	<b>ТЕРр53-20-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен (карниз)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (4758 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (3650 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,085 8,5 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	51828	5864	2499	654	563	47,86	39	3,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен /плиты козырьков. прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (834 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (386 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,101 <i>10,10 / 100</i>	16986,58	9960,23	572,9	362,13	1716	1006	58	37	70,88	7,16	2,78	0,28
27	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских /наружных оконных откосов/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (7398 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3422 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,329 <i>32,90 / 100</i>	41355,39	27701,81	526,43	406,4	13606	9114	173	134	204,06	67,14	2,06	0,68
28	<b>ТЕР15-02-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (97640 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (45159 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	6,891 <i>689,10 / 100</i>	43923,78	17434,48	422,08	277,01	302679	120141	2909	1909	129,95	895,49	1,44	9,92
29	<b>ТССЦ-101-0874</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-744,2	145,59				-108348							
30	<b>ТССЦ-101-5292</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61	м2	744,2	18,31				13626							
31	<b>ТЕР15-04-019-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с люлек краскопультот по подготовленной поверхности /+наружных оконных откосов+окраска плит козырьков/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,31; МАТ=3,47 НР (11426 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5284 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	7,321 <i>(689,10+32,90+10,10) / 100</i>	5901,71	1950,81	2021,09		43206	14282	14796		13,27	97,15		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	<b>ТЕРр62-32-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб стальных за 2 раза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-32-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,12 НР (550 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (324 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,085 <i>8,5 / 100</i>	11538,14	9522,28	4,83		981	809			80,6	6,85		
33	<b>ТЕРр62-29-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных больших металлических поверхностей (кроме крыш): за два раза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-29-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,26 НР (107 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (63 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,066 <i>6,6 / 100</i>	4547,07	2392,43	4,83		300	158			18,72	1,24		
34	<b>ТЕР15-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (8838 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4087 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,637 <i>63,70 / 100</i>	26262,05	16979,52	577,82	362,13	16729	10816	368	231	117,16	74,63	2,78	1,77
35	<b>ТЕР09-04-006-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждающих конструкций стен: из профилированного листа при высоте здания до 30 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,23; МАТ=6,58 НР (630 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (530 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,053 <i>5,3 / 100</i>	34739,99	13957,37	18545,62	3263,33	1841	740	983	173	105,28	5,58	16,4	0,87
36	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	5,3	353,37				1873							
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>619920</b>					<b>1281,16</b>		<b>17,21</b>
<b>Раздел 3. Козырёк над подъездами (3 шт.)</b>																
37	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (270 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (129 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,078 <i>(2,60*3) / 100</i>	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	799	268	111	25	27,22	2,12	1,94	0,15

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (увеличение толщины стяжки до 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (47 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,078 (2,60*3) / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	193	49	8	2	5	0,39	0,15	0,01
39	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (404 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (193 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	0,111 (3,70*3) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	3570	435	20	4	31,41	3,49	0,16	0,02
40	<b>ТЕР46-02-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: металлоконструкций покрытия  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=6,28 НР (39 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т монтируемых конструкций	0,01182 3,94*3/1000	8154,47	3549,64	2845,24	433,31	96	42	34	5	27,1	0,32	2,1	0,02
41	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	3 1*3	353,37				1060							
42	<b>ТЕР12-01-016-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоразрывной кровельный ковер: готовой эмульсией битумной  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (36 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,108 (3,60*3) / 100	1235,24	357,85	19,32		133	39	2		2,8	0,3		
43	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавленных материалов: в два слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (200 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,108 (3,60*3) / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	4506	213	35	4	14,36	1,55	0,2	0,02



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-12,53	152,7				-1913							
45	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-12,31	179,21				-2206							
46	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	10,8 3,6*3	160,13				1729							
47	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	15,6 5,2*3	168,5				2629							
48	<b>ТЕР12-01-004-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (432 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (207 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,096 (3,2*3) / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	5163	457	73	13	35,5	3,41	0,71	0,07
49	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-24,19	179,21				-4335							
50	<b>ТССЦ-101-4703</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭКП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4703 1 квартал 2016 г. МАТ=5	м2	24,19	168,5				4076							
51	<b>ТССЦ-206-1341</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-206-1341 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08	м	9,6 3,2*3	38,25				367							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого по разделу 3 Козырёк над подъездами (3 шт.)</b>									17981					11,58		0,29
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									446381	190553	24039	3297		1418,86		17,69
Накладные расходы									153846							
Сметная прибыль									76540							
<b>Итого по смете:</b>																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1234					4,85		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									4413					16,35		0,02
Проемы (ремонтно-строительные)									3278					12,07		0,19
Малярные работы (ремонтно-строительные)									5301					20,6		
Стены (ремонтно-строительные)									86229					127,81		3,32
Кровли									25658					35,99		0,31
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									201							
Погрузо-разгрузочные работы									140							
Перевозка грузов автотранспортом									578							
Деревянные конструкции									52648					10,92		0,09
Строительные металлические конструкции									18881					19,98		0,87
Отделочные работы									478206					1170,29		12,89
Итого									676767					1418,86		17,69
В том числе:																
Материалы									231789							
Машины и механизмы									24039							
ФОТ									193850							
Накладные расходы									153846							
Сметная прибыль									76540							
Непредвиденные затраты 1%									6768							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>683535</b>							
НДС 18%									123036							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>806571</b>					<b>1418,86</b>		<b>17,69</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_  
(должность, подпись, расшифровка)