

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: г. Бузулук, ул. Шевченко, д. 81  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 9299172 руб.  
Средства на оплату труда 1151647 руб.  
Сметная трудоемкость 8492,44 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /рулонной гидроизоляции (5 слоев)/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9610 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5492 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	6,98 (698) / 100	1817,69	1639,06	178,63		12687	11441	1246		14,38	100,37		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  (Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (24154 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11552 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,74 (874) / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	33965	24021	9944	2233	21,78	190,36	1,55	13,55

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 60 мм. ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (37969 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18159 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,74 (874) / 100	5281,98	4545,89	736,09	176,11	46165	39732	6433	1539	36	314,64	0,9	7,87
4	<b>ТЕР07-05-011-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 10 м2  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,46 НР (67058 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38319 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	1,34 134 / 100	64401,37	34886,56	29514,81	7166,41	86298	46748	39550	9603	251,1	336,47	36,33	48,68
5	<b>ТЕР07-05-011-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23; МАТ=5,44 НР (1266 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (724 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,04 4 / 100	39225,36	22487,3	16738,06	4120,53	1569	899	670	165	165,65	6,63	20,89	0,84
6	<b>ТЕР07-05-007-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж ригелей массой: до 1 т  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=5,2 НР (28273 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16156 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,84 84 / 100	45298,73	22350,94	22947,79	5933,87	38051	18775	19276	4984	154,22	129,54	30,08	25,27

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм /покрытия вентканалов/  (Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (2902 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1388 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	1,05 (2,1/0,02) / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	4081	2886	1195	268	21,78	22,87	1,55	1,63
8	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 /покрытия вентканалов/  (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 20 мм. ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (507 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (242 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	1,05 (2,1/0,02) / 100	586,89	505,1	81,79	19,57	616	530	86	21	4	4,2	0,1	0,11
9	<b>ТЕР07-05-030-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж плит парапета массой: до 0,5 т  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (15502 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8858 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	1,87 187 / 100	13242,2	4968,32	8273,88	1998,02	24763	9291	15472	3736	37,03	69,25	10,13	18,94
10	<b>ТЕР07-05-030-11</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж мелких конструкций (подо конников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т /плит покрытия несущих стен лоджий/  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (2891 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1652 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,18 18 / 100	14898,96	12999,63	1899,33	497,15	2682	2340	342	89	98,06	17,65	2,52	0,45

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /парапета кровли+кладки вентканалов/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (40363 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23064 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	38,9 20,90+18	1963,81	1066,21	897,6	169,02	76392	41476	34916	6575	8,24	320,54	1,15	44,74
12	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /наружных, внутренних стен технического этажа/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (172136 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (98364 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	165,9 106,80+59,10	1963,81	1066,21	897,6	169,02	325796	176884	148912	28040	8,24	1367,02	1,15	190,79
13	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /рулонного покрытия лоджий - 5 слоев/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (760 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (434 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,552 55,20 / 100	1817,69	1639,06	178,63		1003	905	98		14,38	7,94		
14	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  (Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (614 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (293 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,222 22,20 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	863	610	253	57	21,78	4,84	1,55	0,34
15	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (МДС 81-38.2004 п.п.3.3.1.Демонтаж (разборка) ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; 60 мм. ПЗ=45 (ОЗП=45; ЭМ=45 к расх.; ЗПМ=45; МАТ=45 к расх.; ТЗ=45; ТЗМ=45)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (965 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (462 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,222 22,20 / 100	5281,98	4545,89	736,09	176,11	1173	1010	163	39	36	7,99	0,9	0,2

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	<b>ТЕР46-04-008-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов /рулонного примыкания кровли к парапетам, вентканалам, выходу на кровлю/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (2423 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1385 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,76 176 / 100	1817,69	1639,06	178,63		3199	2885	314		14,38	25,31		
17	<b>ТЕРр58-3-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: водосточных труб с люлек  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3808 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2789 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	1,56 156 / 100	3437,61	3437,61			5363	5363			29,34	45,77		
18	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (91 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064 (0,8*0,8) / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	142	90	52	11	114,14	0,73	8,74	0,06
19	<b>ТЕРр53-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /обшивки горловин люк-лазов/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (15 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (12 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,015 1,50 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	27	20	7	1	12,3	0,18	0,45	0,01
Демонтаж здания выхода на кровлю																
20	<b>ТЕР46-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (1349 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (771 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	1,3	1963,81	1066,21	897,6	169,02	2553	1386	1167	220	8,24	10,71	1,15	1,5

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	<b>ТЕР07-05-011-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж панелей перекрытий с опиранием: на 2 стороны площадью до 5 м2  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,4; ЗПМ=12,23; МАТ=5,44 НР (317 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (181 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,01 1 / 100	39225,36	22487,3	16738,06	4120,53	392	225	167	41	165,65	1,66	20,89	0,21
22	<b>ТЕР09-03-029-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением /лестницы-стремянки/  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (27 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,01 10/1000	6867,6	3114,86	3752,74	780,27	69	31	38	8	22,66	0,23	3,95	0,04
23	<b>ТЕР07-05-007-10</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж перемычек массой до 0,3 т  (МДС38 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-007-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (38 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,01 1 / 100	7275,37	1800,5	5474,87	1432,99	73	18	55	14	14,09	0,14	7,26	0,07
24	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /перекрытия от утеплителя с экскрементами природного происхождения/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (23596 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (14300 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	1,5732 (157,32) / 100	22725,17	22725,17			35751	35751			214,32	337,17		
Очистка от строительного мусора																
25	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (400 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (226 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	113,29	223,04	4,15	218,89		25268	470	24798					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	453,17	34,59		34,59		15675		15675					
27	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1230	99,84		99,84		122803		122803					
<b>Итого по разделу 1 Демонтаж</b>									1549362					3322,21		355,3
<b>Раздел 2. Монтаж</b>																
Изоляция перекрытий																
28	<b>ТЕР12-01-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (30193 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14440 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,74 (874) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	89580	30027	12430	2791	27,22	237,9	1,94	16,96
29	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (Увеличение толщины стяжки до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (5272 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2521 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	8,74 (874) / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	21609	5516	892	214	5	43,7	0,15	1,31
30	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3533 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1917 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	8,74 (874) / 100	7252,3	430,01	9,66		63385	3758	84		3,45	30,15		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1070	55,66				-59556							
32	<b>ТССЦ-113-1952</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1070	22,06				23604							
33	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (30831 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16727 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	8,74 (874) / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	118285	32489	4541	310	28,38	248,04	0,18	1,57
34	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-36,01	2256,51				-81257							
35	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	180,04	1528,56				275202							
Деревянные конструкции кровли																
36	<b>ТЕР10-01-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка лежней, прогона, мауэрлата  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (87092 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41611 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	32,746 3,609+0,495+5,18+1,203+1,604 +18,52+1,325+0,81	11702,36	2925,54	277,32	29,6	383205	95800	9081	969	24,09	788,85	0,15	4,91



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	<b>ТЕР10-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /стойки, затяжка, подкос, накладка, каркас карниза, опорный брус, накладка доска, продольная связь/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (31325 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14966 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	12,623 <i>0,7+0,995+1,134+2,733+4,909+0,37+1,215+0,117+0,312+0,008+0,13</i>	10930,23	2757,25	187,22		137972	34805	2363		22,5	284,02		
38	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (59713 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28530 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	3,723 <i>372,3 / 100</i>	36078,99	17821,19	443,92		134322	66348	1653		143	532,39		
39	<b>ТССЦ-102-0048</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150, мм толщиной 19-22 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0048 1 квартал 2016 г. МАТ=3,46	м3	-2,159	5857,81				-12647							
40	<b>ТССЦ-102-0060</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0060 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	м3	-3,425	5616,9				-19238							
41	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивки наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-3,946	8567,27				-33806							
42	<b>ТССЦ-102-0024</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, II сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0024 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м3	0,162	6017,37				975							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	<b>ТССЦ-203-0372</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1, 0-2, 0-3 толщиной 16 мм, шириной без гребня от 90 до 115 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0372 1 квартал 2016 г. МАТ=4,21	м3	1,23	10153,76				12489							
44	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (5900 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4321 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	2,1976 (219,76) / 100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	33207	8119	576	191	31,83	69,95	0,44	0,97
45	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (15301 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (11206 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	8,481 848,1 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	90068	21015	1471	535	21,35	181,07	0,32	2,71
46	<b>ТССЦ-101-1789</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ерши металлические строительные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1789 1 квартал 2016 г. МАТ=8,23	кг	8,2 82*0,1	96,87				794							
47	<b>ТССЦ-204-0029</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проволока арматурная из низкоуглеродистой стали Вр-I, диаметром 4 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0029 1 квартал 2016 г. МАТ=3,57	т	0,0021	35864,04				75							
48	<b>ТЕР26-02-018-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,81; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (50700 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31605 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработываемой поверхности	36,23 (3623) / 100	2593,64	1793,65	781,62	23,73	93968	64984	28318	860	12,91	467,73	0,14	5,07

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	<b>ТССЦ-113-8072</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8072 1 квартал 2016 г. МАТ=15,9	кг	1167	335,33				391330							
Слуховое окно (4 шт.)																
50	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87	6,63	26,52	0,11	0,44
51	<b>ТССЦ-101-0933</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	4	105,47				422							
52	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (167 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхности	0,1768 (4*4,42) / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	751	177	43	5	7,84	1,39	0,13	0,02
53	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0088	18265,13				-161							
54	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-19,45	19,01				-370							
55	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	19,45	160,13				3115							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
56	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	0,324 (4*8,1) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	13442	1576	293	50	38,53	12,48	0,79	0,26
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (1496 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (715 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
57	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-39,53	253,64				-10026							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1														
58	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	33,372 4*8,1*1,03	347,01				11580							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76														
Ходовой мостик:																
59	<b>ТЕРр69-7-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке	100 п. м ходов	0,733 (146,6/2) / 100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	8204	1786	67	25	20,8	15,25	0,17	0,12
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (1195 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (724 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
60	<b>ТССЦ-102-0167</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски необрезные (береза, липа) длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 25, 32, 40 мм, III сорта	м3	-0,5	3373,55				-1687							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0167 1 квартал 2016 г. МАТ=4,37														
61	<b>ТССЦ-102-0026</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, IV сорта	м3	1,47	3717,91				5465							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0026 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11														
Пароизоляция кровли																
62	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолируе мой поверхно сти	12,84 1284 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	54574	12866	3095	330	7,84	100,67	0,13	1,67
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (12140 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5806 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1412	19,01				-26842							
64	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,642	18265,13				-11726							
65	<b>ТССЦ-101-5865</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=3,07	м2	1412	89,24				126007							
Металлоконструкции кровли																
66	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (57790 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27639 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	12,516 (1284-32,4) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	519267	60865	11320	1950	38,53	482,24	0,79	9,89
67	<b>ТССЦ-101-4277</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	8,571	75139,81				644023							
68	<b>ТССЦ-101-5058</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /капельник, подшивка карниза, конек/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99	м2	263 76,60+154+32,40	746,04				196209							
Примыкание вентканалов, примыкание слуховых окон к кровле																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (9386 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4489 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,724 72,40 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	35589	10173	134	29	112,75	81,63	0,2	0,14
70	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,5662	43613,07				-24694							
71	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	72,4	353,37				25584							
72	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (684 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (327 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,724 72,40 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	3077	725	175	19	7,84	5,68	0,13	0,09
73	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0362	18265,13				-661							
74	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-79,64	19,01				-1514							
75	<b>ТССЦ-101-4702</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	79,64	160,13				12753							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
76	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (114 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (55 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0064 (0,8*0,8) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	2625	113	65	14	142,68	0,91	10,92	0,07
77	<b>ТССЦ-101-0894</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	1	501,92				502							
78	<b>ТССЦ-203-0238</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДП 13-15, площадь 1,89 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,64	3648,48				-2335							
79	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /обшивка горловины люк-лаза/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (208 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (99 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,016 1,60 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	786	225	3	1	112,75	1,8	0,2	
80	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0125	43613,07				-545							
81	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	1,6	353,37				565							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	<b>ТССЦ-101-8030</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0 мм (2500 мл.). Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37	л	2,5	690,95				1727							
Покрытие вентканалов																
83	<b>ТЕРр56-23-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1047 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (748 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,2563 256,30/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	12170	1477	44	19	44	11,28	0,38	0,1
84	<b>ТССЦ-101-0982</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Полосовой горячекатаный прокат толщиной 10-75 мм, при ширине 100-200 мм, из углеродистой стали обыкновенного качества марки СтЗсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0982 1 квартал 2016 г. МАТ=4,33	т	-0,0128	28231,43				-361							
85	<b>ТССЦ-101-0996</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угловой равнополочный горячекатаный прокат толщиной 11-30 мм, при ширине полки 180-200 мм, из углеродистой обыкновенного качества стали марки Стбсп  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0996 1 квартал 2016 г. МАТ=5,84	т	-0,2512	40719,52				-10229							
86	<b>ТССЦ-101-1639</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали ВСтЗкп2, размером 25х25х3 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1639 1 квартал 2016 г. МАТ=4,38	т	0,2563 256,30/1000	30555,06				7831							
Объединение вентиляционных каналов в коллективный воздуховод, утепление и отделку вентиляционных каналов (общий объем)																
87	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (40720 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23644 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	59,6	6078,45	655,77	301,45	78,88	362276	39084	17966	4701	5,4	321,84	0,4	23,84



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
88	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (2014 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1170 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,29106 0,99*294/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	15640	2153	94	13	63,73	18,55	0,23	0,07
89	<b>ТЕР07-06-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плит перекрытий каналов площадью до 1 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-06-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,88; ЗПМ=12,23; МАТ=5,92 НР (7009 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4106 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,28 (17+11) / 100	55881,32	14795,36	40250,06	10488,81	15647	4143	11270	2937	107,63	30,14	53,17	14,89
90	<b>ТССЦ-403-0870</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты плоские ПТ 8-8.6 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4) /прим./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0870 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11	шт.	17	1207,98				20536							
91	<b>ТССЦ-403-0870</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты плоские ПТ 8-11.9 /бетон В15 (М200), объем 0,079 м3, расход ар-ры 1,29 кг/ (серия 1.243.1-4)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-403-0870 1 квартал 2016 г. МАТ=8,11	шт.	11	1207,98				13288							
92	<b>ТЕР12-01-013-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (17406 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8325 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	2,94 294,0 / 100	30723,23	6326,95	1011,02	108,48	90326	18601	2972	319	45,54	133,89	0,55	1,62
93	<b>ТССЦ-104-0004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-18,17	2620,39				-47612							
94	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,5909	18265,13				-10793							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	<b>ТССЦ-104-0716</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	18,17	1528,56				27774							
96	<b>ТЕР12-01-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (49909 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23870 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	3,85 385 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	189250	54097	711	152	112,75	434,09	0,2	0,77
97	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-3,011	43613,07				-131319							
98	<b>ТССЦ-101-5052</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	385	353,37				136047							
99	<b>ТЕР20-01-001-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка воздуховодов из листовой, оцинкованной стали и алюминия класса Н (нормальные) толщиной : 0,7 мм, диаметром до 800 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-01-001-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,74; ЗПМ=12,23; МАТ=5,19 НР (2911 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1663 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности воздуховодов	0,231 (1,65*14) / 100	16019,7	12788,05	959,73	71,06	3701	2954	222	16	100,06	23,11	0,36	0,08
100	<b>ТССЦ-301-1792</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69	м2	23,1 1,65*14	546,13				12616							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
101	<b>ТССЦ-301-1792</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воздуховоды из оцинкованной стали толщиной 0,7 мм, диаметром до 800 мм /Переход на прямоугольное сечение □ 510х510/ф350х0,7 мм оцинк. сталь. Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1792 1 квартал 2016 г. МАТ=5,69	м2	13,16 0,94*14	546,13				7187							
102	<b>ТССЦ-101-5821</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные резиновые, марка 7057-3, диаметр 30-40 мм /Угловая кровельная проходка №3, □ ф250-460, размер фланца 890х890 мм. Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5821 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26	т	0,0238 14*1,7/1000	292435,15				6960							
103	<b>ТЕР20-02-012-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дефлекторов диаметром патрубка: 500 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,36; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (9156 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5232 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 дефлек тор	14	746,38	665,43	34,04	1,96	10449	9316	477	27	5,34	74,76	0,01	0,14
104	<b>ТССЦ-201-1004</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Растяжки с талрепами к дефлекторам диаметром патрубка 500 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1004 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	14	192,41				2694							
105	<b>ТССЦ-301-1182</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дефлекторы вытяжные цилиндрические из оцинкованной стали, тип Д315.00.000-02, диаметр патрубка 500 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1182 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	14	4465,13				62512							
106	<b>ТССЦ-101-8030</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Герметик–клей полиуретановый DEN BRAVEN POLIURETAN-50 FC, белый и цветные /Полиуретановый герметик Dymonic PU515 до 5,0 мм (70 мл.). Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-8030 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37	л	0,07	690,95				48							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
107	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /кирпичного фронтона/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (13050 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7577 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	19,1	6078,45	655,77	301,45	78,88	116098	12525	5758	1507	5,4	103,14	0,4	7,64
108	<b>ТССЦ-404-0005</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-7,525	11104,7				-83563							
109	<b>ТССЦ-404-0125</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51	1000 шт.	7,525	10887,82				81931							
110	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (193 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (112 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,028	53734,48	7396,7	323,07	45,37	1505	207	9	1	63,73	1,78	0,23	0,01
111	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /карнизная кладка/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (19609 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11386 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	28,7	6078,45	655,77	301,45	78,88	174452	18821	8652	2264	5,4	154,98	0,4	11,48
112	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (1316 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (764 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,1901	53734,48	7396,7	323,07	45,37	10215	1406	61	9	63,73	12,12	0,23	0,04

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
113	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /карнизная кладка/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2460 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1428 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	3,6	6078,45	655,77	301,45	78,88	21882	2361	1085	284	5,4	19,44	0,4	1,44
114	<b>ТЕР08-02-007-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (165 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (96 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,0238	53734,48	7396,7	323,07	45,37	1279	176	8	1	63,73	1,52	0,23	0,01
115	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (1139 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (651 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,13 13 / 100	29878,41	8927,41	53,2	9,91	3884	1161	7	1	61,6	8,01	0,05	0,01
116	<b>ТССЦ-301-8440</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 110 мм /Вентиляционный клапан HL900N ф110. Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8440 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	26 2*13,0	1787,77				46482							
117	<b>ТЕР26-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов цилиндрами и полуцилиндрами из минеральной ваты на синтетическом связующем  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; МАТ=5,34 НР (245 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (153 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 изоляции	0,126	13938,27	2522,32	211,62		1756	318	27		18,8	2,37		
118	<b>ТССЦ-104-0017</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры и полуцилиндры теплоизоляционные из минваты на синтетическом связующем М-200, внутренний диаметр 76-108 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0017 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13	м3	-0,13	8437,82				-1097							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
119	<b>ТССЦ-104-0557</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Цилиндры минераловатные теплоизоляционные ТехноНИКОЛЬ, марка Цф-80, толщина 20, внутренним диаметром 114 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0557 1 квартал 2016 г. МАТ=2,71	м	13	171,06				2224							
120	<b>ТССЦ-301-5610</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом для крепления трубопроводов диаметром 156-168 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5610 1 квартал 2016 г. МАТ=1,78	шт.	52	67,96				3534							
Организованный водоотвод крыши																
121	<b>ТЕРр58-10-6</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: воронок водосточных труб с земли, лестниц или подмостей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=2,06 НР (892 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (654 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,19 19 / 100	22571,83	6617,53	38,68		4289	1257	7		53,1	10,09		
122	<b>ТССЦ-301-1104</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	-19	159,11				-3023							
123	<b>ТССЦ-301-1104</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм /Водоприёмные воронки d=250. Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	19	159,11				3023							
124	<b>ТЕРр58-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: прямых звеньев водосточных труб с земли, лестниц или подмостей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,82 НР (9589 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (7023 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	2,945 294,5 / 100	32747,72	4586,13	62,74		96442	13506	185		36,8	108,38		
125	<b>ТЕР12-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (6440 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3080 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	1,774 177,4 / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	57054	6944	317	56	31,41	55,72	0,16	0,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
126	<b>ТССЦ-101-2915</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм /Крюк кровельный угловой/  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2915 1 квартал 2016 г. МАТ=2,97	шт.	180	22,04				3967							
127	<b>ТЕРр58-10-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена: колен водосточных труб с земли, лестниц и подмостей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-10-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,37 НР (1017 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (745 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,18 18 / 100	25289,97	7963,44	38,68		4552	1433	7		63,9	11,5		
128	<b>ТССЦ-201-1102</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено из оцинкованной стали толщиной 0,55 мм, диаметром 140 мм, марка ТВ-140  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-1102 1 квартал 2016 г. МАТ=4,37	шт.	-18	172,79				-3110							
129	<b>ТССЦ-301-5877</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет /Колено оцинкованное водосточное (100 мм). Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5877 1 квартал 2016 г. МАТ=2,49	шт.	95	287				27265							
Кровельное ограждение Borge:																
130	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1363 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (652 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,61 161 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	28738	1390	686	92	6,67	10,74	0,29	0,47
131	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,483	54842,51				-26489							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
132	<b>ТССЦ-101-5811</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение пешеходное сварное размером 1500х1750 мм (стойки 40х40 мм), ГОСТ 5284-80 /Кровельное ограждение Borge: Г-образная труба плоскоовальная ф32 мм, труба ограждения ф32 мм, L=3000 мм, скобообразный кронштейн, 2 хомута, 2 кронштейна хомута, кронштейн универсальный, кронштейн регулировочный. Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5811 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	шт.	92	3947,71				363189							
Снегозадержатель Borge:																
133	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1320 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (631 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,56 156 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	27845	1346	664	89	6,67	10,41	0,29	0,45
134	<b>ТССЦ-201-0777</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,468	54842,51				-25666							
135	<b>ТССЦ-101-5811</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение пешеходное сварное размером 1500х1750 мм (стойки 40х40 мм), ГОСТ 5284-80 /Труба оцинкованная овальная 25х45 мм, L=3000 мм, Кронштейн универсальный. Применительно./  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5811 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	шт.	89	3947,71				351346							
<b>Итого по разделу 2 Монтаж</b>									<b>6253266</b>					<b>5170,23</b>		<b>109,54</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									6212673	1073135	572142	78512		8492,44		464,84
Накладные расходы									1032097							
Сметная прибыль									557858							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									777782					1831,89		237,03



## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									2358929					2157,24		57,63
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									368907					561,34		94,46
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									291033					426,76		3,68
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									882019					1633,42		5,48
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									54					0,18		0,01
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									798391					0,23		0,04
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									87549					352,42		0,12
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									25894							
Погрузо-разгрузочные работы									15675							
Перевозка грузов автотранспортом									122878							
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									117469					278,19		1,57
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									873860					470,1		5,07
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									216801					105,88		0,23
Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									3375					11,28		0,1
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									835250					633,37		44,53
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.1, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									26762					30,14		14,89
Итого									7802628					8492,44		464,84
В том числе:																
Материалы									4567396							
Машины и механизмы									572142							
ФОТ									1151647							
Накладные расходы									1032097							
Сметная прибыль									557858							
Непредвиденные затраты 1%									78026							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>7880654</b>							
НДС 18%									1418518							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>9299172</b>					<b>8492,44</b>		<b>464,84</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_

*(должность, подпись, расшифровка)*