

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Бузулук, ул. Ленина, д. 33а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 484673 руб.
Средства на оплату труда 124567 руб.
Сметная трудоемкость 944,02 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж																
1	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7	128,73	2,57	2,15	0,04
2	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (125 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (90 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,032 3,20 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	180	173	7	6	46,11	1,48	0,93	0,03
3	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (151 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (108 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01 1 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	241	210	31	6	179,3	1,79	3,97	0,04

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (92 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (66 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,031 3,10 / 100	4210,79	4210,79			131	131			36,28	1,12		
5	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (143 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	0,195 19,50 / 100	1038,14	1037,23	0,91		202	202			9,1	1,77		
6	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (8281 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4732 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	3,79 379 / 100	2601,08	2601,08			9858	9858			22,82	86,49		
Очистка от строительного мусора																
7	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (59 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (33 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	16,53	223,04	4,15	218,89		3687	69	3618					
8	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	38,57	34,59		34,59		1334		1334					
9	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	55,1	117,04		117,04		6449		6449					
Итого по разделу 1 Демонтаж									36779					95,22		0,11
Раздел 2. Монтаж																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (21471 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12467 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертика льной проекции для наружны х лесов	4,205 420,50 / 100	7383,68	5490,29	33,84		31048	23087	142		43,5	182,92		
Окна																
11	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (1120 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (859 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,02 2 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	12195	1380	588	154	563	11,26	39	0,78
12	ТЕР10-01-034-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (700 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (335 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,032 3,20 / 100	507705,44	23969,58	2706,4	347,21	16247	767	87	11	187,55	6	1,76	0,06
13	ТЕР10-01-035-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подоконных досок из ПВХ: в панельных стенах /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,47 НР (52 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,022 2,20 / 100	12022,24	2649,51	104,45	9,91	264	58	2		21,26	0,47	0,05	
14	ТССЦ-101-2911 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	2,2	411,94				906							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /подоконные отливы + наружные откосы/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1812 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (867 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1398 (1,98+12) / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	6872	1964	26	6	112,75	15,76	0,2	0,03
16	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (59582 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27556 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	4,205 420,50 / 100	43923,78	17434,48	422,08	277,01	184699	73312	1775	1165	129,95	546,44	1,44	6,06
17	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-454,1	145,59				-66112							
18	ТССЦ-402-0086 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, известковый 1:2,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0086 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м3	-13,04	2976,79				-38817							
19	ТССЦ-101-5292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5292 1 квартал 2016 г. МАТ=6,61	м2	454,1	18,31				8315							
20	ТССЦ-402-0083 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый отделочный тяжелый, цементно-известковый 1:1:6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0083 1 квартал 2016 г. МАТ=5,94	м3	13,04	3410,99				44479							
21	ТЕР15-04-019-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов акриловыми составами: с лесов вручную с подготовкой поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=3,85 НР (6302 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2915 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	4,205 420,5 / 100	4523,99	1873,39	39,34		19023	7878	165		13,8	58,03		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	ТЕР15-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен: гладких /под шубу/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,6; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (1582 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (731 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,114 11,40 / 100	26262,05	16979,52	577,82	362,13	2994	1936	66	41	117,16	13,36	2,78	0,32
23	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 /трубы газопровода/ (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (23 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,033 3,30 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	143	34	3		7,66	0,25	0,02	
Итого по разделу 2 Монтаж									360671					834,49		7,25
Раздел 3. Козырек №1 по оси "Б" (1 шт.)																
24	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса козырька из проф. трубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (261 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (219 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,04282 42,82/1000	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	592	346	154	32	63,28	2,71	3,82	0,16
25	ТССЦ-103-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40x20 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	м	19,33	62,27				1204							
26	ТССЦ-103-1702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 15x10 мм, толщина стенки 1,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1702 1 квартал 2016 г. МАТ=3,4	м	5	15,74				79							
27	ТССЦ-101-3771 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной 2,5 мм /проушина/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3771 1 квартал 2016 г. МАТ=4,05	т	0,00055 0,05*11/1000	31919,1				18							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
28	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (26 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023 2,30 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	94	38	3		10,62	0,24	0,02	
29	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,023 2,30 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	100	23	2		7,66	0,18	0,02	
30	ТЕР10-01-083-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной толщиной 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,51 НР (81 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (39 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,023 2,30 / 100	20905,98	3779,56	804,96	116,43	481	87	19	3	29,21	0,67	0,59	0,01
31	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (105 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (88 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,03 3 / 100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	275	136	106	16	35,5	1,07	2,61	0,08
32	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,02112 6,40*3*1,1/1000	75139,81				1587							
33	ТССЦ-101-1846 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1846 1 квартал 2016 г. МАТ=5,65	шт.	3	1,58				5							
34	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8x35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	20	1,08				22							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (130 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,01 1 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	492	141	2		112,75	1,13	0,2	
36	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0078	43613,07				-340							
37	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2x1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	1	353,37				353							
38	ТЕР46-03-017-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,58 НР (825 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (471 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,11	17723,86	8929,12	209,58		1950	982	23		75,58	8,31		
39	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-0,1144	4249,56				-486							
40	ТССЦ-401-0085 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 10 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0085 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	0,1144	3872,95				443							
Итого по разделу 3 Козырек №1 по оси "Б" (1 шт.)									9221					14,31		0,25
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									251541	123120	14628	1447		944,02		7,61
Накладные расходы									103161							
Сметная прибыль									51971							
Итого по смете:																
Проемы (ремонтно-строительные)									1896					6,96		0,11
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									450					1,77		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)							26074					94,8		
		Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках							3779							
		Погрузо-разгрузочные работы							1334							
		Перевозка грузов автотранспортом							6449							
		Конструкции из кирпича и блоков							64986					182,92		
		Стены (ремонтно-строительные)							14174					11,26		0,78
		Деревянные конструкции							19129					7,14		0,07
		Кровли							10275					16,89		0,03
		Отделочные работы							253250					617,83		6,38
		Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии							449					0,67		
		Строительные металлические конструкции							4428					3,78		0,24
		Итого							406673					944,02		7,61
		В том числе:														
		Материалы							113793							
		Машины и механизмы							14628							
		ФОТ							124567							
		Накладные расходы							103161							
		Сметная прибыль							51971							
		Непредвиденные затраты 1%							4067							
		Итого с непредвиденными							410740							
		НДС 18%							73933							
		ВСЕГО по смете							484673					944,02		7,61

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)