

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2242 Бузулук Комсомольская Серго крыша
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1146568,24 руб.
Средства на оплату труда 155635 руб.
Сметная трудоемкость 1211,78 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (3121 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1783 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,05 205 / 100	1944,48	1812,36	132,12		3986	3715	271		15,9	32,6		
2	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (487 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (278 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,593 59,30 / 100	1032,04	978,03	54,01		612	580	32		8,58	5,09		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2693 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1972 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,05 205 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	4318	3607	711	186	15,16	31,08	0,46	0,94
4	ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из брусьев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (4777 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3499 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,05 205 / 100	3515,78	3199,25	316,53	82,8	7207	6558	649	170	27,08	55,51	0,42	0,86
5	ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (1214 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (889 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	2,05 205 / 100	984,63	781,13	203,5	53,32	2018	1601	417	109	6,73	13,8	0,27	0,55
6	ТЕРр58-2-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: полукруглых и треугольных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (114 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (84 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,01 1 / 100	16095,43	16063,13	32,3		161	161			138,4	1,38		
7	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора /существующего утеплителя чердачного перекрытия из земляной засыпки толщиной 800 мм с экскрементами природного происхождения/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (7511 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4552 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,5008 (125,20*0,4) / 100	22725,17	22725,17			11381	11381			214,32	107,33		
77	ТЕРр56-9-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (55 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (39 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01	7822,67	7822,67			78	78			67,4	0,67		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТЕРр53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен /обшивки горловины люк- лаза/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (14 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (11 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,013 1,30 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	24	18	6	1	12,3	0,16	0,45	0,01
10	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен /выноса карнизной кладки+кирпичной кладки воздуховодов/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (3632 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2076 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	3,5 2,3+1,20	1963,81	1066,21	897,6	169,02	6873	3732	3141	592	8,24	28,84	1,15	4,03
Очистка от строительного мусора																
11	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР (97 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (55 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 т груза	27,57	223,04	4,15	218,89		6149	114	6035					
12	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	64,33	34,59		34,59		2225		2225					
13	ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	91,9	99,84		99,84		9175		9175					
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									93160					276,46		6,39
Раздел 2. Монтаж																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /Карнизная кладка/	1 м3 кладки	3	6078,45	655,77	301,45	78,88	18235	1967	904	237	5,4	16,2	0,4	1,2
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2050 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1190 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ														
16	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	-1,182	11104,7				-13126							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58														
18	ТССЦ-404-0125 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический лицевой, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1,182	10887,82				12869							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0125 1 квартал 2016 г. МАТ=5,51														
19	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м /Кладка воздуховодов/	1 м3 кладки	1,6	6078,45	655,77	301,45	78,88	9726	1049	482	126	5,4	8,64	0,4	0,64
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (1093 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (635 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ														
22	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций	1 т металли ческих изделий	0,02896 0,8*3,62*10/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	1556	214	9	1	63,73	1,85	0,23	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (200 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (116 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ														
изоляция перекрытий																
23	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолирую мой поверхно сти	1,768 176,80 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	7515	1772	426	45	7,84	13,86	0,13	0,23
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1672 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (799 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-194,5	19,01				-3697							
25	ТССЦ-101-3373 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Линокрот ХПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3373 1 квартал 2016 г. МАТ=3	м2	194,5	59,28				11530							
8	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (6237 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3384 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	1,768	13533,74	3717,31	519,6	35,47	23928	6572	919	63	28,38	50,18	0,18	0,32
15	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-7,284	2256,51				-16436							
17	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	27,3156 176,8*0,15*1,03	1528,56				41754							
деревянные конструкции кровли																
29	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил /+контр-обрешетка по стропильной ноге/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (5187 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2478 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,95 1,28+0,67	11702,36	2925,54	277,32	29,6	22820	5705	541	58	24,09	46,98	0,15	0,29

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев /продольная связь, черепной брусок, опорный брус, накладка, каркас карниза, мауэрлат/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (4739 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2264 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	1,91	10930,23	2757,25	187,22		20877	5266	358		22,5	42,98		
31	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (2646 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1264 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,165 16,50 / 100	36078,99	17821,19	443,92		5953	2940	73		143	23,6		
38	ТЕР10-01-083-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешётки сплошной /коньковый настил+карнизный щит/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (5459 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2608 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,463 (34,80+111,50) / 100	29619,01	3970,84	1224,92	175,62	43333	5809	1792	257	31,07	45,46	0,89	1,3
39	ТЕР10-01-083-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешётки разреженной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-083-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23; МАТ=3,5 НР (2404 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1149 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,805 80,50 / 100	23631,48	3175,89	989,78	141,99	19023	2557	797	114	24,85	20	0,72	0,58
43	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ521 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (12395 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7727 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	8,89 889 / 100	2434,79	1809,06	607,36	1,71	21645	16083	5399	15	13,16	116,99	0,01	0,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	298,5	89,31				26659							
слуховое окно (1 шт.)																
45	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (763 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (365 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	1	2334,99	826,26	169,19	21,65	2335	826	169	22	6,63	6,63	0,11	0,11
46	ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий одностворных высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03	компл.	1	105,47				105							
47	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (40 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (19 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирует мой поверхности	0,042 4,20 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	179	42	10	1	7,84	0,33	0,13	0,01
51	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (309 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (148 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,067 6,70 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	2780	326	61	10	38,53	2,58	0,79	0,05
52	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-8,174	253,64				-2073							
53	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,047168 6,40*6,7*1,1/1000	75139,81				3544							
Ходовой мостик:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (71 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,163 16,30 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	929	76	17	3	3,8	0,62	0,08	0,01
пароизоляция кровли																
58	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (2137 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1022 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	2,26 226 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	9606	2265	545	58	7,84	17,72	0,13	0,29
20	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,113	18265,13				-2064							
59	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-248,6	19,01				-4726							
60	ТССЦ-101-5865 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана однослойная ветрозащитная гидроизоляционная Tyvek Housewrap ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5865 1 квартал 2016 г. МАТ=3,07	м2	248,6	89,24				22185							
металлоконструкции кровли																
61	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (7929 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6665 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	2,26 226 / 100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	20706	10254	7950	1237	35,5	80,23	2,61	5,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
21	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	2,26	41488,23	4863,01	904,47	155,81	93763	10990	2044	352	38,53	87,08	0,79	1,79
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (10435 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4990 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
26	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-275,7	253,64				-69929							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1														
62	ТССЦ-101-4277 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н35-1000-0,6	т	1,59104 6,4*226*1,1/1000	75139,81				119550							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4277 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34														
67	ТССЦ-101-5058 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия PVDF 25 мкм, толщиной 0,5 мм /конек, вальмы, капельник/	м2	41,8 28,50+13,30	746,04				31184							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5058 1 квартал 2016 г. МАТ=6,99														
Примыкание вентканалов, слуховых окон к кровле																
69	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали	100 м2 покрытия	0,091 9,10 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4473	1279	17	4	112,75	10,26	0,2	0,02
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1180 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (565 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
70	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,0712	43613,07				-3105							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36														
71	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм	м2	9,1	353,37				3216							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02														

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
72	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (86 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,091 9,10 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	387	91	22	2	7,84	0,71	0,13	0,01
73	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-10,01	19,01				-190							
74	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	10,01	160,13				1603							
78	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой /гидроизоляция конька, вальм кровли/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (330 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (158 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,349 34,90 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	1483	350	84	9	7,84	2,74	0,13	0,05
79	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-350Б ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-38,39	19,01				-730							
80	ТССЦ-101-4702 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Техноэласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4702 1 квартал 2016 г. МАТ=5,56	м2	38,39	160,13				6147							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
81	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (71 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,004 0,40 / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	1640	70	40	9	142,68	0,57	10,92	0,04
82	ТССЦ-101-0894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия при заполнении отдельными элементами дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0894 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	компл.	1	501,92				502							
83	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-0,4	3648,48				-1459							
151	ТССЦ-203-8119 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дверь противопожарная металлическая однополюсная ДПМ-01/60, размером 800х2100 мм /Противопожарный люк-дверь "Пчела" 700х500. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8119 1 квартал 2016 г. МАТ=3,22	шт.	1	10543,47				10543							
85	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали /обшивка люк-лаза / ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (221 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (106 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,017 1,70 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	836	239	3	1	112,75	1,92	0,2	
86	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0133	43613,07				-580							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
87	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	1,7	353,37				601							
Покрытие вентканалов																
88	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (362 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (173 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,028 2,80 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1376	393	5	1	112,75	3,16	0,2	0,01
89	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0219	43613,07				-955							
90	ТССЦ-101-5052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия полиэстер 25 мкм, толщиной 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5052 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	м2	2,8	353,37				989							
27	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (94 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (67 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,0229 22,90/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	1087	132	4	2	44	1,01	0,38	0,01
94	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 /каркас покрытия вентканалов/ (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,025 2,50 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	102	41	3		10,62	0,27	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
95	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 /каркас покрытия вентканалов/ (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (17 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,025 2,50 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	108	25	2		7,66	0,19	0,02	
Организованный водоотвод крыши																
96	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (2066 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1180 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	5	1094,26	419,61	103,72	1,96	5471	2098	519	10	2,94	14,7	0,01	0,05
97	ТССЦ-301-3302 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3302 1 квартал 2016 г. МАТ=1,41	шт.	-5	552,69				-2763							
152	ТССЦ-301-1104 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка водосточная из оцинкованной стали толщиной 0,55 диаметром 215 мм /Водоприёмные воронки d=250. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1104 1 квартал 2016 г. МАТ=2,06	шт.	5	159,11				796							
100	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство желобов: подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,69; ЗПМ=12,23; МАТ=3,76 НР (2110 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1009 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м желобов	0,5814 (57,80+0,34) / 100	32160,95	3914,46	178,62	31,55	18698	2276	104	18	31,41	18,26	0,16	0,09
Кровельное ограждение Borge:																
105	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (442 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (211 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ограждения	0,521 52,10 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	9300	450	222	30	6,67	3,48	0,29	0,15
Снегозадержатель Borge:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
108	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (244 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (117 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,288 28,80 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	5141	249	123	16	6,67	1,92	0,29	0,08
109	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,0864	54842,51				-4738							
28	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	15	545,52				8183							
112	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (18 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (15 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,0048 4,80/1000	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	50	21	26	5	32,37	0,16	5,64	0,03
153	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,0048 4,80/1000	55191,46				265							
Итого по разделу 2 Монтаж									664315					641,28		13,36
Раздел 3. ФМД-1 (14 шт.)																
117	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (15936 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7614 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	5,992	11702,36	2925,54	277,32	29,6	70121	17530	1662	177	24,09	144,35	0,15	0,9

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (6553 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5508 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	1,07383 <i>0,0798+0,005376+0,00644+0,00336+0,00031+0,0085+0,1343+0,4774+0,44*4*14/1000+3,64*2*14/1000+0,096*14/1000+0,23044</i>	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	14854	8685	3874	812	63,28	67,95	3,82	4,1
Подвеска:																
119	ТССЦ-101-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокат стальной круглый горячекатаный диаметром 20 мм, сталь марки Ст3 /шпилька.прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	100 кг	0,798 <i>(5,70*1*14) / 100</i>	2748,93				2194							
120	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно /фасонка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	0,005376 <i>0,384*14/1000</i>	39813,47				214							
Раскос:																
123	ТССЦ-204-0001 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Горячекатаная арматурная сталь гладкая класса А-I, диаметром 6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0001 1 квартал 2016 г. МАТ=4,29	т	0,00644 <i>0,23*2*14/1000</i>	36109,02				233							
124	ТССЦ-101-3718 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗсп, размером 40х40 мм /упор/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3718 1 квартал 2016 г. МАТ=4,43	т	0,00336 <i>0,12*2*14/1000</i>	32270,96				108							
127	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно /фасонки+ребро+упор/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	0,000308 <i>(0,014+0,004+0,004)*14/1000</i>	39813,47				12							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
132	ТССЦ-101-5187 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 100-100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5187 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	0,008456 0,604*1*14/1000	24859,74				210							
Элемент нижнего пояса (затяжка):																
133	ТССЦ-101-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 20 мм, сталь марки Ст3 /центральный тяж.прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	100 кг	1,343 (7,90*17) / 100	2748,93				3692							
134	ТССЦ-101-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 27 мм, сталь марки Ст3 /нижний пояс. прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	100 кг	4,774 (17,05*2*14) / 100	2748,93				13123							
135	ТССЦ-101-5186 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали Ст3пс, шириной полок 75-75 мм /упор/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5186 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	0,02464 0,44*4*14/1000	24859,74				613							
136	ТССЦ-101-3686 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Швеллеры № 12 сталь марки Ст3пс ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3686 1 квартал 2016 г. МАТ=5,96	т	0,10192 3,64*2*14/1000	33383,27				3402							
137	ТССЦ-204-0064 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях) поставляемые отдельно /фасонка/ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-204-0064 1 квартал 2016 г. МАТ=5,15	т	0,001344 0,096*14/1000	39813,47				54							
141	ТССЦ-101-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокат стальной круглый горячекатаный диметром 20 мм, сталь марки Ст3 /клипсы нижнего пояса+накладки+распор тяжа+крайний тяж.прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	100 кг	2,3044 (((1,24*4+0,4*4+0,50*4+3,95*2)*14) / 100	2748,93				6335							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
142	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 НР (480 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (334 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,42 42 / 100	4097,32	1652,03	132,58	2,94	1721	694	56	1	10,62	4,46	0,02	0,01
33	ТЕР26-02-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие металлических огрунтованных (грунтом ГФ-021) поверхностей материалом огнезащитным терморасширяющимся «Огракс-В-СК» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=5,78 НР (7700 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4800 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,42	92298,49	23808,39	2035,88		38765	10000	855		184	77,28		
Итого по разделу 3 ФМД-1 (14 шт.)									204576					294,04		5,01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									760573	150881	52779	4754		1211,78		24,76
Накладные расходы									127417							
Сметная прибыль									74058							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									22848					66,53		4,03
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									28946					101,77		2,35
Прочие ремонтно-строительные работы									23444					107,33		
Проемы (ремонтно-строительные)									1419					1,68		0,01
Стены (ремонтно-строительные)									49					0,16		0,01
Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках									6301							
Погрузо-разгрузочные работы									2225							
Перевозка грузов автотранспортом									9175							
Конструкции из кирпича и блоков									34543					26,69		1,85
Кровли									147643					164,02		2,78
Полы									17113					50,18		0,32
Деревянные конструкции									283020					331,19		3,23
Теплоизоляционные работы									119691					194,27		0,09
Строительные металлические конструкции									225870					148,34		10,03
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									2821					4,92		0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									6750					14,7		0,05
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									30190							
Итого									962048					1211,78		24,76
В том числе:																
Материалы									556913							
Машины и механизмы									52779							
ФОТ									155635							
Накладные расходы									127417							
Сметная прибыль									74058							
Непредвиденные затраты 1%									9620							
Итого с непредвиденными									971668							
НДС 18%									174900,24							
ВСЕГО по смете									1146568,24					1211,78		24,76

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)