

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2244 Бузулук Комсомольская Серго электроснабжение
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 196734,32 руб.
Средства на оплату труда _____ 33857 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 1 кв 2016г. _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр67-4-6 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: распределительного щита в комплекте с общедомовым узлом учета электроэнергии /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-6 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,99; ЗПМ=12,23 НР (23 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (17 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01 1 / 100	3223,25	3205,36	17,89	13,82	32	32			25,72	0,26	0,07	
2	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (32 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (23 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6 / 100	728,02	720,35	7,67	5,87	44	44			6,32	0,38	0,03	
3	ТЕРр67-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 НР (634 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (458 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,8 80 / 100	1101,3	1098,74	2,56	1,96	881	879	2	2	9,64	7,71	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									2144					8,35		0,01
Раздел 2. Монтажные работы																
Электроаппаратура																
5	ТЕРм08-03-572-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на полу, высота и ширина до 200х1000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-572-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (458 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (294 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	2303,04	505,83	489,37	59,19	2303	506	489	59	3,49	3,49	0,3	0,3
6	ТССЦ-509-1556 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вводно-распределительное устройство типа ВРУ 1-28-65 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1556 1 квартал 2016 г. МАТ=3,09	шт.	1	18805,46				18805							
7	ТССЦ-509-2220 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические ВА57Ф35-34-0010 I-250А /Выключатель с выдержкой времени для лестничных маршей 1200ВТ 1NO 55ММ (5ТТ13131). Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2220 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	шт.	2	2621,35				5243							
8	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (395 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (254 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	839,22	484,06	36,09	3,91	839	484	36	4	3,34	3,34	0,02	0,02
9	ТССЦ-509-6304 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком (265х310х120 мм) /ЩРН-6з с замком IP31. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6304 1 квартал 2016 г. МАТ=1,84	шт.	1	399,98				400							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТССЦ-509-5761 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА /Вводных автоматических выключателей диф.тока АВДТ63М Ір=32А, Ідиф.=30тА. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5761 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59	шт.	3 3*1	583,73				1751							
11	ТЕРм08-03-599-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 15 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-599-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,35 НР (395 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (254 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	839,22	484,06	36,09	3,91	839	484	36	4	3,34	3,34	0,02	0,02
12	ТССЦ-509-6304 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты распределительные наружной установки ЩРН-6з, с замком (265х310х120 мм) /ЩРН-6з с замком ІР31. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-6304 1 квартал 2016 г. МАТ=1,84	шт.	1	399,98				400							
13	ТССЦ-509-5761 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатели автоматические дифференциального тока четырехполюсные АД-14 4Р 16А 30мА /Вводных автоматических выключателей диф.тока АВДТ63М Ір=32А, Ідиф.=30тА. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5761 1 квартал 2016 г. МАТ=3,59	шт.	5 5*1	583,73				2919							
Электроустановочные изделия																
14	ТЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-594-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,56 НР (497 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (319 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6 / 100	10971,31	10202,76	296,17	39,5	658	612	18	2	70,4	4,22	0,2	0,01
15	ТССЦ-509-2974 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник ЛПО 56-1х11-001 антивандальный ІР20 /Светильник антивандальный ЛПО 50-11-006 ІР20. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-2974 1 квартал 2016 г. МАТ=3,26	шт.	6	844,08				5064							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕРм08-03-593-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник потолочный или настенный с креплением винтами или болтами для помещений с нормальными условиями среды, одноламповый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=3,54 НР (84 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (54 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,01 1 / 100	13833,28	10237,49	1513,74	173,54	138	102	15	2	70,64	0,71	0,88	0,01
17	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 /Светильники НББ 07-60 IP54. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	1	212,68				213							
4	ТССЦ-509-1688 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампа энергосберегающая TOSHIBA 24W/3U E27 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1688 1 квартал 2016 г. МАТ=6,51	шт.	1	148,04				148							
18	ТССЦ-509-4981 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник переносной с защитной решеткой РВО-42, длина провода 12 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-4981 1 квартал 2016 г. МАТ=5,98	шт.	1	410,95				411							
21	ТЕРм08-03-603-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,23; МАТ=2,83 НР (812 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (522 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	6 1+4+1	194,17	165,23	17,05	1,96	1165	991	102	12	1,14	6,84	0,01	0,06
22	ТССЦ-504-0540 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящик протяжной стальной К-654 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0540 1 квартал 2016 г. МАТ=4,09	шт.	1	929,08				929							
23	ТССЦ-503-0536 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-996 /Ящик ответвительный У996 М. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0536 1 квартал 2016 г. МАТ=2,1	шт.	4	161,91				648							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 36в ЯТП-0,25-1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 1 квартал 2016 г. МАТ=1,31	шт.	1	1345,41				1345							
26	ТССЦ-503-0715 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка протяжная КП-3 /Коробка металлическая литая проходная через дно КПД-20. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0715 1 квартал 2016 г. МАТ=2,89	шт.	2	350,53				701							
27	ТССЦ-503-0715 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Коробка протяжная КП-3 /Коробка металлическая литая тройниковая КТД-20. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0715 1 квартал 2016 г. МАТ=2,89	шт.	3	350,53				1052							
28	ТССЦ-503-0530 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разветвительная коробка У-198 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0530 1 квартал 2016 г. МАТ=2,2	шт.	6	26,14				157							
29	ТЕРм08-03-591-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=8,73 НР (181 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (116 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,06 6 / 100	4507,24	3733,33	39,63	5,87	270	224	2		25,76	1,55	0,03	
30	ТССЦ-509-1201 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для скрытой проводки С 16-057 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1201 1 квартал 2016 г. МАТ=8,18	шт.	6	57,75				347							
Освещение территории																
25	ТЕРм08-02-369-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: ртутными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-369-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,58 НР (462 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (296 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	682,79	223,93	256,7	61,15	1366	448	513	122	1,46	2,92	0,31	0,62

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТССЦ-509-5686 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник под натриевую лампу ДНаТ для наружного освещения консольный "Гелиос" ЖКУ 21-250-001(002), с алюминиевым альзакированным отражателем и защитным стеклом из светостабилизированного поликарбоната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-5686 1 квартал 2016 г. МАТ=3,78	шт.	2	2852,5				5705							
33	ТССЦ-509-0676 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы газоразрядные высокого давления типа ДНаТ 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0676 1 квартал 2016 г. МАТ=1,72	10 шт.	0,2 2 / 10	2824,33				565							
34	ТССЦ-110-0235 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крюки /Кронштейн для крепления светильника КС-2. Применительно./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-110-0235 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	кг	0,12 0,06*2	96,86				12							
35	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (365 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (234 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,13 13 / 100	5986,9	3387,1	931,05	74,97	778	440	121	10	24,64	3,2	0,38	0,05
36	ТССЦ-103-0130 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0130 1 квартал 2016 г. МАТ=4,25	м	13	56,91				740							
37	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (79 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (50 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,13 13 / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	109	96	4	1	5,39	0,7	0,02	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (113 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (65 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м борозд	0,05 5 / 100	5267,2	2098,3	3168,9	596,82	263	105	158	30	15,64	0,78	4,06	0,2
39	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (92 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (59 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,05 5 / 100	2470,88	2268,18	29,65	3,91	124	113	1		16,5	0,83	0,02	
40	ТССЦ-501-8484 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8484 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,018 18 / 1000	53167,25				957							
Провода и кабели																
41	ТЕР46-03-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2943 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1682 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м борозд	1,3 (50+80) / 100	5267,2	2098,3	3168,9	596,82	6847	2728	4119	776	15,64	20,33	4,06	5,28
42	ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный: под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,64 НР (2393 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1536 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,3 (50+80) / 100	2470,88	2268,18	29,65	3,91	3212	2949	39	5	16,5	21,45	0,02	0,03

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	ТЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (241 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (155 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,4 (20+20) / 100	837,94	740,89	29,65	3,91	335	296	12	2	5,39	2,16	0,02	0,01
44	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,07 70 / 1000	24951,61				1747							
45	ТССЦ-501-8485 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8485 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,1 100 / 1000	81213,63				8121							
46	ТЕРм08-02-412-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,73 НР (42 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (27 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,06 6 / 100	1009,95	864,66	44,43	5,87	61	52	3		6,29	0,38	0,03	
47	ТССЦ-501-8511 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 16 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8511 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55	1000 м	0,006 6 / 1000	357893,76				2147							
Трубы и кабель-канал																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТЕРм08-02-407-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр: до 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,02; ЗПМ=12,23; МАТ=6,39 НР (561 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (360 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,2 20 / 100	5986,9	3387,1	931,05	74,97	1197	677	186	15	24,64	4,93	0,38	0,08
49	ТССЦ-103-0130 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 25 мм, толщина стенки 2,0 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0130 1 квартал 2016 г. МАТ=4,25	м	20	56,91				1138							
51	ТЕРм08-02-407-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба стальная по установленным конструкциям, в готовых бороздах, по основанию пола, диаметр: до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-407-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; ЗПМ=12,23; МАТ=7,29 НР (133 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (85 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,06 6 / 100	4695,32	2606,34	1141,72	126,21	282	156	69	8	18,96	1,14	0,64	0,04
52	ТССЦ-103-0133 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,0 мм /прим./ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0133 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	6	52,6				316							
53	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (165 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (106 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,1 10 / 100	2520,06	2039,23	198,64		252	204	20		15,2	1,52		
54	ТССЦ-103-1179 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1179 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	шт.	18	3,91				70							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
55	ТССЦ-103-2435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы жесткие гладкие легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии RIG, диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2435 1 квартал 2016 г. МАТ=3,54	10 м	1 10 / 10	588,14				588							
Основная система уравнивания потенциалов																
56	ТЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,24 НР (1721 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1105 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,48 48 / 100	5358,71	4420,9	212,7	5,87	2572	2122	102	3	32,16	15,44	0,03	0,01
57	ТССЦ-502-0524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВЗ, сечением 25 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-502-0524 1 квартал 2016 г. МАТ=4,3	1000 м	0,048 48 / 1000	94848,37				4553							
58	ТЕРм08-02-472-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 100 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,04; ЗПМ=12,23; МАТ=2,91 НР (859 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (551 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,4 (20+20) / 100	3402,55	2611,84	473,11	37,42	1361	1045	189	15	19	7,6	0,19	0,08
19	ТССЦ-101-1627 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая углеродистая обыкновенного качества марки ВСт3пс5 толщиной 4-6 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1627 1 квартал 2016 г. МАТ=4,83	т	-0,0016	32259,33				-52							
60	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,0158 0,79*20/1000	31463,9				497							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
61	ТССЦ-101-4678 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 40х5 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4678 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,0314 1,57*20/1000	31463,9				988							
Заземление ВРУ																
62	ТЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-057-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (270 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (137 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,0252 (12*0,3*0,7) / 100	17553,47	17553,47			442	442			154	3,88		
63	ТЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР01-02-061-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (149 руб.): 61%=80%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (76 руб.): 31%=45%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 грунта	0,0252 2,52 / 100	9697,9	9697,9			244	244			88,5	2,23		
64	ТЕРм08-02-472-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель горизонтальный из стали: полосовой сечением 160 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-472-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,26 НР (226 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (145 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,12 12 / 100	3035,35	2281,87	504,84	43,42	364	274	61	5	16,6	1,99	0,22	0,03
65	ТССЦ-101-4686 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х5 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4686 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,02352 1,96*12/1000	34360,2				808							
66	ТЕРм08-02-471-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заземлитель вертикальный из угловой стали размером 50х50х5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-471-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=5,34 НР (366 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (235 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	10 шт.	0,3 3 / 10	2001,64	1470,9	381,75	37,42	600	441	115	11	10,7	3,21	0,19	0,06
67	ТССЦ-101-2542 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая 50х50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2542 1 квартал 2016 г. МАТ=3,28	т	0,028275 9,425*3/1000	21864,25				618							
Итого по разделу 2 Монтажные работы									119392					118,18		6,91

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 3. Отделка																
68	ТЕР15-02-016-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,95 <i>95 / 100</i>	16721,56	9996,07	1131,56	832,13	15885	9496	1075	791	75,4	71,63	6,07	5,77
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (8230 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3806 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>														
69	ТЕР15-04-007-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,95 <i>95 / 100</i>	9920,92	5567,1	76,99	3,42	9425	5289	73	3	43,56	41,38	0,02	0,02
		<i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (4234 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1958 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>														
Итого по разделу 3 Отделка									43537					113,01		5,79
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									122939	31975	7560	1882		239,54		12,71
Накладные расходы									27154							
Сметная прибыль									14980							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									56768					140,23		11,27
Итого Монтажные работы									108305					99,31		1,44
Итого									165073					239,54		12,71
В том числе:																
Материалы									83404							
Машины и механизмы									7560							
ФОТ									33857							
Накладные расходы									27154							
Сметная прибыль									14980							
Непредвиденные затраты 1%									1651							
Итого с непредвиденными									166724							
НДС 18%									30010,32							
ВСЕГО по смете									196734,32					239,54		12,71

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)