

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Оренбург, пер. Соляной, д. 5 Литер АБ
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ _____ 1655763 руб.
Средства на оплату труда _____ 262639 руб.
Сметная трудоемкость _____ 2018,65 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на ____ 1 кв 2016г. _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт крыши																
Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (11722 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (6698 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	7,7 770,0 / 100	1944,48	1812,36	132,12		14972	13955	1017		15,9	122,43		
2	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (10279 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (7529 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,825 782,5 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	16481	13768	2713	710	15,16	118,63	0,46	3,6
3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (3629 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (2200 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	100 т мусора	0,242 24,2 / 100	22725,17	22725,17			5499	5499			214,32	51,87		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
4	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (519 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (297 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,5	1963,81	1066,21	897,6	169,02	982	533	449	85	8,24	4,12	1,15	0,58
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (844 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (618 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,03 3 / 100	39658,29	39612,24	46,05		1190	1189	1		341,3	10,24		
Строительные работы																
6	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (14209 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (10900 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	4,6	9680,45	4146,46	267,84	84,88	44530	19074	1232	390	35,39	162,79	0,43	1,98
7	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (280 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (214 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,005 0,5 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	3049	345	147	38	563	2,82	39	0,2
8	ТЕРр53-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (трубы вентканалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (14580 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (11184 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	4,72	9680,45	4146,46	267,84	84,88	45692	19571	1264	401	35,39	167,04	0,43	2,03
9	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (7110 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3289 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,861 86,1 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	14625	8576	493	312	70,88	61,03	2,78	2,39

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
10	ТЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=1,87 НР (219 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (101 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашивае- мой поверхно- сти	0,2153 21,53 / 100	2736,84	1271,43	25,66		589	274	6		9,59	2,06		
11	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (2290 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1094 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	3	2334,99	826,26	169,19	21,65	7005	2479	508	65	6,63	19,89	0,11	0,33
12	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1,5	668,42				-1003							
13	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2,565 3*0,855	2206,25				5659							
14	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (485 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (232 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,105 10,5 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	4356	511	95	16	38,53	4,05	0,79	0,08
15	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-13	253,64				-3297							
16	ТССЦ-101-3031 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3031 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,0629	49328,67				3103							
17	ТЕР11-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=7,38 НР (39729 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21555 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе- мой поверхно- сти	5,5 550,0/100	25654,88	7607,55	2266,68	76,93	141102	41842	12467	423	46,18	253,99	0,39	2,15

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТССЦ-113-0101 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мука андезитовая кислотоупорная, марка А ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0101 1 квартал 2016 г. МАТ=5,24	т	-1,3	4100,51				-5331							
19	ТССЦ-101-1742 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1742 1 квартал 2016 г. МАТ=3,32	м2	-640	20,65				-13216							
20	ТССЦ-101-6074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бикрорласт ЭПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6074 1 квартал 2016 г. МАТ=1,23	м2	640	108,08				69171							
21	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (19402 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10526 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	5,5 550 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	74436	20445	2858	195	28,38	156,09	0,18	0,99
22	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-23	2256,51				-51900							
23	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162- 2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	55 550*0,10	1528,56				84071							
24	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (8150 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3894 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	3,064	11702,36	2925,54	277,32	29,6	35856	8964	850	91	24,09	73,81	0,15	0,46
25	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (11131 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8153 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	6,17 617/100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	65525	15289	1070	389	21,35	131,73	0,32	1,97

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4107 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3008 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,53 153/100	15110,79	3694,32	262,12	86,83	23120	5652	401	133	31,83	48,7	0,44	0,67
27	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (7280 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3482 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	7,7 770 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	32728	7715	1856	198	7,84	60,37	0,13	1
28	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-850	19,01				-16159							
29	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,39	18265,13				-7123							
30	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	850	22,06				18751							
31	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (35645 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17048 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	7,72 (772) / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	320289	37542	6983	1203	38,53	297,45	0,79	6,1
32	ТССЦ-101-1998 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладки уплотнительные пенополиуретановые открытопористые для металлочерепицы (1800*50*50 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1998 1 квартал 2016 г. МАТ=8,83	м	-120	246,45				-29574							
33	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-940	253,64				-238422							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТССЦ-101-4528 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	795,16 772,0*1,03	252,64				200889							
35	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200x200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	145,9	181,88				26536							
36	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (16385 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7829 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	1,0216 102,16/100	36078,99	17821,19	443,92		36858	18206	454		143	146,09		
37	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-1,1	8567,27				-9424							
38	ТССЦ-101-4528 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С21-1000-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4528 1 квартал 2016 г. МАТ=4,12	м2	102,16	252,64				25810							
39	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (7991 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4981 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	8,3486 (834,86) / 100	1664,47	1241,35	403,56	1,71	13896	10364	3369	14	9,03	75,39	0,01	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	170	89,31				15183							
41	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (1526 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (925 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м ходов	0,936 93,6 / 100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	10476	2281	86	31	20,8	19,47	0,17	0,16
42	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (1107 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (529 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	5	1912,23	240,56	4,83		9561	1203	24		1,93	9,65		
43	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (275 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,0616	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	772	223	549	104	27,61	1,7	11,43	0,7
44	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (707 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (505 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,173 173,0/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	8215	997	29	13	44	7,61	0,38	0,07
45	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0128 (0,8*0,8*2) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28	142,68	1,83	10,92	0,14
46	ТССЦ-101-0887 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0887 1 квартал 2016 г. МАТ=4,28	компл.	2	456,8				914							
47	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (991 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (474 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,17 117/100	17849,47	863,07	425,86	57,24	20884	1010	498	67	6,67	7,8	0,29	0,34

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,35	54842,51				-19195							
49	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	35	545,52				19093							
50	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	10,9	345,71		345,71		3768		3768					
51	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	43,6	34,59		34,59		1508		1508					
52	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	54,6	58,52		58,52		3195		3195					
Итого по разделу 1 Ремонт крыши									1389296					2018,65		26,02
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1040944	257733	48020	4906		2018,65		26,02
Накладные расходы									220821							
Сметная прибыль									127531							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									36394					128,25		1,28
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									151986					309,3		6,24

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								24254					71,34		0,16
	Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								144638					332,65		4,21
	Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								52470					63,09		2,39
	Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								349980					241,62		0,93
	Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								347590					379,32		7,52
	Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								236304					410,08		3,14
	Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								26868					75,39		0,08
	Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)								10341					7,61		0,07
	Погрузо-разгрузочные работы								5276							
	Перевозка грузов автотранспортом								3195							
	Итого								1389296					2018,65		26,02
	В том числе:															
	Материалы								735191							
	Машины и механизмы								48020							
	ФОТ								262639							
	Накладные расходы								220821							
	Сметная прибыль								127531							
	Непредвиденные расходы 1%								13893							
	Итого с непредвиденными								1403189							
	НДС 18%								252574							
	ВСЕГО по смете								1655763					2018,65		26,02

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----