

" " 2016 г.



2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, проезд Metallургов, д. 26

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 315,558 тыс. руб.

Средства на оплату труда 60,181 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 442,01 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|------------------------------|---|---|----------|-----------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр65-19-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж радиаторов весом до 160 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-19-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил. 5 п. 15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (954,42 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (605,98 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,08 8 / 100 | 19159,47 | 18183,32 | 976,15 | 753,61 | 1532,76 | 1454,67 | 78,09 | 60,29 | 158 | 12,64 | 3,82 | 0,31 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------------------------|---|--|---------------------------|-------------------|---------|---------|--------|---|----------|----------|-------|----|------|--------|----|------|
| 2 | ТЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС); НР (7419,43 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (4710,75 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м трубопро вода | 2,5 250 / 100 | 4710,75 | 4710,75 | | | 11776,88 | 11776,88 | | | 37,8 | 94,5 | | |
| 3 | ТЕРр65-14-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС); НР (3936,6 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (2499,43 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м трубопро вода | 1,15 115 / 100 | 5598,17 | 5433,54 | 47,23 | | 6437,9 | 6248,57 | 54,31 | | 43,6 | 50,14 | | |
| 4 | ТЕРр65-14-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ТС); НР (2563,46 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1627,59 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м трубопро вода | 0,5 50 / 100 | 8539,46 | 8137,96 | 117,96 | | 4269,73 | 4068,98 | 58,98 | | 65,3 | 32,65 | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | 48334,95 | | | | | 189,93 | | 0,31 |
| Раздел 2. Монтаж | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|---|-------------------------------------|--------------------|-----------|----------|---------|--------|----------|--------|--------|-------|--------|------|--------|------|
| 5 | ТЕР18-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка радиаторов чугунных (1.18.16 ОП Тепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,23; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 16, Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 16, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) НР (810,25 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (463 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,0768 7,68/100 | 229924,28 | 10212,94 | 2493,17 | 552,63 | 17658,18 | 784,35 | 191,48 | 42,44 | 77,971 | 5,99 | 2,8016 | 0,22 |
| 6 | ТССЦ-302-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 16, Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 16, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | шт. | 48 | 64,9 | | | | 3115,2 | | | | | | | |
| 7 | ТССЦ-302-1832 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п. 16, Прим. п. 1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п. 16, Прим. п. 1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | шт. | 48 | 101,93 | | | | 4892,64 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---------------------------|------------------|----------|----------|---------|-------|----------|---------|--------|-------|-------|-------|------|------|
| 8 | ТЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (6835,99 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3906,28 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопро вода | 0,8 80 / 100 | 25361,56 | 8681,95 | 743,98 | 37,42 | 20289,25 | 6945,56 | 595,18 | 29,94 | 60,83 | 48,66 | 0,19 | 0,15 |
| 9 | ТЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2990,74 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1709 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопро вода | 0,35 35 / 100 | 30125,81 | 8681,95 | 743,98 | 37,42 | 10543,96 | 3038,68 | 260,39 | 13,1 | 60,83 | 21,29 | 0,19 | 0,07 |
| 10 | ТЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (5613,07 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3207,47 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопро вода | 0,5 50 / 100 | 43813,09 | 11382,22 | 1286,43 | 73,01 | 21906,55 | 5691,11 | 643,22 | 36,51 | 79,75 | 39,88 | 0,37 | 0,19 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|---|--|---------------------------|------------------|----------|---------|--------|------|----------|----------|--------|----|-------|-------|------|------|
| 11 | ТЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (11423,6 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6527,77 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопро вода | 2,5 250 / 100 | 19850,85 | 4633,09 | 312,42 | 29,6 | 49627,13 | 11582,73 | 781,05 | 74 | 32,97 | 82,43 | 0,15 | 0,38 |
| 12 | ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (3338,67 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2081,25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 10 м трубопро вода | 8,5 85 / 10 | 7440,13 | 510,11 | 126,8 | | 63241,11 | 4335,94 | 1077,8 | | 3,52 | 29,92 | | |
| 13 | ТССЦ-113-0394 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очиститель для клея «Армофлекс» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0394 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | л | -0,17 | 762,42 | | | | -129,61 | | | | | | | |
| 14 | ТССЦ-113-0393 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Клей «Армофлекс» 520 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0393 1 квартал 2016 г. МАТ=9,3 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | л | -1,216 | 693,87 | | | | -843,75 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|---|---|----------------|---------|--------|-------|------|-----------|--------|-------|------|------|------|------|----|
| 15 | ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС) | л | -12,22 | 920,2 | | | | -11244,84 | | | | | | | |
| 16 | ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС) | м | -93,5 | 425,89 | | | | -39820,72 | | | | | | | |
| 17 | ТССЦ-104-0375 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0375 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС) | м | 38,5 35*1,1 | 129,23 | | | | 4975,36 | | | | | | | |
| 18 | ТССЦ-104-0379 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубки из вспененного каучука, толщиной 13 мм, диаметром 76 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0379 1 квартал 2016 г. МАТ=1,25 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС) | м | 55 50*1,1 | 178,11 | | | | 9796,05 | | | | | | | |
| 19 | ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=5,02 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИГ/12/ГС): НР (216,96 руб.): 69%=90%*(0.9*0.86) от ФОТ СП (150,93 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,38 38/100 | 2048,66 | 826,01 | 66,29 | 1,47 | 778,49 | 313,88 | 25,19 | 0,56 | 5,31 | 2,02 | 0,01 | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|--|--|---------------------------------------|-----------------|---------|--------|--------|------|---------|---------|---------|------|------|-------|------|----|
| 20 | ТЕР13-03-004-23 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей краской БТ-177 серебристой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-23 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,29 Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (100,5 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (69,91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,38 38/100 | 1789,04 | 381,82 | 84,88 | 1,47 | 679,84 | 145,09 | 32,25 | 0,56 | 2,88 | 1,09 | 0,01 | |
| 21 | ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС) | кг | 25 | 42,45 | | | | 1061,25 | | | | | | | |
| 22 | ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (3048,71 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1742,12 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопровода | 3,65 365/100 | 1201,98 | 852,31 | 317,88 | | 4387,23 | 3110,93 | 1160,19 | | 5,01 | 18,29 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---|---|--|---------------------------|------------------------|---------|--------|--------|---|-----------|----------|---------|-------|------|--------|----|------|
| 23 | ТЕР16-07-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС 81-33.2004 Прил. 4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил. 1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (417,64 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (238,65 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м трубопро вода | 0,5 <i>50 / 100</i> | 1267,77 | 852,31 | 317,86 | | 633,89 | 426,16 | 158,93 | | 5,01 | 2,51 | | |
| Итого по разделу 2 Монтаж | | | | | | | | | 216439,72 | | | | | 252,08 | | 1,01 |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 185564,48 | 59923,53 | 5117,06 | 257,4 | | 442,01 | | 1,32 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 49670,05 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 29540,14 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 315558,46 | | | | | 442,01 | | 1,32 |
| Итого | | | | | | | | | 264774,67 | | | | | 442,01 | | 1,32 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 120523,89 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 5117,06 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 60180,93 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 49670,05 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 29540,14 | | | | | | | |
| Непредвиденные затраты 1% | | | | | | | | | 2647,75 | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 267422,42 | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 48136,04 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 315558,46 | | | | | 442,01 | | 1,32 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)