

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 1741 крыша пер.Театральный 11  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 2647829,14 руб.  
Средства на оплату труда 369643 руб.  
Сметная трудоемкость 2980,19 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр53-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами (вентиляционные каналы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (7474 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (5734 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	2,42	9680,45	4146,46	267,84	84,88	23427	10034	648	205	35,39	85,64	0,43	1,04
2	ТЕРр58-5-3 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт деревянных элементов конструкций крыш: смена стропильных ног из брусьев  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-5-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,56; МАТ=2,99 НР (4648 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (3404 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,35 35 / 100	39538,11	18704,81	163,61		13838	6547	57		150,09	52,53		

Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕР46-04-008-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	18,36 1836 / 100	1944,48	1812,36	132,12		35701	33275	2426		15,9	291,92		
4	<b>ТЕРр58-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами	100 м2 кровли	18,36 1836 / 100	2106,22	1759,53	346,69	90,75	38670	32305	6365	1666	15,16	278,34	0,46	8,45
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж утеплителя+ помет+ пароизоляция	100 т мусора	0,89 89/100	22725,17	22725,17			20225	20225			214,32	190,74		
6	<b>ТЕРр58-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон прямоугольных односкатных	100 окон	0,04	35944,28	35898,23	46,05		1438	1436	2		309,3	12,37		
7	<b>ТЕРр56-9-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люка	100 коробок	0,05	15564,02	15564,02			778	778			134,1	6,71		
мусор																
8	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	36,6 122*0,3	345,71		345,71		12653		12653					

Гранд-СМЕТА

9	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	85,4 122*0,7	34,59		34,59		2954		2954					
10	<b>ТССЦпг-03-21-01-010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	122	99,84		99,84		12180		12180					
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>292971</b>					<b>918,25</b>		<b>9,49</b>
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>																
11	<b>ТЕР11-01-050-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (5255 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2851 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхно сти	13 1300 / 100	7252,3	430,01	9,66		94280	5590	126		3,45	44,85		
12	<b>ТССЦ-113-0324</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1591	55,66				-88555							
13	<b>ТССЦ-113-2020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1591	9,25				14717							
14	<b>ТЕР11-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (45859 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24881 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	13 1300 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	175939	48325	6755	461	28,38	368,94	0,18	2,34

Гранд-СМЕТА

15	<b>ТССЦ-104-0013</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-53,56	2256,51				-120859							
16	<b>ТССЦ-104-0713</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0713 1 квартал 2016 г. МАТ=3,53	м3	200,85 1300*0,15*1,03	1230,88				247222							
17	<b>ТЕР10-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (479 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (229 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	1,1052 110.52 / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	6299	515	114	17	3,8	4,2	0,08	0,09
18	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (721 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (344 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0405 0,0081*5	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	16610	714	410	87	142,68	5,78	10,92	0,44
19	<b>ТССЦ-101-0889</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однопольных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	5	410,91				2055							
<b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие</b>									<b>428326</b>					<b>423,77</b>		<b>2,87</b>
<b>Раздел 3. Крыша</b>																
20	<b>ТЕРр58-12-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3396 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2487 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,265	15110,78	3694,32	262,12	86,83	19115	4673	332	110	31,83	40,27	0,44	0,56

## Гранд-СМЕТА

21	<b>ТЕРр58-12-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали	100 м2	18,4	10619,94	2477,92	173,44	63,11	195407	45594	3191	1161	21,35	392,84	0,32	5,89
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (33196 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (24313 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
22	<b>ТЕР12-01-015-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой	100 м2 изолирует мой поверхности	18,4 1840 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	78206	18437	4436	473	7,84	144,26	0,13	2,39
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (17397 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8320 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
23	<b>ТССЦ-101-0594</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая	т	-0,92	18265,13				-16804							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46														
24	<b>ТССЦ-101-0856</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506	м2	-2024	19,01				-38476							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8														
25	<b>ТССЦ-113-2020</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм	м2	2024	9,25				18722							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24														
26	<b>ТЕР12-01-023-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	18,4 1840 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	763384	89479	16642	2867	38,53	708,95	0,79	14,54
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (84958 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40632 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ														
27	<b>ТССЦ-101-4136</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей»	м2	-2245	253,64				-569422							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1														

Гранд-СМЕТА

28	<b>ТССЦ-101-4535</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	2024 1840*1,1	272,62				551783						
29	<b>ТССЦ-101-4128</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	65,6 164*0,4	629,21				41276						
30	<b>ТЕР10-01-008-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство карнизов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (13451 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6426 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,8386 83.86 / 100	36079	17821,19	443,92		30256	14945	372		143	119,92	
31	<b>ТССЦ-203-0367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип: 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,8889	8567,27				-7615						
32	<b>ТССЦ-101-4523</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: С10-1100-0,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	92,246 83,86*1,1	223,74				20639						
фановая труба 10шт.															
33	<b>ТЕРр65-38-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей патрубка  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (3367 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (1836 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	10	2566,28	382,55			25663	3826			3,15	31,5	

Гранд-СМЕТА

34	<b>ТССЦ-103-0917</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром: 150 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-15,3	1406,1				-21513							
35	<b>ТССЦ-507-0546</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	15,3	166,02				2540							
36	<b>ТЕРр65-38-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Смена частей канализационного стояка над кровлей вакуумного колпака  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,41 НР (1475 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (804 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	10	424,02	167,55			4240	1676		1,38	13,8			
Итого по разделу 3 Крыша									1339462					1451,54	23,38	
Раздел 4. Слуховые окна																
37	<b>ТЕР10-01-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3815 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1823 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	5	2334,99	826,26	169,19	21,65	11675	4131	846	108	6,63	33,15	0,11	0,55
38	<b>ТССЦ-203-0251</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-2,5	668,42				-1671							
39	<b>ТССЦ-203-0177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции: с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	2	2206,25				4413							
Итого по разделу 4 Слуховые окна									20055					33,15	0,55	
Раздел 5. Вентканалы																

## Гранд-СМЕТА

40	<b>ТЕРp53-20-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича наружных стен средней сложности (восстановление вентканалов)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp53-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (2272 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1743 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,035 3,5 / 100	631177,32	81259,06	29394,24	7693,53	22091	2844	1029	269	628	21,98	39	1,37
41	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону простая стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (2495 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1154 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,288 28,8 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	4816	2879	326	240	75,4	21,72	6,07	1,75
42	<b>ТЕР15-04-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,46 НР (613 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (283 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,56	8414,2	1367,07	54,12		4712	766	30		10,07	5,64		
43	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2214 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1059 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	10	1912,23	240,56	4,83		19122	2406	48		1,93	19,3		
44	<b>ТССЦ-101-1875</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,38	43613,07				-16573							
45	<b>ТССЦ-101-5045</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лист оцинкованный плоский размером 2x1,25 м, толщиной 0,7 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5045 1 квартал 2016 г. МАТ=5,26	м2	110,88 100.8*1.1	286,67				31786							



Гранд-СМЕТА

46	<b>ТССЦ-201-0755</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т - каркасы + крепеж  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02</i>	т	0,2383	55080,35				13126						
47	<b>ТЕР13-03-004-26</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (63 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (44 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,18	2169,48	507,79	43,22	1,47	391	91	8		3,83	0,69	0,01
<b>Итого по разделу 5 Вентканалы</b>									<b>91411</b>					<b>69,33</b>	<b>3,12</b>
<b>Раздел 6. Водосточная система</b>															
48	<b>ТЕР12-01-008-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим</i>	Устройство водосточной системы: включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,61 НР (9649 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4615 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 фасада (без вычета проемов)	6,28	5608,13	1670,01	14,49		35219	10488	91		13,4	84,15	
<b>Итого по разделу 6 Водосточная система</b>									<b>49483</b>					<b>84,15</b>	
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>															
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1736080	361979	72041	7664		2980,19	39,41
Накладные расходы									309780						
Сметная прибыль									175846						
<b>Итого по смете:</b>															
Стены (ремонтно-строительные)									62742					107,62	2,41
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									383463					776,35	14,9
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									79624					291,92	
Прочие ремонтно-строительные работы									41664					190,74	
Проемы (ремонтно-строительные)									1712					6,71	
Погрузо-разгрузочные работы									15607						
Перевозка грузов автотранспортом									12180						
Полы									293948					413,79	2,34
Кровли									1512574					956,66	16,93
Деревянные конструкции									357170					163,05	1,08
Строительные металлические конструкции									-569422						
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									15873					45,3	

## Гранд-СМЕТА

Отделочные работы	14073					27,36		1,75
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	498					0,69		
Итого	2221706					2980,19		39,41
В том числе:								
Материалы	1302060							
Машины и механизмы	72041							
ФОТ	369643							
Накладные расходы	309780							
Сметная прибыль	175846							
Непредвиденные 1%	22217							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>2243923</b>							
НДС 18%	403906,14							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>2647829,14</b>					<b>2980,19</b>		<b>39,41</b>