


" " 2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Тюльган,
ул. Октябрьская, д. 4
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 8262,937 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1262,566 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 9949,92 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | Общая стоимость, руб. | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего | | |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------|-----------------------|-------------|---------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|--------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | Всего | В том числе | | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | | З/пМех | Осн.З/п | | | | | Эк.Маш | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Демонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка покрытий кровель из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (63645 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36369 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 41,806 (1041+707,6+1209+1223) / 100 | 1944,48 | 1812,36 | 132,12 | | 81291 | 75768 | 5523 | | 15,9 | 664,72 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------|----------|----------|--------|-------|--------|-------|-------|------|--------|---------|------|-------|
| 2 | ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (54921 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (40224 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 41,806 (1041+707,6+1209+1223) / 100 | 2106,22 | 1759,53 | 346,69 | 90,75 | 88053 | 73559 | 14494 | 3794 | 15,16 | 633,78 | 0,46 | 19,23 |
| 3 | ТЕРр58-1-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из брусев и бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (72005 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (52736 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 30,9 (710,5+525+927+927,5) / 100 | 3515,77 | 3199,25 | 316,52 | 82,8 | 108637 | 98857 | 9780 | 2559 | 27,08 | 836,77 | 0,42 | 12,98 |
| 4 | ТЕРр58-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка деревянных элементов конструкций крыш мауэрлатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (18307 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (13408 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м2 кровли | 30,9 (710,5+525+927+927,5) / 100 | 984,63 | 781,13 | 203,5 | 53,32 | 30425 | 24137 | 6288 | 1648 | 6,73 | 207,96 | 0,27 | 8,34 |
| 5 | ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ПРИМЕНИ ТЕЛЬНО | Очистка помещений от строительного мусора (сгребание и сбор голубиногo помета и мусора на чердаке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (18538 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (11235 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 т мусора | 1,236 ((710,5+525+927+927,5)*0,1*0,4)/ 100 | 22725,17 | 22725,17 | | | 28088 | 28088 | | | 214,32 | 264,9 | | |
| 6 | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие дверных полотен (люки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 Проемы (ремонтно-строительные): НР (85 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (61 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,0288 (0,6*0,6*8) / 100 | 4210,79 | 4210,79 | | | 121 | 121 | | | 36,28 | 1,04 | | |
| Итого по разделу 1 Демонтажные работы | | | | | | | | | 718149 | | | | | 2609,17 | | 40,55 |
| Раздел 2. Прочие работы | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------------------------|----------|----------|----------|---------|-------|-----|-------|----|--------|------|-------|------|
| 7 | ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 Погрузо-разгрузочные работы при автоперевозках: НР (137 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (77 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 38,88 259,2*0,15 | 223,04 | 4,15 | 218,89 | | 8672 | 161 | 8511 | | | | | |
| 8 | ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 220,32 259,2*0,85 | 34,59 | | 34,59 | | 7621 | | 7621 | | | | | |
| 9 | ТССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 10 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-010 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 259,2 | 99,84 | | 99,84 | | 25879 | | 25879 | | | | | |
| Итого по разделу 2 Прочие работы | | | | | | | | | 42386 | | | | | | | |
| Раздел 3. Кровля | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 Деревянные конструкции: НР (513 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (245 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,0288 (0,6*0,6*8) / 100 | 410115,1 | 17624,29 | 10118,68 | 2154,19 | 11811 | 508 | 291 | 62 | 142,68 | 4,11 | 10,92 | 0,31 |
| 11 | ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия для блоков дверей, встроенных шкафов однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 Деревянные конструкции | компл. | 8 | 297,41 | | | | 2379 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|-------|-------|------|---------|------|-------|
| 12 | ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (12490 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6776 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности | 30,9 (710,5+525+927+927,5) / 100 | 7252,3 | 430,01 | 9,66 | | 224096 | 13287 | 298 | | 3,45 | 106,61 | | |
| 13 | ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы | м2 | -3782 | 55,66 | | | | -210506 | | | | | | | |
| 14 | ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24 Полы | м2 | 3782 | 9,25 | | | | 34984 | | | | | | | |
| 15 | ТЕР12-01-013-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Утепление покрытий плитами: из легких (ячеистых) бетонов или фибролита насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,81; ЗПМ=12,23; МАТ=16,17 Кровли: НР (130812 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (62562 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 утепляем ого покрытия | 30,9 (710,5+525+927+927,5) / 100 | 59027,01 | 4224,73 | 2106,67 | 376,81 | 1823935 | 130544 | 65096 | 11643 | 33,9 | 1047,51 | 1,91 | 59,02 |
| 16 | ТССЦ-408-0122 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Песок природный для строительных работ средний ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-408-0122 1 квартал 2016 г. МАТ=11,99 Кровли | м3 | -94,55 -Ф1.р1 | 718,32 | | | | -67917 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|---------|--------|--------|-------|----------|-------|-----|----|------|--------|------|------|
| 17 | ТССЦ-101-0774 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты фибролитовые на портландцементе марки 300, толщиной 75 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0774 1 квартал 2016 г. МАТ=16,46 Кровли | м3 | -238,9 | 6522,44 | | | | -1558211 | | | | | | | |
| 18 | ТССЦ-104-0713 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОЛАЙТ ЭКСТРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0713 1 квартал 2016 г. МАТ=3,53 Деревянные конструкции | м3 | 544 127+93+163+161 | 1230,88 | | | | 669599 | | | | | | | |
| 19 | ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 Полы: НР (12490 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6776 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 поверхности | 30,9 (710,5+525+927+927,5) / 100 | 7252,3 | 430,01 | 9,66 | | 224096 | 13287 | 298 | | 3,45 | 106,61 | | |
| 20 | ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01 Полы | м2 | -3782 | 55,66 | | | | -210506 | | | | | | | |
| 21 | ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пленка полиэтиленовая толщиной 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24 Полы | м2 | 3782 | 9,25 | | | | 34984 | | | | | | | |
| 22 | ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 Деревянные конструкции: НР (1274 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (608 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м ходов | 2,94 294 / 100 | 5699,62 | 465,72 | 102,95 | 15,78 | 16757 | 1369 | 303 | 46 | 3,8 | 11,17 | 0,08 | 0,24 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|--------|-------|--------|--------|-------|------|-------|---------|------|-------|
| 23 | ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 Деревянные конструкции | м3 | -3,528 | 4251,44 | | | | -14999 | | | | | | | |
| 24 | ТССЦ-102-0077 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Доски необрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-102-0077 1 квартал 2016 г. МАТ=4,51 Деревянные конструкции | м3 | 2,03 0,32+0,02+0,45+0,04+0,56+0,04 +0,56+0,04 | 4251,44 | | | | 8630 | | | | | | | |
| 25 | ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка элементов каркаса из брусьев (мауэрлат, стойки, балки, подкосы, вертикальные связи, упорные клинья) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 Деревянные конструкции: НР (79861 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (38156 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ | 1 м3 древесины в конструкциях | 32,1822 1,3512+0,79+0,13+0,01+2,925+0,58+0,08+0,72+0,69+0,04+1,02+0,6+2,97+0,68+0,69+0,02+1,62+0,97+0,13+0,006+4,14+0,46+0,08+0,99+1,12+0,15+0,04+1,75+0,9+0,1+3,96+0,46+0,95+1,03+0,03 | 10930,23 | 2757,25 | 187,22 | | 351759 | 88734 | 6025 | | 22,5 | 724,1 | | |
| 26 | ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 Деревянные конструкции: НР (157343 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (75175 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ | 1 м3 древесины в конструкциях | 59,16 14,82+9,52+17,67+17,15 | 11702,36 | 2925,54 | 277,32 | 29,6 | 692312 | 173075 | 16406 | 1751 | 24,09 | 1425,16 | 0,15 | 8,87 |
| 27 | ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 Крыши, кровли (ремонтно-строительные): НР (75423 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ СП (55240 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ | 100 м2 | 41,806 (1041+707,6+1209+1223) / 100 | 10619,94 | 2477,92 | 173,44 | 63,11 | 443977 | 103592 | 7251 | 2638 | 21,35 | 892,56 | 0,32 | 13,38 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|----------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|------|---------|------|--------|
| 28 | ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 Деревянные конструкции: НР (47235 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22568 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стен, фронто ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов | 2,945 (70*50+88,5*86) / 100 | 36079 | 17821,19 | 443,92 | | 106253 | 52483 | 1307 | | 143 | 421,14 | | |
| 29 | ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 Деревянные конструкции | м3 | -3,122 | 8567,27 | | | | -26747 | | | | | | | |
| 30 | ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 Кровли | м2 | 323,95 294,5*1,1 | 223,74 | | | | 72481 | | | | | | | |
| 31 | ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 Строительные металлические конструкции: НР (146662 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (123281 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 41,806 (1041+707,6+1209+1223) / 100 | 9161,89 | 4537,09 | 3517,6 | 547,17 | 383022 | 189678 | 147057 | 22875 | 35,5 | 1484,11 | 2,61 | 109,11 |
| 32 | ТССЦ-101-4646 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Шурупы-саморезы кровельные оцинкованные 4,8х38 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4646 1 квартал 2016 г. МАТ=3,13 Кровли | 10 шт. | 2508,36 (4180,6*6) / 10 | 12,39 | | | | 31079 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|----|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------|----------|----------|--------|-------|---------|-------|------|-----|--------|-------|------|------|
| 33 | ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62 Кровли | м2 | 4598,66 (1041+707,6+1209+1223)*1,1 | 272,62 | | | | 1253687 | | | | | | | |
| 34 | ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 Кровли: НР (10838 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5183 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,836 | 49155,72 | 14051,29 | 184,55 | 39,5 | 41094 | 11747 | 154 | 33 | 112,75 | 94,26 | 0,2 | 0,17 |
| 35 | ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 Кровли: НР (13279 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6351 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 колпак | 60 | 1912,23 | 240,56 | 4,83 | | 114734 | 14434 | 290 | | 1,93 | 115,8 | | |
| 36 | ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 Деревянные конструкции: НР (11447 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5469 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 слуховое окно | 15 | 2334,99 | 826,26 | 169,19 | 21,65 | 35025 | 12394 | 2538 | 325 | 6,63 | 99,45 | 0,11 | 1,65 |
| 37 | ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89 Деревянные конструкции | м2 | -7,5 | 668,42 | | | | -5013 | | | | | | | |
| 38 | ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61 Деревянные конструкции | м2 | 6 | 2206,25 | | | | 13238 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|----------|---------|--------|-------|---------|-------|-------|-----|-------|---------|------|--------|
| 39 | ТССЦ-101-0933 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия для оконных блоков со спаренными и одинарными переплетами для жилых зданий односторонних высотой до 1,5 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0933 1 квартал 2016 г. МАТ=4,03 Деревянные конструкции | компл. | 15 | 105,47 | | | | 1582 | | | | | | | |
| 40 | ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 Теплоизоляционные работы: НР (64388 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (40138 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 обработываемой поверхности | 46,18 | 2434,8 | 1809,06 | 607,36 | 1,71 | 112439 | 83542 | 28048 | 79 | 13,16 | 607,73 | 0,01 | 0,46 |
| 41 | ТССЦ-113-8053 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Состав огнебиозащитный «СЕНЕГА-ОБ» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8053 1 квартал 2016 г. МАТ=9,11 Теплоизоляционные работы | т | 1,551 1551/1000 | 50369,19 | | | | 78123 | | | | | | | |
| 42 | ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 Кровли: НР (4882 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2335 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м ограждения | 5,767 (135,5+97,6+173,1+170,5) / 100 | 17849,47 | 863,07 | 425,86 | 57,24 | 102938 | 4977 | 2456 | 330 | 6,67 | 38,47 | 0,29 | 1,67 |
| Итого по разделу 3 Кровля | | | | | | | | | 6010916 | | | | | 7178,79 | | 194,88 |
| Раздел 4. Обшивка вентшахт | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | ТЕР10-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим | Обшивка каркасных стен: досками обшивки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,22 Деревянные конструкции: НР (18397 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8790 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 обшивки стен (за вычетом проемов) | 4,4616 446,16 / 100 | 20027,15 | 4581,6 | 272,5 | | 89353 | 20441 | 1216 | | 36,3 | 161,96 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|---------|---|---|---|-------------------|---------|--------|-------|----|----------------|----|---------------|
| 44 | ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23 Деревянные конструкции | м3 | -6,38 | 8567,27 | | | | -54659 | | | | | | | |
| 45 | ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96 Кровли | м2 | 446,16 | 223,74 | | | | 99824 | | | | | | | |
| Итого по разделу 4 Обшивка вентшахт | | | | | | | | | 161705 | | | | | 161,96 | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 5304420 | 1214783 | 357130 | 47783 | | 9949,92 | | 235,43 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1014972 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 613765 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 8262937,02 | | | | | 9949,92 | | 235,43 |
| Итого | | | | | | | | | 6933157 | | | | | 9949,92 | | 235,43 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 3732507 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 357130 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 1262566 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 1014972 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 613765 | | | | | | | |
| Непредвиденные расходы и затраты 1% | | | | | | | | | 69332 | | | | | | | |
| Итого с непредвиденными | | | | | | | | | 7002489 | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 1260448,02 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 8262937,02 | | | | | 9949,92 | | 235,43 |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)