

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2206 Строп. крыша г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, Литера Б
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 375276,58 руб.
Средства на оплату труда 55796 руб.
Сметная трудоемкость 448,65 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-1-2 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2866 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2099 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	1,475	2898,06	2679,48	218,58	57,24	4275	3953	322	84	22,68	33,45	0,29	0,43
2	ТЕРр58-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (1938 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (1420 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 кровли	1,475	2106,22	1759,53	346,69	90,75	3107	2596	511	134	15,16	22,36	0,46	0,68

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов	100 м2 покрытия	1,475	1944,48	1812,36	132,12		2868	2673	195		15,9	23,45		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (2245 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1283 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ														
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора	100 т мусора	0,05996 (3,75+11,24)*0,4/100	22725,17	22725,17			1363	1363			214,32	12,85		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (900 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (545 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									24910					92,11		1,11
Раздел 2. Чердачное перекрытие																
5	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо	100 м2 поверхно сти	0,7491	7252,3	430,01	9,66		5433	322	7		3,45	2,58		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (303 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (164 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														
6	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм	м2	-91,69	55,66				-5103							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
7	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая	м2	91,69	22,06				2023							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01														
8	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,7491	13533,74	3717,31	519,6	35,47	10138	2785	389	27	28,38	21,26	0,18	0,13
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (2643 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1434 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

9	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-3,086	2256,51				-6964							
10	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	11,2365 74,91*0,15	1528,56				17176							
11	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (126 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (60 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м ходов	0,29	5699,62	465,72	102,95	15,78	1653	135	30	5	3,8	1,1	0,08	0,02
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									29086					24,94		0,15
Раздел 3. Крыша																
12	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (14070 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (6722 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	5,29	11702,36	2925,54	277,32	29,6	61905	15476	1467	157	24,09	127,44	0,15	0,79
14	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (1985 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (949 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,8	10930,23	2757,25	187,22		8744	2206	150		22,5	18		
17	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2918 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2137 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,6176	10619,94	2477,92	173,44	63,11	17179	4008	281	102	21,35	34,54	0,32	0,52

Гранд-СМЕТА

18	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (3319 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2069 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	2,38	2434,8	1809,06	607,36	1,71	5795	4306	1446	4	13,16	31,32	0,01	0,02
19	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	79,92	89,31				7138							
20	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (1530 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (732 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	1,6176 161,76/100	4250,34	1002	241,06	25,68	6875	1621	390	42	7,84	12,68	0,13	0,21
21	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,0809	18265,13				-1478							
22	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-177,9	19,01				-3382							
23	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро- влагозащитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	177,9	38,1				6778							

Гранд-СМЕТА

24	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля	100 м2 кровли	1,6176 161,76/100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	67111	7866	1463	252	38,53	62,33	0,79	1,28
25	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (7469 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3572 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	м2	-197,3	253,64				-50043							
26	ТССЦ-101-4534 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4534 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84	м2	166,6128 161,76*1,03	233,55				38912							
27	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	18 6+12	181,88				3274							
28	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (4748 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2268 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,296	36079	17821,19	443,92		10679	5275	131		143	42,33		
29	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,3138	8567,27				-2688							

Гранд-СМЕТА

30	ТССЦ-101-4524 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,55 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4524 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	29,6	243,5				7208							
Итого по разделу 3 Крыша									238495					328,64		2,82
Раздел 4. Ограждение кровли																
31	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж ограждения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (259 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (124 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	0,306	17849,47	863,07	425,86	57,24	5462	264	130	18	6,67	2,04	0,29	0,09
32	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,13044 0,22224-0,0918	54842,51				7154							
33	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	16	545,52				8728							
34	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (84 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,12	4338,96	1015,58	86,43	2,94	521	122	10		7,66	0,92	0,02	
Итого по разделу 4 Ограждение кровли									22391					2,96		0,09
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									241841	54971	6922	825		448,65		4,17
Накладные расходы									47404							
Сметная прибыль									25637							
Итого по смете:																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									37940					90,35		1,63
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									6396					23,45		

Гранд-СМЕТА

Прочие ремонтно-строительные работы	2808					12,85		
Полы	23813					23,84		0,13
Кровли	89335					77,05		1,58
Деревянные конструкции	135605					188,87		0,81
Теплоизоляционные работы	18321					31,32		0,02
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	664					0,92		
Итого	314882					448,65		4,17
В том числе:								
Материалы	179948							
Машины и механизмы	6922							
ФОТ	55796							
Накладные расходы	47404							
Сметная прибыль	25637							
Непредвиденные 1%	3149							
Итого с непредвиденными	318031							
НДС 18%	57245,58							
ВСЕГО по смете	375276,58					448,65		4,17