

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2192 Смета Фасад г. Оренбург, ул. Яицкая, д. 62, Литера Б

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 275617,32 руб.

Средства на оплату труда 56572 руб.

Сметная трудоемкость 430,78 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (104 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (148 руб.) СП (74 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (148 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,0265	5640,03	5402,36	237,67	183,45	149	143	6	5
2	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (221 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (315 руб.) СП (158 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (315 руб.)	100 коробок	0,02 2/100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	334	308	26	7

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (3090 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3679 руб.) СП (1766 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3679 руб.)	100 м2	1,4144	2601,08	2601,08			3679	3679		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									9574			
Раздел 2. Фасад												
4	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (1532 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (1647 руб.) СП (889 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (1647 руб.)	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	0,3	7383,68	5490,29	33,84		2215	1647	10	
6	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (1120 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1400 руб.) СП (518 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1400 руб.)	100 м2 покрытия	1,51755 1,4144+0,10315	929,62	920,43	7,38	1,96	1411	1397	11	3
7	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	19,7	95,54				1882			
5	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (9457 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (14115 руб.) СП (5646 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (14115 руб.)	100 м2 поверхности	1,5176	26693,5	9301,04	63,48		40510	14115	96	
8	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно- известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (12533 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (15666 руб.) СП (5796 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (15666 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	1,5176	16986,59	9960,23	572,9	362,13	25779	15116	869	550

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР15-04-048-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Отделка фасадов мелкозернистыми декоративными покрытиями из минеральных или полимерминеральных пастовых составов на латексной основе по подготовленной поверхности с лесов и земли, состав с наполнителем: из микроминерала (размер зерна до 0,7 мм) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-048-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; МАТ=2,12 НР (6831 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (8539 руб.) СП (3159 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (8539 руб.)</i>	100 м2 отделываемой поверхности	1,5176	25867,26	5626,9	145,45		39256	8539	221	
29	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали (примыкание козырька к стене) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1219 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1325 руб.) СП (583 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1325 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,094	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4621	1321	17	4
Итого по разделу 2 Фасад									164958			
Раздел 3. Цоколь												
30	ТЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (146 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (182 руб.) СП (67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (182 руб.)</i>	100 м2 покрытия	0,1979	929,62	920,43	7,38	1,96	184	182	1	
31	ТССЦ-101-2416 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45</i>	кг	2,6	95,54				248			
32	ТЕР15-02-037-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,3; ЗПМ=12,23; МАТ=3,94 НР (536 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (670 руб.) СП (248 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (670 руб.)</i>	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,1979	10662,44	3351,39	84,74	37,42	2110	663	17	7

Гранд-СМЕТА

33	ТЕР15-02-036-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (2804 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3505 руб.) СП (1297 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3505 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,1979	43923,78	17434,48	422,08	277,01	8693	3450	84	55
34	ТЕР15-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,56 НР (302 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (378 руб.) СП (140 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (378 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1979	10178,86	1907,76	59,81		2014	378	12	
10	ТЕР12-01-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1306 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1420 руб.) СП (625 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1420 руб.)	100 м2 покрытия	0,1008	49155,72	14051,29	184,55	39,5	4955	1416	19	4
Итого по разделу 3 Цоколь									25675			
Раздел 4. Проемы												
36	ТЕР10-01-034-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,8; ЗПМ=12,23; МАТ=1,43 НР (582 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (647 руб.) СП (278 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (647 руб.)	100 м2 проемов	0,0292 1,46*2/100	295417,24	21822,48	2441,38	347,21	8626	637	71	10
Итого по разделу 4 Проемы									9486			
Раздел 5. Отмостка												
52	ТЕРр69-16-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (1938 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2936 руб.) СП (1174 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2936 руб.)	100 м2 отмостки	0,3529	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	18456	2547	5106	389
Итого по разделу 5 Отмостка									21568			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									165122	55538	6566	1034
Накладные расходы									43720			
Сметная прибыль									22419			
Итого по смете:												

Гранд-СМЕТА

Проемы (ремонтно-строительные)	1039			
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)	8535			
Конструкции из кирпича и блоков	4636			
Отделочные работы	117075			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	55613			
Кровли	13309			
Деревянные конструкции	9486			
Прочие ремонтно-строительные работы	21568			
Итого	231261			
В том числе:				
Материалы	103018			
Машины и механизмы	6566			
ФОТ	56572			
Накладные расходы	43720			
Сметная прибыль	22419			
Непредвиденные 1%	2313			
Итого с непредвиденными	233574			
НДС 18%	42043,32			
ВСЕГО по смете	275617,32			