

" " 2015 г.

" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Саракташ, ул. Чапаева д. 66а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 113.01.1453.2-АС
Сметная стоимость строительных работ _____ 219,854 тыс. руб.
Средства на оплату труда _____ 25,542 тыс. руб.
Сметная трудоемкость _____ 197,05 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _____

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Фасад																
Заголовок Демонтажные работы																
1	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (187 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (134 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0633 6,33 / 100	4210,79	4210,79			267	267			36,28	2,3		
2	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРp56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (265 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (190 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,0679 6,79 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	383	367	16	12	46,11	3,13	0,93	0,06
4	ТЕРp56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03 3 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	500	461	39	11	128,73	3,86	2,15	0,06
5	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали над входами №1,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (48 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (27 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,058 5,8 / 100	1032,04	978,03	54,01		60	57	3		8,58	0,5		
6	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов над входом №2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (66 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0484 4,84 / 100	1817,69	1639,06	178,63		88	79	9		14,38	0,7		
7	ТЕРp53-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка обшивки: неоштукатуренных деревянных стен козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp53-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,34; ЗПМ=12,23 НР (21 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (16 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 стен	0,0196 1,96 / 100	1828,6	1358,39	470,21	88,79	36	27	9	2	12,3	0,24	0,45	0,01
8	ТЕРp68-12-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно- бетонных площадок входов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp68-12-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,48; ЗПМ=12,23 НР (140 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (76 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструк ций	0,0127 1,27 / 100	25139,87	9182,04	15957,83	3323,99	319	117	202	42	77,72	0,99	16,85	0,21

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
9	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,76 окр((0,0747+0,21+0,2322+0,319 8+5,8*0,6*7,85/1000+4,84*0,02* 1,2+0,0184+1,27*2,2)*0,2,2	345,71		345,71		263		263					
10	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,03 окр((0,0747+0,21+0,2322+0,319 8+5,8*0,6*7,85/1000+4,84*0,02* 1,2+0,0184+1,27*2,2)*0,8,2	34,59		34,59		105		105					
11	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	3,79 окр((0,0747+0,21+0,2322+0,319 8+5,8*0,6*7,85/1000+4,84*0,02* 1,2+0,0184+1,27*2,2);2	58,52		58,52		222		222					
Установка новых конструкций																
Проемы																
12	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1520 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1278 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	6,334 3,167*2	595,23	347,82	111,92		3770	2203	709		2,4	15,2		
13	ТССЦ-201-0588 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Двери различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0588 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	т	0,2066 окр(103,28*2/1000;4	35790,2				7394							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1147 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (548 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0679 6,79 / 100	418533,67	18623,48	2231,61	130,25	28418	1265	152	9	145,72	9,89	0,66	0,04
15	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню: плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (450 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (208 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,02 2,0 / 100	41355,39	27701,81	526,43	406,4	827	554	11	8	204,06	4,08	2,06	0,04
16	ТЕРр61-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки наружных прямолинейных откосов по камню и бетону цементно-известковым раствором: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85; МАТ=5,94 НР (588 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (351 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремон тированно й поверхно сти	0,02 2,0 / 100	58927,87	43902,52	10,28		1179	878			323,4	6,47		
17	ТЕРр62-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска клеевыми составами: улучшенная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=4,76 НР (115 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти (без вычета проемов)	0,065	2979,3	2585,67	49,72	19,69	194	168	3	1	21,1	1,37	0,1	0,01
18	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брандамуэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (649 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (310 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,05 5,0 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	2458	703	9	2	112,75	5,64	0,2	0,01
19	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,0391 -Ф1.р1	43613,07				-1705							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТССЦ-101-2904 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотливы из ПВХ, шириной 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2904 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	5	165,34				827							
Козырек и площадка входов №1,3																
21	ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрешетки из труб при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (38 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,02766 6*4,61/1000	4733,35	2018,07	2095,24	328,13	131	56	58	9	15,79	0,44	1,56	0,04
22	ТССЦ-103-1754 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные прямоугольные (ГОСТ 8645-86) размером 40х20 мм, толщина стенки 2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1754 1 квартал 2016 г. МАТ=3,41	м	16,26 2,71*6	52,45				853							
23	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (2 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,000744 (74,4/1000) / 100	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	7	3	3		35,5	0,03	2,61	
24	ТССЦ-101-4273 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4273 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,074 окр(7,44*9,94/1000;4	75260,79				5569							
25	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (3007 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1438 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,232 23,2 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	11404	3260	43	9	112,75	26,16	0,2	0,05

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,08; ЗПМ=12,23; МАТ=6,27 НР (219 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (127 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 основани я	0,64	2133,38	286,43	442,78	81,21	1365	183	283	52	2,4	1,54	0,54	0,35
27	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (185 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (102 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железобе тона в деле	0,0096 0,96 / 100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	3792	197	132	34	180	1,73	18	0,17
28	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (186 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (133 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,0457 45,7/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	2170	263	8	3	44	2,01	0,38	0,02
Козырек с наплавляемым покрытием "изопластом" и площадка входа №2																
29	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (166 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (79 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,048 4,8 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	492	165	68	15	27,22	1,31	1,94	0,09
30	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (89 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,048 4,8 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	2003	95	15	2	14,36	0,69	0,2	0,01
31	ТЕР12-01-002-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в один слой (дополнительный слой) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,23; МАТ=3,47 НР (11 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	0,01 1 / 100	22760,8	1160,26	174,4	21,65	228	12	2		8,44	0,08	0,11	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (182 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (87 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыканий	0,0403 4,03 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	2168	192	31	6	35,5	1,43	0,71	0,03
33	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали Ст3сп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	0,02 20,0/1000	26645,8				533							
34	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (285 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,022 2,2 / 100	49155,72	14051,29	184,55	39,5	1081	309	4	1	112,75	2,48	0,2	
35	ТЕР08-01-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,08; ЗПМ=12,23; МАТ=6,27 НР (164 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 основания	0,48	2133,38	286,43	442,78	81,21	1024	137	213	39	2,4	1,15	0,54	0,26
36	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,07 НР (141 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (77 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,0073 0,73 / 100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	2884	150	101	26	180	1,31	18	0,13
37	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (73 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (52 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	1 т	0,0178 17,8/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	845	103	3	1	44	0,78	0,38	0,01
Отделочные работы входов №1,2,3																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (21 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03 3 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	130	30	3		7,66	0,23	0,02	
39	ТЕРр62-17-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-17-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,47; ЗПМ=12,23; МАТ=3,3 НР (1276 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (750 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,438 43,8 / 100	10785,75	4263,5	54,48	19,69	4724	1867	24	9	33,78	14,8	0,1	0,04
Отмостка																
40	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (7028 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4260 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	1,28 128,0 / 100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	66941	9238	18521	1411	64,78	82,92	7,5	9,6
Итого по разделу 1 Фасад									184472					197,05		11,32
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									154431	23826	21326	1716		197,05		11,32
Накладные расходы									18908							
Сметная прибыль									11133							
ВСЕГО по смете									219854					197,05		11,32
Итого									184472					197,05		11,32
В том числе:																
Материалы									109279							
Машины и механизмы									21326							
ФОТ									25542							
Накладные расходы									18908							
Сметная прибыль									11133							
Непредвиденные затраты 1%									1845							
Итого с непредвиденными									186317							
НДС 18%									33537							
ВСЕГО по смете									219854					197,05		11,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----

Составила: _____ Н.И.Пачковская
(должность, подпись, расшифровка)