

" " 2015 г.

" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Саракташ, ул. Чапаева д. 60
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 113.01.1453.1-АС
Сметная стоимость строительных работ 211,206 тыс. руб.
Средства на оплату труда 22,769 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 172,92 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Фасад																
Заголовок Демонтажные работы																
1	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (235 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (168 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,0795 0,0265*3	4210,79	4210,79			335	335			36,28	2,88		
2	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (454 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (324 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	723	630	93	18	179,3	5,38	3,97	0,12

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (265 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (189 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,0678 0,0226*3	5640,03	5402,36	237,67	183,45	382	366	16	12	46,11	3,13	0,93	0,06
4	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (330 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (236 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	500	461	39	11	128,73	3,86	2,15	0,06
5	ТЕР46-04-008-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из листовой стали над входами №1,3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (50 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0597	1032,04	978,03	54,01		62	59	3		8,58	0,51		
6	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м (ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (162 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,038	8186,67	5661,27	2525,4	529,56	311	215	96	20	44,3	1,68	2,67	0,1
7	ТССЦпг-03-21-01-001 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями- самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 1 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-001 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1	25,49		25,49		25		25					
Заголовок Установка новых конструкций																
Проемы																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (2280 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1917 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	9,501 3,167*3	595,23	347,82	111,92		5655	3305	1063		2,4	22,8		
9	ТССЦ-201-0588 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Двери различных типов: рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0588 1 квартал 2016 г. МАТ=5,27	т	0,30984 103,28*3/1000	35790,2				11089							
10	ТЕР09-04-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка дверного доводчика к металлическим дверям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,56; МАТ=5,01 НР (333 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (280 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	3	182,5	160,82	17,57		548	482	53		1,11	3,33		
11	ТССЦ-101-6899 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доводчик дверной гидравлический TS-68 с зубчатым приводом (нагрузка до 90 кг) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6899 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	шт.	3	1489,24				4468							
12	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1147 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (548 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0679	418533,67	18623,48	2231,61	130,25	28418	1265	152	9	145,72	9,89	0,66	0,04
13	ТССЦ-203-0993 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый двухстворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0993 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	-6,79	3728,51				-25317							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТССЦ-203-0999 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок оконный пластиковый двустворчатый, с глухой и поворотно-откидной створкой, двухкамерным стеклопакетом (32 мм), площадью до 2,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0999 1 квартал 2016 г. МАТ=1,36	м2	6,786 2,262*3	4550,52				30880							
15	ТЕРр61-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (675 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (403 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтировано й поверхности	0,02	65485,94	50174,43	296,44	228,82	1310	1003	6	5	383,06	7,66	1,16	0,02
16	ТЕРр62-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска клеевыми составами: улучшенная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,58; ЗПМ=12,23; МАТ=4,76 НР (115 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов)	0,065	2979,3	2585,67	49,72	19,69	194	168	3	1	21,1	1,37	0,1	0,01
17	ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка водоотливов из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,81; ЗПМ=12,23; МАТ=2,44 НР (119 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (57 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 п.м	0,05	14024,36	2640,82	82,73	7,95	701	132	4		21,19	1,06	0,04	
18	ТССЦ-101-2904 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Водоотливы из ПВХ, шириной 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2904 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13	м	5	165,34				827							
Козырек входа №1																
19	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (94 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (79 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0267	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	245	121	94	15	35,5	0,95	2,61	0,07

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
20	ТССЦ-101-4273 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4273 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,02654 2,67*9,94/1000	75260,79				1997							
21	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	24,03 2,67*9	1,08				26							
22	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (112 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,0087	49155,72	14051,29	184,55	39,5	428	122	2		112,75	0,98	0,2	
Входные площадки (входов №1,2)																
23	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; ЗПМ=12,23; МАТ=3,05 НР (322 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (175 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 подстила ющего слоя	0,61	1645,25	482,6	412,69	80,84	1004	294	252	49	3,73	2,28	0,55	0,34
24	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плит бетонных плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-15 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,42; ЗПМ=12,23; МАТ=6,04 НР (134 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (73 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железобе тона в деле	0,0091	405101,13	14558,59	15172,12	3820,65	3686	132	138	35	116,82	1,06	19,44	0,18
25	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (обрамление углом) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=5,03 НР (225 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (124 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,041	56086,07	6510,4	3602,53	345,25	2300	267	148	14	46,33	1,9	1,75	0,07
Козырек и площадка входа №3																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	ТЕР09-03-012-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж опорных стоек для пролетов: до 24 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-012-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,17; ЗПМ=12,23; МАТ=6,88 НР (28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (23 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,0308	3965,49	863,19	2157,95	437,1	122	27	66	13	6,59	0,2	2,09	0,06
27	ТССЦ-201-0620 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Стойки фахверка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0620 1 квартал 2016 г. МАТ=4,89	т	0,0308	36237,88				1116							
28	ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (41 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (35 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,0258	4733,35	2018,07	2095,24	328,13	122	52	54	8	15,79	0,41	1,56	0,04
29	ТССЦ-201-0623 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прогоны дополнительные и кровельные из прокатных профилей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0623 1 квартал 2016 г. МАТ=4,31	т	0,0258	37225,73				960							
30	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м-обрешетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (137 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (115 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,0225	13832,48	8087,45	3607,71	756,43	311	182	81	17	63,28	1,42	3,82	0,09
31	ТССЦ-201-0619 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Связи по колоннам и стойкам фахверка (диагональные и распорки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0619 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	0,0225	35989,17				810							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (116 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (97 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,033	9161,9	4537,09	3517,6	547,17	302	150	116	18	35,5	1,17	2,61	0,09
33	ТССЦ-101-4273 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4273 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	0,032802 3,3*9,94/1000	75260,79				2469							
34	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	29,7 3,3*9	1,08				32							
35	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (143 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (68 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,011	49155,72	14051,29	184,55	39,5	541	155	2		112,75	1,24	0,2	
36	ТЕР11-01-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-002-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,29; ЗПМ=12,23; МАТ=3,05 НР (185 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (100 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 подстилающего слоя	0,35	1645,25	482,6	412,69	80,84	576	169	144	28	3,73	1,31	0,55	0,19
37	ТЕР06-01-001-15 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство плит бетонных плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-001-15 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,42; ЗПМ=12,23; МАТ=6,04 НР (77 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (42 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м3 бетона, бутобето на и железобе тона в деле	0,0052	405101,13	14558,59	15172,12	3820,65	2107	76	79	20	116,82	0,61	19,44	0,1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
38	ТЕР06-01-015-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стальных конструкций, остающихся в теле бетона (обрамление углом) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,29; ЗПМ=12,23; МАТ=5,03 НР (121 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (66 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т	0,0219	56086,07	6510,4	3602,53	345,25	1228	143	79	8	46,33	1,01	1,75	0,04
Отделочные работы входов №1,2,3																
39	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 за 2 раза (Новый коэффициент ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (28 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,04	4338,96	1015,58	86,43	2,94	174	41	3		7,66	0,31	0,02	
40	ТЕРр62-17-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окрашивание водоэмульсионными составами поверхностей потолков, ранее окрашенных: водоэмульсионной краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-17-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,47; ЗПМ=12,23; МАТ=3,3 НР (1235 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (726 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,424	10785,75	4263,5	54,48	19,69	4573	1808	23	8	33,78	14,32	0,1	0,04
Отмостка																
41	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (6798 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (4120 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	1,238	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	64744	8935	17913	1365	64,78	80,2	7,5	9,29
Итого по разделу 1 Фасад									177216					172,92		11,01
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									150984	21095	20747	1674		172,92		11,01
Накладные расходы									15959							
Сметная прибыль									10273							
ВСЕГО по смете									211205,84					172,92		11,01
Итого									177216					172,92		11,01
В том числе:																
Материалы									109142							
Машины и механизмы									20747							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	ФОТ								22769							
	Накладные расходы								15959							
	Сметная прибыль								10273							
	Непредвиденные затраты 1%								1772							
	Итого с непредвиденными								178988							
	НДС 18%								32217,84							
	ВСЕГО по смете								211205,84					172,92		11,01

Составила: _____ Н.И.Пачковская
(должность, подпись, расшифровка)