

" " 2015 г.

" " 2015 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, п. Саракташ, ул. Мира, д. 183а
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 113.01.1453.3-АС
Сметная стоимость строительных работ 4521,277 тыс. руб.
Средства на оплату труда 572,276 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 4439,85 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш					З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Кровля																
Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (12667 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7238 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	9,2 920,0 / 100	1817,69	1639,06	178,63		16723	15080	1643		14,38	132,3		
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных: толщиной 15 мм (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (25122 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12015 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,09 909,0 / 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	35326	24984	10342	2322	21,78	197,98	1,55	14,09

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять к расценке 12-01-017-01 до толщины 50мм (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=35 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (30699 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14682 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	9,09 909,0 / 100	4105,59	3533,98	571,61	136,98	37320	32124	5196	1245	28	254,52	0,84	7,64
4	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора / Разборка утепления покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (16361 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (9916 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	1,0908 (окр(909,0*0.2*0.6;2) / 100	22725,17	22725,17			24789	24789			214,32	233,78		
5	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка пароизоляции: прокладочной в один слой (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (6875 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3288 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,09 909,0 / 100	994,4	801,55	192,85	20,55	9039	7286	1753	187	6,27	56,99	0,1	0,91
6	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен вентканалов ,карниза и лоджии ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (32964 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18837 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	31,77 3,77+27,18+0,82	1963,81	1066,21	897,6	169,02	62390	33873	28517	5370	8,24	261,78	1,15	36,54
7	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	39,88 окр((920,0*0,03*1,2+109,08+31,77*1,8)*0,2,2	345,71		345,71		13787		13787					

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
8	ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	159,51 окр((920*0,03*1,2+109,08+31,77*1,8)*0,8;2	34,59		34,59		5517		5517					
9	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	264,83 окр((920,0*0,03*1,2+909,0*0,05*1,2+109,08+909,0*0,01*1,2+31,77*1,8);2	58,52		58,52		15498		15498					
Устройство нового покрытия																
Вентканалы и парапет																
10	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м вентканалов,карниза и парапета ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (50230 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (29166 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	73,52 35,82+37,7	6078,45	655,77	301,45	78,88	446888	48212	22163	5799	5,4	397,01	0,4	29,41
11	ТССЦ-402-0012 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0012 1 квартал 2016 г. МАТ=5,49	м3	-17,64 -Ф1,р1	3049,64				-53796							
12	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	17,64	3172,15				55957							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
13	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-28,97 -Ф1.р2	11104,7				-321703							
14	ТССЦ-404-0006 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 125 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0006 1 квартал 2016 г. МАТ=5,57	1000 шт.	28,97 28970 / 1000	11785,45				341424							
15	ТЕР08-02-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (2039 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1184 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	1,87	6598,55	1090,06	316,53	82,8	12339	2038	592	155	7,93	14,83	0,42	0,79
16	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен вентканалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (27499 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12718 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	3,33 333 / 100	16986,58	9960,23	572,9	362,13	56565	33168	1908	1206	70,88	236,03	2,78	9,26
17	ТЕР15-04-019-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска стен вентканалов акриловыми составами: с лесов краскопультом по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-019-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,14; МАТ=3,47 НР (3790 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1753 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	3,33 333 / 100	3640,98	1422,96	288,21		12124	4738	960		9,68	32,23		
Восстановление стены лоджии																
18	ТЕРр53-20-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: наружных простых стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,56 НР (459 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (352 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,0082 0,82 / 100	609735,94	68992,61	29394,24	7693,53	5000	566	241	63	563	4,62	39	0,32

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0005 1 квартал 2016 г. МАТ=5,58	1000 шт.	-0,3214 -Ф3,р2	11104,7				-3569							
20	ТССЦ-404-0164 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 150 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-404-0164 1 квартал 2016 г. МАТ=9,71	1000 шт.	0,3214	8491,01				2729							
21	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	-0,1968 -Ф3,р1	3172,15				-624							
22	ТССЦ-402-0015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	м3	0,1968	3224,87				635							
23	ТЕР08-02-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,82; ЗПМ=12,23; МАТ=5,62 НР (80 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (46 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,0115 11,5/1000	53734,48	7396,7	323,07	45,37	618	85	4	1	63,73	0,73	0,23	
Чердачное перекрытие																
24	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (3674 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1994 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 поверхности	9,09 909,0 / 100	7252,3	430,01	9,66		65923	3909	88		3,45	31,36		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-1113 -Ф5,р1	55,66				-61950							
26	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изоловая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	1113	22,06				24553							
27	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (32065 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17397 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	9,09 909,0 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	123022	33790	4723	322	28,38	257,97	0,18	1,64
28	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-37,45 -Ф4,р1	2256,51				-84506							
29	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	168,53 окр(909*0,18*1,03;2	1528,56				257608							
Дополнительный слой утепления по периметру здания																
30	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (5397 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2928 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	1,53 153 / 100	13533,74	3717,31	519,6	35,47	20707	5687	795	54	28,38	43,42	0,18	0,28

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
31	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-6,304 -Ф6,р1	2256,51				-14225							
32	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	28,37 окр(153,0*0,18*1,03;2	1528,56				43365							
Крыша																
33	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (118805 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (56763 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	44,67 окр((57,71-6,71-0,385-0,166-0,066-3,124-0,278-1,392-0,92);2	11702,36	2925,54	277,32	29,6	522744	130684	12388	1322	24,09	1076,1	0,15	6,7
34	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов и ветровой доски ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (30956 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (14790 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стен, фронто нов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	1,93 193,0 / 100	36078,99	17821,19	443,92		69632	34395	857		143	275,99		
35	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (3053 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1459 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 слуховое окно	4	2334,99	826,26	169,19	21,65	9340	3305	677	87	6,63	26,52	0,11	0,44

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
36	ТССЦ-101-0954 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор фрамужный с вертикальной тягой стальной, покрытый белой эмалью ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0954 1 квартал 2016 г. МАТ=5,79	компл.	4	175,61				702							
37	ТЕР26-02-019-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ФОХ" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: второй группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; ЗПМ=12,23; МАТ=9,14 НР (7140 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4451 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обработ ываемой поверхно сти	7,46 746,0 / 100	1664,47	1241,35	403,56	1,71	12417	9260	3011	13	9,03	67,36	0,01	0,07
38	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	151	89,31				13486							
39	ТЕРр58-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из профлиста ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,22; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (11386 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (8339 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	7,45 745,0 / 100	6808,01	2136,7	59,09	15,78	50720	15918	440	118	18,41	137,15	0,08	0,6
40	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (2887 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (2114 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2	1,6 160,0 / 100	10619,94	2477,92	173,44	63,11	16992	3965	278	101	21,35	34,16	0,32	0,51
41	ТЕРр69-7-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: ходов на чердаке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-7-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=4,14 НР (2379 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1442 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 п. м ходов	1,459 145,9 / 100	11191,93	2436,95	91,74	33,51	16329	3556	134	49	20,8	30,35	0,17	0,25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
42	ТЕР09-03-029-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж лестниц прямолинейных и криволинейных, пожарных с ограждением Лм-1-4шт;Огл-1-8шт;П-1-1шт. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-029-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,94; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (2022 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1700 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,5268 526,8/1000	10366,78	4449,76	5361,08	1114,64	5461	2344	2824	587	32,37	17,05	5,64	2,97
43	ТССЦ-201-0650 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждения лестничных проемов, лестничные марши, пожарные лестницы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0650 1 квартал 2016 г. МАТ=6,42	т	0,5268 526,8/1000	55191,46				29075							
44	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-133 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (112 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (78 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,16 16,0 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	694	162	14		7,66	1,23	0,02	
45	ТССЦ-113-0246 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-115 серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0246 1 квартал 2016 г. МАТ=4,93	т	-0,0061 -Ф7,р1	80362,4				-490							
46	ТССЦ-113-0245 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмаль ПФ-133 темно-серая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0245 1 квартал 2016 г. МАТ=3,75	т	0,0061	106556,74				650							
Кровля																
47	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (48089 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (22999 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	10,415 1041,5 / 100	41488,23	4863,01	904,47	155,81	432100	50648	9420	1623	38,53	401,29	0,79	8,23

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	ТССЦ-101-4136 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4136 1 квартал 2016 г. МАТ=3,1	м2	-1271 -Ф8,р1	253,64				-322376							
49	ТССЦ-101-4273 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный лист оцинкованный окрашенный Н60-845-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4273 1 квартал 2016 г. МАТ=3,34	т	11,0772 окр(1041,5*9,94*1,07/1000;4	75260,79				833679							
50	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	45	181,88				8185							
51	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	6249 1041,5*6	1,08				6749							
Слуховые окна																
52	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка слуховых окон стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (679 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (571 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,232 23,2 / 100	4563,26	4216,9	272,7	23,73	1059	978	63	6	32,59	7,56	0,12	0,03
53	ТССЦ-101-3847 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил оцинкованный С10-899-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3847 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	т	0,1415 окр(23,2*5,7*1,07/1000;4	41801,7				5915							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	139,2 23,2*6	1,08				150							
Карнизы																
55	ТЕР10-01-022-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Подшивка потолков: сталью кровельной оцинкованной по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,5 НР (3429 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1638 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 потолка	1,282 128,2 / 100	22263,59	2972,13	53,08		28542	3810	68		24,9	31,92		
56	ТССЦ-101-1805 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гвозди строительные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81	т	-0,0042 -Ф9,р2	52002,88				-218							
57	ТССЦ-101-1706 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1706 1 квартал 2016 г. МАТ=3,49	т	-0,5384 -Ф9,р1	45300,51				-24390							
58	ТССЦ-101-3033 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С10-1000-0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3033 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,7819 окр(128,2*1,07*5,7/1000;4	43080,1				33684							
59	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	769,2 128,2*6	1,08				831							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
60	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1077 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (515 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	1,272 127,2 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	22705	1098	542	73	6,67	8,48	0,29	0,37
61	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,3816 -Ф10,р1	54842,51				-20928							
62	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	64 окр(127,2/2;0	545,52				34913							
63	ТЕР20-02-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка клапанов вакуумных: диаметром до 355 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,39 НР (1045 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (597 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 клапан	8	189,21	133,31	9,22		1514	1066	74		1,03	8,24		
64	ТССЦ-301-8441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапаны обратные мембранные диаметром 160 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-8441 1 квартал 2016 г. МАТ=3,91	шт.	8	2515,3				20122							
Зонты																
65	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (4869 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2328 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	22	1912,23	240,56	4,83		42069	5292	106		1,93	42,46		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
66	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,836 -Ф11.р1	43613,07				-36461							
67	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (7337 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3509 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	22	2891,61	362,5	14,49		63615	7975	319		2,91	64,02		
68	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-1,254 -Ф12.р1	43613,07				-54691							
69	ТССЦ-101-1707 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 1,0 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1707 1 квартал 2016 г. МАТ=3,27	т	0,1968 196,8/1000	39792,11				7831							
70	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,8252 825,2/1000	55080,35				45452							
71	ТЕРр65-35-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочистка вентиляционных каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-35-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=6,45 НР (4276 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (2715 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м канала	2,91 291,0 / 100	2540,1	2330,43	2,56	1,96	7392	6782	7	6	18,7	54,42	0,01	0,03
Итого по разделу 1 Кровля									3793654					4439,85		121,08
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3034668	551567	144949	20709		4439,85		121,08
Накладные расходы									499463							
Сметная прибыль									259523							
ВСЕГО по смете									4521277					4439,85		121,08
Итого									3793654					4439,85		121,08
В том числе:																
Материалы									2338152							
Машины и механизмы									144949							
ФОТ									572276							
Накладные расходы									499463							
Сметная прибыль									259523							
Непредвиденные затраты 1%									37937							
Итого с непредвиденными									3831591							
НДС 18%									689686							
ВСЕГО по смете									4521277					4439,85		121,08

Составила: _____ Н.И.Пачковская
(должность, подпись, расшифровка)