


Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:



" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Акбулакский район, п. Акбулак, ул. Юбилейная, д. 2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1867178,9 руб.

Средства на оплату труда 254801 руб.

Сметная трудоемкость 1993,96 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-001-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка: кирпичных стен (вентшахты и столбики) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (2086 руб.): 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (2483 руб.) СП (1192 руб.): 46%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (2483 руб.)	1 м3	2,01 1,63+0,38	1963,81	1066,21	897,6	169,02	3947	2143	1804	340
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 а. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (2305 руб.): 71%=83%*0,85 от ФОТ (3247 руб.) СП (1688 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (3247 руб.)	100 м2 кровли	1,18634 5,9317*0,2	2898,06	2679,48	218,58	57,24	3438	3179	259	68

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	ТЕРр58-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов конструкций крыш: обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗГМ=12,23 НР (7792 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (10975 руб.) СП (5707 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (10975 руб.)	100 м2 кровли	5,9317	2106,22	1759,53	346,69	90,75	12493	10437	2056	538
4	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (9030 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10750 руб.) СП (5160 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10750 руб.)	100 м2 покрытия	5,9317	1944,48	1812,36	132,12		11534	10750	784	
5	ТЕРр58-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон: прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (562 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (792 руб.) СП (412 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (792 руб.)	100 окон	0,02	39658,28	39612,24	46,04		793	792	1	
6	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5052 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7654 руб.) СП (3062 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7654 руб.)	100 т мусора	0,3368 (22,2+62)*0,4/100	22725,17	22725,17			7654	7654		
7	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж пароизоляции: прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗГМ=12,23; МАТ=3,16 НР (3353 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3645 руб.) СП (1604 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3645 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,4337	994,45	801,6	192,85	20,55	4409	3554	855	91
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									93274			
Раздел 2. Чердачное перекрытие												
8	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1793 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1907 руб.) СП (973 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1907 руб.)	100 м2 поверхности	4,4337	7252,3	430,01	9,66		32155	1907	43	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-542,7	55,66				-30207			
10	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной 0,2-0,5 мм, изолювая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	542,7	22,06				11972			
11	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолоконистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (15640 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (16638 руб.) СП (8485 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (16638 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,4337	13533,74	3717,31	519,6	35,47	60005	16481	2304	157
12	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-18,27	2256,51				-41226			
13	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	68,500665 443,37*0,15*1,03	1528,56				104707			
14	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (455 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (506 руб.) СП (218 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (506 руб.)	100 м ходов	1,05	5699,62	465,72	102,95	15,78	5985	489	108	17
15	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (210 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (233 руб.) СП (100 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (233 руб.)	100 м2 проемов	0,0118 0,0059*2	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	4839	208	119	25

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
16	ТССЦ-101-0889 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия для блоков входных дверей в помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0889 1 квартал 2016 г. МАТ=3,85	компл.	2	410,91				822			
Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие									176925			
Раздел 3. Крыша												
17	ТЕР10-01-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,26; ЗГПМ=12,23; МАТ=3,63 НР (37767 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (41963 руб.) СП (18044 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (41963 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	14,2	11702,36	2925,54	277,32	29,6	166174	41543	3938	420
19	ТЕР09-03-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания: до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,48; ЗГПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (357 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (518 руб.) СП (300 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (518 руб.)	1 т конструкций	0,2208	4733,35	2018,07	2095,24	328,13	1045	446	463	72
20	ТССЦ-201-0756 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы от 0,1 до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0756 1 квартал 2016 г. МАТ=6,12	т	0,2208	53577,66				11830			
21	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (9356 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (10395 руб.) СП (4470 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (10395 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	3,77	10930,23	2757,25	187,22		41207	10395	706	
23	ТЕРр58-12-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗГПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (4615 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6500 руб.) СП (3380 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6500 руб.)	100 м2	1,7192	15110,78	3694,32	262,12	86,83	25978	6351	451	149

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
24	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,48; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (3982 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (5608 руб.) СП (2916 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5608 руб.)	100 м2	2,2072 1,7192*0,488	10619,94	2477,92	173,44	63,11	23440	5469	383	139
25	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (25909 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (33648 руб.) СП (16151 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (33648 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	18,5821 (1719,91+138,3)/100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	45244	33616	11286	32
26	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	624	89,31				55729			
27	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5521 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6001 руб.) СП (2640 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6001 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	5,8395 583,95/100	4250,34	1002	241,06	25,68	24820	5851	1408	150
28	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,292	18265,13				-5333			
29	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-642,3	19,01				-12210			
30	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	642,3	38,1				24472			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (20485 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (29689 руб.) СП (17220 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (29689 руб.)	100 м2 покрытия	5,8395	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	53501	26494	20541	3195
43	ТССЦ-101-3038 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3038 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	3,73728 583,95*6,4/1000	47958,26				179233			
34	ТССЦ-101-5468 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: конек для кровли оцинкованный, размером 200х200 мм, длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5468 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	91 35+56	181,88				16551			
35	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,63; МАТ=3,91 НР (14226 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (15807 руб.) СП (6797 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (15807 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,887	36079	17821,19	443,92		32002	15807	394	
36	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,9402	8567,27				-8055			
37	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	88,7	223,74				19846			
фановая труба бшт.												
38	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2020 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2295 руб.) СП (1102 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2295 руб.)	1 шт.	6	2566,28	382,55			15398	2295		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
39	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-9,18	1406,1				-12908			
40	ТССЦ-507-0546 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0546 1 квартал 2016 г. МАТ=4,64	м	18,87	166,02				3133			
41	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	6	404,24				2425			
42	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (742 руб.): 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (963 руб.) СП (462 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (963 руб.)	10 м трубопровода	1,887	7440,13	510,11	126,8		14040	963	239	
Итого по разделу 3 Крыша									916024			
Раздел 4. Слуховые окна												
СЛ-1 2шт.												
46	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,64; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (1526 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (1696 руб.) СП (729 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (1696 руб.)	1 слуховое окно	2	2334,99	826,26	169,19	21,65	4670	1653	338	43
47	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			
22	ТССЦ-203-0177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окна неоткрывающиеся (глухие) одинарной конструкции с жалюзийной решеткой СГО 6-12Ж, площадь 0,65 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	м2	1,67	2206,25				3684			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
49	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (356 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (516 руб.) СП (299 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (516 руб.)	100 м2	0,1216 0,0608*2	4563,27	4216,9	272,7	23,73	555	513	33	3
50	ТССЦ-101-4523 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный С10-1100-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4523 1 квартал 2016 г. МАТ=3,96	м2	13,376 12,16*1,1	223,74				2993			
Итого по разделу 4 Слуховые окна									14144			
Раздел 5. Вентканалы В1-В3												
55	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (8861 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (9528 руб.) СП (5145 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (9528 руб.)	1 м3 кладки	12,97	6078,45	655,77	301,45	78,88	78837	8505	3910	1023
57	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство коппаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (2877 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3127 руб.) СП (1376 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3127 руб.)	1 коппак	13	1912,23	240,56	4,83		24859	3127	63	
31	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1875 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	т	-0,494 -Ф1,р1	43613,07				-21545			
32	ТССЦ-101-5184 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная, марка стали СтЗпс, шириной полок 50-50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5184 1 квартал 2016 г. МАТ=4,44	т	0,34	24859,74				8452			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
59	ТССЦ-101-3721 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3721 1 квартал 2016 г. МАТ=4,41	т	0,251 0,102*0,149	37705,72				9464			
33	ТССЦ-101-3038 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профилированный настил окрашенный С44-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3038 1 квартал 2016 г. МАТ=2,92	т	0,88	47958,26				42203			
60	ТССЦ-101-4672 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4672 1 квартал 2016 г. МАТ=4,42	т	0,14255	31463,9				4485			
61	ТЕР12-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство мелких покрытий (брендмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (14035 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (15255 руб.) СП (6712 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (15255 руб.)	100 м2 покрытия	1,0826 0.5413*2	49155,72	14051,29	184,55	39,5	53216	15212	200	43
62	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (1117 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1241 руб.) СП (534 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1241 руб.)	1 м3 древесины в конструкции	0,45	10930,23	2757,25	187,22		4919	1241	84	
65	ТЕР13-03-002-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-0163 (ТЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; ЗПМ=12,23; МАТ=3,81 НР (361 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (523 руб.) СП (251 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (523 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3159	3078,18	1652,03	132,58	2,94	972	522	42	1

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
66	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (222 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (322 руб.) СП (155 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (322 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3159	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1371	321	27	1
67	ТЕР15-02-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (3831 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4789 руб.) СП (1772 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4789 руб.)	100 м2 оштукатуриваемо й поверхности	0,2704	43923,78	17434,48	422,08	277,01	11877	4714	114	75
44	ТЕР26-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция изделиями из волокнистых и зернистых материалов с креплением на клею и дюбелями холодных поверхностей: наружных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,87; ЗПМ=12,23; МАТ=5,48 НР (3228 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (4192 руб.) СП (2012 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (4192 руб.)	100 м2 поверхности	2,162	2633,28	1932,71	42,53	5,87	5693	4179	92	13
70	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	11,15078 216,52*0,05*1,03	1528,56				17045			
Итого по разделу 5 Вентканалы В1-В3									294336			
Раздел 6. Ограждение кровли												
71	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (871 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (947 руб.) СП (417 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (947 руб.)	100 м ограждения	1,029	17849,47	863,07	425,86	57,24	18367	888	438	59
72	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,3826 0,6913-0,3087	54842,51				20983			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	53	545,52				28913			
74	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (309 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (448 руб.) СП (215 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (448 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,44	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1909	447	38	1
Итого по разделу 6 Ограждение кровли									71984			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1234136	248146	53521	6655
Накладные расходы									210852			
Сметная прибыль									121700			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									32949			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									99502			
Прочие ремонтно-строительные работы									15768			
Кровли									400605			
Полы									125287			
Деревянные конструкции									492726			
Строительные металлические конструкции									108942			
Теплоизоляционные работы									169209			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)									5612			
Конструкции из кирпича и блоков									92843			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									5765			
Отделочные работы									17480			
Итого									1566688			
В том числе:												
Материалы									932469			
Машины и механизмы									53521			
ФОТ									254801			
Накладные расходы									210852			
Сметная прибыль									121700			

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Непредвиденные 1%									15667			
Итого с непредвиденными									1582355			
НДС 18%									284823,9			
ВСЕГО по смете									1867178,9			