

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Орск, Новая Биофабрика, д.81
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 2988680 руб.
Средства на оплату труда 441768 руб.
Сметная трудоемкость 3292,66 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтаж.												
Кровля.												
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15923 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (18956 руб.) СП (9099 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (18956 руб.)	100 м2 покрытия	11,565 (окр((1178,4-6,75- 18*3,14*0,1*0,1-18*2,7*0,3);2)/ 100	1817,69	1639,06	178,63		21022	18956	2066	
2	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных (Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (31962 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34741 руб.) СП (15286 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34741 руб.)	100 м2 стяжки	11,565 (окр((1178,4-6,75- 18*3,14*0,1*0,1-18*2,7*0,3);2)/ 100	3886,21	2748,45	1137,76	255,48	44944	31786	13158	2955

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка от керамзита ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (5205 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7886 руб.) СП (3154 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7886 руб.)	100 т мусора	0,347 (окр(1156,5*0,05*0,6;2) / 100	22725,17	22725,17			7886	7886		
4	ТЕРр53-21-14 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Устройство чеканки и расшивка швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором / заделка швов плит покрытия ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-14 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=5,87 НР (80356 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (110077 руб.) СП (61643 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (110077 руб.)	100 м восстановленной герметизации стыков	61,8 (92,7/0,1/0,15) / 100	1888,07	1781,18	38,68		116683	110077	2390	
Выход на крышу.												
5	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (93 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (111 руб.) СП (53 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (111 руб.)	100 м2 покрытия	0,0675 6,75 / 100	1817,69	1639,06	178,63		123	111	12	
6	ТЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Демонтаж плит парапета. (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (249 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (209 руб.) СП (142 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (209 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,03 3 / 100	13242,2	4968,32	8273,88	1998,02	397	149	248	60
7	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (88 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (126 руб.) СП (63 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (126 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,03 3 / 100	4210,79	4210,79			126	126		
8	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (454 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (648 руб.) СП (324 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (648 руб.)	100 коробок	0,03 3 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	723	630	93	18

Гранд-СМЕТА

9	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (МДС36 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (274 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (304 руб.) СП (131 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (304 руб.)	100 м2 проемов	0,0192 (окр(3*0,8*0,8;2) / 100	22194,45	14099,48	8094,97	1723,33	426	271	155	33
Вентканалы.												
10	ТЕР07-05-030-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Демонтаж плит. (ТЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (1492 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ (1254 руб.) СП (853 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ (1254 руб.)	100 шт. сборных конструкций	0,18 18 / 100	13242,2	4968,32	8273,88	1998,02	2384	894	1490	360
Прочие.												
11	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	15,4 окр((1156,25*0,03*1,2+34,7+6,75*0,03*1,2+0,0354+0,315)*0,2;1	345,71		345,71		5324		5324	
12	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	61,5 окр((1156,5*0,03*1,2+34,7+6,75*0,03*1,2+0,0354+0,315)*0,8;1	34,59		34,59		2127		2127	
13	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	155,1 окр((1156,5*(0,03+0,02)*1,2+34,7+6,75*0,03*1,2+(18+3)*2,4+0,0354+0,315+1,92*2*7,85/1000);1	117,04		117,04		18153		18153	
Итого по разделу 1 Демонтаж.									447162			
Раздел 2. Устройство кровли.												
Покрытие.												

Гранд-СМЕТА

14	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (10934 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11885 руб.) СП (5229 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11885 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	11,565 (окр((1178,4-6,75- 18*3,14*0,1*0,1-18*2,7*0,3);2)/ 100	4250,34	1002	241,06	25,68	49155	11588	2788	297
15	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,5783 -Ф3,р1	18265,13				-10563			
16	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1272 -Ф3,р2	19,01				-24181			
17	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1272	9,25				11766			
18	ТЕР12-01-013-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: из пенопласта полистирольного на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,73; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (29089 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (31619 руб.) СП (13912 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (31619 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	11,565 (окр((1178,4-6,75- 18*3,14*0,1*0,1-18*2,7*0,3);2)/ 100	28823,42	2619,54	1041,47	114,47	333343	30295	12045	1324
19	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-2,325 -Ф6,р4	18265,13				-42466			
20	ТССЦ-101-0322 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0322 1 квартал 2016 г. МАТ=18,39	т	-0,6708 -Ф6,р3	54299,6				-36424			

Гранд-СМЕТА

21	ТССЦ-101-0078 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Битумы нефтяные строительные кровельные марки БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0078 1 квартал 2016 г. МАТ=8,09	т	-0,2891 -Ф6.p2	14133,72				-4086			
22	ТССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-47,65 -Ф6.p1	4367,37				-208105			
23	ТЕР12-01-013-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий плитами: на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013- 01 (увел слоя до 100 мм ПЗ=1,5 (ОЗП=1,5; ЭМ=1,5 к расх.; ЗПМ=1,5; МАТ=1,5 к расх.; ТЗ=1,5; ТЗМ=1,5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,74; ЗПМ=12,23; МАТ=4,01 НР (31722 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34480 руб.) СП (15171 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34480 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	11,565 (окр((1178,4-6,75- 18*3,14*0,1*0,1-18*2,7*0,3);2)/ 100	36801,61	2809,72	1500,86	171,71	425611	32494	17357	1986
24	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-3,487 -Ф9.p2	18265,13				-63691			
25	ТССЦ-104-0103 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты из пенопласта полистирольного ПСБС-40 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0103 1 квартал 2016 г. МАТ=3,93	м3	-71,47 -Ф9.p1	4367,37				-312136			
26	ТССЦ-104-0746 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки 30-250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0746 1 квартал 2016 г. МАТ=4,94	м3	118,58 окр(1151,25*0,1*1,03;2	4396,4				521325			
27	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (10934 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (11885 руб.) СП (5229 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (11885 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	11,565 (окр((1178,4-6,75- 18*3,14*0,1*0,1-18*2,7*0,3);2)/ 100	4250,34	1002	241,06	25,68	49155	11588	2788	297

Гранд-СМЕТА

28	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-1272 -Ф3,р2	19,01				-24181			
29	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,5783 -Ф3,р1	18265,13				-10563			
30	ТССЦ-113-2020 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2020 1 квартал 2016 г. МАТ=2,24	м2	1266	9,25				11711			
31	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий керамзитом разуклонка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (32119 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (34912 руб.) СП (15361 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (34912 руб.)	1 м3 утеплителя	86,74 окр((1156,5*0,075;2	2157,89	346,48	231,91	56,01	187175	30054	20116	4858
32	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (39951 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (43425 руб.) СП (19107 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (43425 руб.)	100 м2 стяжки	11,565 (окр((1178,4-6,75-18*3,14*0,1*0,1-18*2,7*0,3);2) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	118535	39732	16448	3693
33	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до 20 мм ПЗ=5 (ОЗП=5; ЭМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=5; ТЗМ=5)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (6975 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (7581 руб.) СП (3336 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (7581 руб.)	100 м2 стяжки	11,565 (окр((1178,4-6,75-18*3,14*0,1*0,1-18*2,7*0,3);2) / 100	2472,42	631,07	102,07	24,46	28594	7298	1180	283
34	ТЕР06-01-015-10 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,34; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (1404 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1755 руб.) СП (772 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1755 руб.)	1 т	1,0529 окр((1156,5-12,0)*0,92/1000;4	28647,21	1635,52	273,38	31,55	30163	1722	288	33

Гранд-СМЕТА

35	ТЕР12-01-016-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=8,36 НР (3808 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4139 руб.) СП (1821 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4139 руб.)	100 м2 кровли	11,565 (окр((1178,4-6,75-18*3,14*0,1*0,1-18*2,7*0,3);2)/100	1235,24	357,85	19,32		14286	4139	223	
36	ТССЦ-101-1780 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1780 1 квартал 2016 г. МАТ=8,36	т	-0,5204 -Ф4,р1	19068,16				-9923			
37	ТССЦ-113-2229 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 концентрат ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-2229 1 квартал 2016 г. МАТ=4,77	л	437,86	43,55				19069			
38	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (21424 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23287 руб.) СП (10246 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23287 руб.)	100 м2 кровли	11,565 1156,5 / 100	41722,94	1974,04	321,06	39,5	482526	22830	3713	457
39	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1342 -Ф5,р2	152,7				-204923			
40	ТССЦ-101-6059 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6059 1 квартал 2016 г. МАТ=5,18	м2	1342	82,67				110943			
41	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1318 -Ф5,р1	179,21				-236199			

Гранд-СМЕТА

42	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	1318	98,36				129638			
43	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к парапетам высотой до 600 мм без фартуков (выход на крышу, веншахты) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (8840 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (9609 руб.) СП (4228 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (9609 руб.)	100 м примыканий	1,96 196,0 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	105418	9335	1499	274
44	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-493,9 -Ф12,р1	179,21				-88512			
45	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	493,9	98,36				48580			
46	ТССЦ-101-1755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь полосовая, марка стали СтЗсп шириной 50-200 мм толщиной 4-5 мм(краевая рейка 32*3,0) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1755 1 квартал 2016 г. МАТ=4,61	т	0,0985 окр(0,032*196*7,85*2/1000;4	26645,8				2625			
47	ТЕР12-01-004-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к парапетам высотой до 600 мм без фартуков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,91; ЗПМ=12,23; МАТ=3,52 НР (1024 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1113 руб.) СП (490 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1113 руб.)	100 м примыканий	0,227 22,7 / 100	53784,74	4762,85	764,94	140,03	12209	1081	174	32
48	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-57,2 -Ф13,р1	179,21				-10251			

Гранд-СМЕТА

49	ТССЦ-101-6060 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Биполь ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-6060 1 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м2	57,2	98,36				5626			
50	ТЕРр58-19-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена мелких покрытий из листовой стали в кровлях из рулонных и штучных материалов: карнизных свесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-19-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,7 НР (15783 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (22229 руб.) СП (11559 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (22229 руб.)	100 м покрытия	1,832 183,2 / 100	29517,23	12084,46	112,14	49,29	54076	22139	205	90
51	ТЕРр58-20-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена обделок из листовой стали (поясков, сандриков, отливов, карнизов) шириной: до 0,7 м парапеты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-20-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=3,39 НР (1274 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1794 руб.) СП (933 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1794 руб.)	100 м	0,227 22,7 / 100	22570,95	7878,69	64,75	27,64	5124	1788	15	6
Выход на крышу.												
52	ТЕР08-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (5944 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (6391 руб.) СП (3451 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (6391 руб.)	1 м3 кладки	8,7	6078,45	655,77	301,45	78,88	52883	5705	2623	686
53	ТЕРр56-23-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обрамление проемов угловой сталью (перемычка) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-23-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,03; ЗПМ=12,23; МАТ=5,76 НР (88 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (126 руб.) СП (63 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (126 руб.)	1 т	0,0216 2*10,8/1000	47483,65	5763,27	169,99	74,97	1026	124	4	2
54	ТЕРр61-2-9 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-9 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (2401 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (3584 руб.) СП (1434 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (3584 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности	0,1752 17,52 / 100	28009,84	20327,73	171,22	132,21	4907	3561	30	23

Гранд-СМЕТА

55	ТЕРp62-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окрашивание вододисперсионными составами поверхностей стен, ранее окрашенных: известковой или клеевой краской, с расчисткой старой краски более 35% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp62-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,47; ЗПМ=12,23; МАТ=3,27 НР (416 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (612 руб.) СП (245 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (612 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1752 17,52 / 100	9872,95	3474,67	54,48	19,69	1730	609	10	3
56	ТЕРp62-25-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Шпатлевка ранее окрашенных фасадов под окраску перхлорвиниловыми красками: простых с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp62-25-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=5,17 НР (934 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1373 руб.) СП (549 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1373 руб.)	100 м2 обработанной поверхности	0,4668 (64,2-17,52) / 100	7943,33	2941,07	10,42		3708	1373	5	
57	ТЕРp62-26-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска перхлорвиниловыми красками по подготовленной поверхности фасадов: простых за 2 раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp62-26-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,01; МАТ=4,21 НР (585 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (860 руб.) СП (344 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (860 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4668 (64,2-17,52) / 100	7087,69	1841,47	668,73		3309	860	312	
58	ТЕР46-02-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: прогонов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; ЗПМ=12,23; МАТ=7,55 НР (117 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (139 руб.) СП (67 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (139 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,0462 46,2/1000	6246,86	2776,82	1405,87	229,31	289	128	65	11
59	ТССЦ-103-1576 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные квадратные из стали марки ст1- Зсп/пс размером 100х100 мм, толщина стенки 4 мм 1,95м.*2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1576 1 квартал 2016 г. МАТ=4,02	т	0,0462 46,2/1000	32705,39				1511			
60	ТЕР46-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж: профилированного настила ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,67 НР (209 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (249 руб.) СП (120 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (249 руб.)	1 т монтируемых конструкций	0,0822 окр(12,0*6,4*1,07/1000;4	4672,4	2801,89	1344,34	233,47	384	230	111	19
61	ТССЦ-101-1845 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Винты самонарезающие: с уплотнительной прокладкой 4,8х35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1845 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	шт.	72 12,0*6	1,08				78			

Гранд-СМЕТА

62	ТССЦ-101-4535 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный: НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4535 1 квартал 2016 г. МАТ=3,62	м2	12,36 12,0*1,03	272,62				3370			
63	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (653 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (946 руб.) СП (549 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (946 руб.)	1 м2 проема	2,72 2*1,7*0,8	595,23	347,82	111,92		1619	946	304	
64	ТССЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Петля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94	шт.	4 2*2	53,07				212			
65	ТССЦ-301-0270 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Двери стальные для вентиляционных камер размером 500х1250 мм / 1700х800 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0270 1 квартал 2016 г. МАТ=9,76	шт.	2	2486,36				4973			
66	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 люк 0,8*0,8 утепленный ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (229 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (254 руб.) СП (109 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (254 руб.)	100 м2 проемов	0,0128 (2*0,8*0,8) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	5249	226	130	28
67	ТССЦ-203-0238 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки и лазы со щитовыми полотнами утепленные минераловатной плитой с деревянной обшивкой и защитой оцинкованной сталью полотен и коробок двупольные ДЛ 13-15, площадь 1,89 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0238 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	м2	-1,28 -Ф2,р1	3648,48				-4670			
68	ТССЦ-301-0689 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Люки герметичные утепленные, размером:0,8*0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0689 1 квартал 2016 г. МАТ=2,31	шт.	2	4574,05				9148			
Вентканалы.												

Гранд-СМЕТА

69	ТЕР15-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: поливинилацетатная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,55; МАТ=1,87 НР (897 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1121 руб.) СП (415 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1121 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,882 88,2/100	2736,84	1271,43	25,66		2414	1121	23	
70	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3984 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4330 руб.) СП (1905 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4330 руб.)	1 колпак	18	1912,23	240,56	4,83		34420	4330	87	
71	ТЕР12-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,38 НР (4002 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4350 руб.) СП (1914 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4350 руб.)	1 колпак	18	1927,73	241,66	9,66		34699	4350	174	
Ограждение.												
72	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1743 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1895 руб.) СП (834 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1895 руб.)	100 м ограждения	2,059 (183,2+22,7) / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	36752	1777	877	118
73	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,6177 -Ф1.р1	54842,51				-33876			
74	ТССЦ-201-0773 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали с отверстиями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0773 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	1,3705 1370,5/1000	42483,58				58224			

Гранд-СМЕТА

75	ТЕР13-03-004-26 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (260 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (377 руб.) СП (181 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (377 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,74 74,0 / 100	2169,48	507,79	43,22	1,47	1605	376	32	1
Зонты на фановые трубы.												
76	ТЕР20-02-009-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим</i>	Установка зонтов над шахтами из листовой стали круглого сечения диаметром 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР20-02-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,05; МАТ=7,83 НР (1113 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1136 руб.) СП (636 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1136 руб.)	1 зонт	18	90,54	63,11	9,19		1630	1136	165	
77	ТССЦ-201-0784 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Конструкции металлические крепежных блоков с распорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0784 1 квартал 2016 г. МАТ=4,68	т	0,0054 0,3*18/1000	39583,35				214			
78	ТССЦ-301-0277 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим</i>	Зонты из листовой оцинкованной стали, круглые, диаметром шахты 200 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-0277 1 квартал 2016 г. МАТ=5,61	шт.	18	289,98				5220			
Итого по разделу 2 Устройство кровли.									2060542			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1921795	423821	129007	17947
Накладные расходы									374950			
Сметная прибыль									210958			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									47498			
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1364028			
Прочие ремонтно-строительные работы (МДС81-33.2004 Прил.5 п.19 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.19; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									16245			
Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									258682			
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.7.2, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.7.2, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									5517			

Гранд-СМЕТА

Проемы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.6; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.6; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	2955			
Деревянные конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.10, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.10, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	15868			
Погрузо-разгрузочные работы	7451			
Перевозка грузов автотранспортом	18153			
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	544802			
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве (МДС81-33.2004 Прил.4 п.6.1, Прим.п.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.6.1, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	32339			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.8; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.8; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	88748			
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	62278			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.11; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.11; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	8742			
Малярные работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.12; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.12; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	11820			
Строительные металлические конструкции (МДС81-33.2004 Прил.4 п.9, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.9, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	7992			
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	3726			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии (МДС81-33.2004 Прил.4 п.13, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.13, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	2046			
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	8813			
Итого	2507703			
В том числе:				
Материалы	1368967			
Машины и механизмы	129007			
ФОТ	441768			
Накладные расходы	374950			
Сметная прибыль	210958			
Непредвиденные затраты 1%	25077			
Итого с непредвиденными	2532780			
НДС 18%	455900			
ВСЕГО по смете	2988680			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)