

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена лифтового оборудования многоквартирного дома расположенного по адресу: Оренбург, ул. Амурская 6.2
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 5299351 руб.
Средства на оплату труда 579564 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|----------------------------|--|---|---------------------|--------------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машинное помещение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРмр01-01-010-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (1421 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1003 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i> | 1 устройст во | 3 1*3 | 717,69 | 696,8 | | | 2153 | 2090 | | | 5,04 | 15,12 | | |
| 2 | ТЕРмр01-01-002-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (14844 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (10478 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ</i> | 1 шт. | 3 1*3 | 8867,01 | 6744,21 | 1920,46 | 532,22 | 26601 | 20233 | 5761 | 1597 | 52,47 | 157,41 | 3,6 | 10,8 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------|--|---|--------------------|----------|---------|---------|-------|--|-------|-------|----|--|-------|--------|--|--|
| 3 | ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка подлебедочной рамы | 1 рама | 3 1*3 | 553,13 | 537,02 | | | 1659 | 1611 | | | 3,8 | 11,4 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (1095 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (773 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 | 1 станция | 3 1*3 | 9900,49 | 9580,47 | 32,57 | | 29701 | 28741 | 98 | | 64,8 | 194,4 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3 НР (19544 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (13796 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена тягового каната | 1 канат | 9 3*3 | 3823,8 | 3712,39 | | | 34414 | 33412 | | | 25,11 | 225,99 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (22720 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (16038 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена устройство стяжки канатов | 1 устройст во | 3 1*3 | 2365,54 | 2296,66 | | | 7097 | 6890 | | | 16 | 48 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (4685 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3307 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена ограничителя скорости | 1 ограничи тель | 3 1*3 | 1264,86 | 1212,9 | 15,58 | | 3795 | 3639 | 47 | | 8,45 | 25,35 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; МАТ=12,29 НР (2475 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1747 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена каната ограничителя скорости | 1 канат | 3 1*3 | 1702,98 | 1653,37 | | | 5109 | 4960 | | | 12,4 | 37,2 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (3373 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2381 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости | 1 устройст во | 3 1*3 | 1069,78 | 1038,61 | | | 3209 | 3116 | | | 7,79 | 23,37 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (2119 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1496 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Шахта, прямок | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------|-------------------------------|---------|---------|--------|--|--------|--------|------|--|-------|--------|--|--|
| 10 | ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (59085 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (41707 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 м направляющих | 164,4 (8'2,8+3,7+1,3)'*2*3 | 549,64 | 528,53 | 5,26 | | 90361 | 86890 | 865 | | 3,74 | 614,86 | | |
| 11 | ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (8830 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6233 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 каркас | 3 1*3 | 4505,91 | 4328,62 | 47,4 | | 13518 | 12986 | 142 | | 26,56 | 79,68 | | |
| 12 | ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (19516 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (13776 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 кабина | 3 1*3 | 9910,63 | 9566,57 | 57,1 | | 29732 | 28700 | 171 | | 70,9 | 212,7 | | |
| 13 | ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (6256 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4416 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 противовес | 3 1*3 | 3171,79 | 3066,64 | 13,15 | | 9515 | 9200 | 39 | | 23 | 69 | | |
| 14 | ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (77958 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (55029 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 дверь | 27 9*3 | 4483,47 | 4246,08 | 109,96 | | 121054 | 114644 | 2969 | | 31,1 | 839,7 | | |
| 15 | ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (16971 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (11979 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 аппарат | 27 9*3 | 952,07 | 924,35 | | | 25706 | 24957 | | | 6,77 | 182,79 | | |
| 16 | ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (3781 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2669 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 устройств о | 6 2*3 | 957,63 | 926,68 | 3,15 | | 5746 | 5560 | 19 | | 6,95 | 41,7 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------|-----------------------|---------|---------|------|--|-------|-------|-----|--|-------|--------|--|--|
| 17 | ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (5532 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3905 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 датчик | 12 4*3 | 698,32 | 677,98 | | | 8380 | 8136 | | | 5,21 | 62,52 | | |
| 18 | ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (5777 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4078 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 преобразователь частоты | 3 1*3 | 2916,75 | 2831,83 | | | 8750 | 8495 | | | 13,96 | 41,88 | | |
| 19 | ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (2762 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1950 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шунт | 27 9*3 | 154,94 | 150,43 | | | 4183 | 4062 | | | 1,2 | 32,4 | | |
| 20 | ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (4315 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3046 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 система | 3 1*3 | 2185,56 | 2114,86 | 7,23 | | 6557 | 6345 | 22 | | 14,4 | 43,2 | | |
| 21 | ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (9808 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6924 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 кабель | 9 3*3 | 1650,78 | 1602,69 | | | 14857 | 14424 | | | 11,34 | 102,06 | | |
| 22 | ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (13292 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9383 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 м направляющих | 79,5 (2,8*9+1,3)*3 | 255,89 | 245,88 | 2,63 | | 20343 | 19547 | 209 | | 1,74 | 138,33 | | |
| 23 | ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (3441 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2429 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 балка | 3 1*3 | 1737,29 | 1686,7 | | | 5212 | 5060 | | | 12,5 | 37,5 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------|--|--|----------------------|--------------|---------|---------|--|--|------|------|--|--|------|-------|--|--|
| 24 | ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка жгута электропроводки: по шахте | 1 этаж | 27 9*3 | 74,12 | 71,96 | | | 2001 | 1943 | | | 0,54 | 14,58 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (1321 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (933 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена поста «Ревизия» | 1 пост | 3 1*3 | 1065,2 | 1034,18 | | | 3196 | 3103 | | | 7,48 | 22,44 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (2110 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1489 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена порога кабины лифта | 1 порог | 3 1*3 | 2390,63 | 2321,01 | | | 7172 | 6963 | | | 17 | 51 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (4735 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3342 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена рамки слабины подъемных канатов | 1 рамка | 3 1*3 | 415,67 | 403,56 | | | 1247 | 1211 | | | 3,22 | 9,66 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (823 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (581 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Диспетчеризация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 3 1*3 | 159,81 | 150,18 | | | 479 | 451 | | | 1,03 | 3,09 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (307 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец | 100 концов жил | 0,3 0,1*3 | 1530,24 | 1330,61 | | | 459 | 399 | | | 9,27 | 2,78 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (271 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (192 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Электромонтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---------|---------------------|----------|---------|--------|------|------|------|----|---|-------|-------|------|------|
| 30 | ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (43 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (31 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,09 0,03*3 | 669,49 | 669,49 | | | 60 | 60 | | | 5,84 | 0,53 | | |
| 31 | ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (220 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,42 0,14*3 | 732,14 | 724,47 | 7,67 | 5,9 | 307 | 304 | 3 | 2 | 6,32 | 2,65 | 0,03 | 0,01 |
| 32 | ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (245 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (157 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,06 (2*3) / 100 | 5496,16 | 5037,34 | 93,47 | 5,9 | 330 | 302 | 6 | | 34,56 | 2,07 | 0,03 | |
| 33 | ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67 | шт. | 6 2*3 | 78,23 | | | | 469 | | | | | | | |
| 34 | ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 НР (224 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (144 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,06 (2*3) / 100 | 5056,51 | 4605,86 | 93,47 | 5,9 | 303 | 276 | 6 | | 31,6 | 1,9 | 0,03 | |
| 35 | ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46 | шт. | 6 2*3 | 42,15 | | | | 253 | | | | | | | |
| 36 | ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (3390 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2176 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 шт. | 0,42 0,14*3 | 11396,83 | 9946,27 | 148,31 | 19,8 | 4787 | 4177 | 62 | 8 | 68,24 | 28,66 | 0,1 | 0,04 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|--------|----------------------|---------|--------|--------|---|------|------|-----|----|------|-------|------|------|
| 37 | ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29 | шт. | 42 14*3 | 215,7 | | | | 9059 | | | | | | | |
| 38 | ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94 | 10 шт. | 4,2 1,4*3 | 83,88 | | | | 352 | | | | | | | |
| 39 | ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (815 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (523 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 6 2*3 | 227,62 | 159,65 | 59,26 | 8 | 1366 | 958 | 356 | 48 | 1,13 | 6,78 | 0,04 | 0,24 |
| 40 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (приямки, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (1595 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1024 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,96 (32*3) / 100 | 2532,11 | 2050,9 | 198,64 | | 2431 | 1969 | 191 | | 15,2 | 14,59 | | |
| 41 | ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78 | шт. | 168 | 1 | | | | 168 | | | | | | | |
| 42 | ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95 | м | 97,15 | 13,69 | | | | 1330 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|------------------------|-----------|---------|--------|-------|-------|------|-----|----|-------|-------|------|------|
| 43 | ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (972 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (624 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 0,96 (32*3) / 100 | 1489,32 | 1238,73 | 88,86 | 11,93 | 1430 | 1189 | 85 | 11 | 8,96 | 8,6 | 0,06 | 0,06 |
| 44 | ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29 | 1000 м | 0,096 (32*3) / 1000 | 109558,92 | | | | 10518 | | | | | | | |
| 45 | ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (2214 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1421 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,2 0,4*3 | 2656,68 | 2276,12 | 118,29 | 1,97 | 3188 | 2731 | 142 | 2 | 16,29 | 19,55 | 0,01 | 0,01 |
| 46 | ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25x16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82 | м | 120 40*3 | 20,99 | | | | 2519 | | | | | | | |
| 47 | ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (381 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (244 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,2 0,4*3 | 458,63 | 389,91 | 14,83 | 1,97 | 550 | 468 | 18 | 2 | 2,82 | 3,38 | 0,01 | 0,01 |
| 48 | ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78 | 1000 м | 0,12 0,04*3 | 26212,9 | | | | 3146 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------|----------|---------|------|------|------|------|-----|----|-------|------|------|------|
| 49 | ТЕРм08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (331 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 3 1*3 | 256,07 | 208,49 | 35,5 | 3,94 | 768 | 625 | 107 | 12 | 1,43 | 4,29 | 0,02 | 0,06 |
| 50 | ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ящики с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34 | шт. | 3 1*3 | 1376,22 | | | | 4129 | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машиное помещение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (389 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (229 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 расчище нной поверхно сти | 0,24 0,08*3 | 2384,48 | 2384,48 | | | 572 | 572 | | | 20,8 | 4,99 | | |
| 52 | ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (220 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (102 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,24 0,08*3 | 1153,95 | 1144,76 | 7,38 | 1,97 | 277 | 275 | 2 | | 8,1 | 1,94 | 0,01 | |
| 53 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66 | т | 0,0031 | 48053,42 | | | | 149 | | | | | | | |
| 54 | ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (742 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (443 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхно сти | 0,24 0,08*3 | 6555,39 | 4548,42 | 86,9 | 67,4 | 1573 | 1092 | 21 | 16 | 37,24 | 8,94 | 0,34 | 0,08 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---------------------------------------|----------------|----------|---------|-------|-------|------|------|----|----|-------|-------|------|------|
| 55 | ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (429 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (198 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 0,08*3 | 5185,03 | 2231,59 | 46,01 | 1,97 | 1244 | 536 | 11 | | 16,94 | 4,07 | 0,01 | |
| 56 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (1070 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (630 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,66 0,22*3 | 2384,48 | 2384,48 | | | 1574 | 1574 | | | 20,8 | 13,73 | | |
| 57 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (490 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (226 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,66 0,22*3 | 934,89 | 925,7 | 7,38 | 1,97 | 617 | 611 | 5 | 1 | 6,55 | 4,32 | 0,01 | 0,01 |
| 58 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66 | т | 0,0086 | 48053,42 | | | | 413 | | | | | | | |
| 59 | ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (1626 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (971 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхности | 0,66 0,22*3 | 5512,3 | 3612,88 | 81,81 | 63,47 | 3638 | 2385 | 54 | 42 | 29,58 | 19,52 | 0,32 | 0,21 |
| 60 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (1057 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (489 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,66 0,22*3 | 4682,3 | 1999,73 | 41,17 | 1,97 | 3090 | 1320 | 27 | 1 | 15,18 | 10,02 | 0,01 | 0,01 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|---|------------------------------------|------------------------|----------|----------|---------|--------|------|------|-----|----|-------|------|------|------|
| 61 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,24 0,08*3 | 12333,01 | 4611,89 | 354,08 | 252,03 | 2960 | 1107 | 85 | 60 | 39,51 | 9,48 | 1,27 | 0,3 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (1097 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (595 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 62 | ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство покрытий бетонных | 100 м2 покрытия | 0,03 0,01*3 | 19404,95 | 4719,26 | 1615,02 | 461,74 | 582 | 142 | 48 | 14 | 40,43 | 1,21 | 2,84 | 0,09 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (147 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 63 | ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,24 0,08*3 | 1818,73 | 717,34 | 43,22 | 1,48 | 436 | 172 | 10 | | 5,38 | 1,29 | 0,01 | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (119 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие дверных полотен | 100 м2 дверных полотен | 0,048 (1,6*3) / 100 | 4234,89 | 4234,89 | | | 203 | 203 | | | 36,28 | 1,74 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (142 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 65 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,03 (1*3) / 100 | 24226,14 | 21127,59 | 3098,55 | 586,96 | 727 | 634 | 93 | 18 | 179,3 | 5,38 | 3,97 | 0,12 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (456 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (326 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 66 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы | 1 м2 проема | 4,5 1,5*3 | 597,22 | 349,81 | 111,92 | | 2687 | 1574 | 504 | | 2,4 | 10,8 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1086 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (913 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 67 | ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм | т | 0,105 35*3/1000 | 63083,08 | | | | 6624 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51 | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|-----------------------------|-----------|----------|---------|--------|------|------|----|----|--------|-------|------|------|
| 68 | ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8 | компл. | 3 1*3 | 305,44 | | | | 916 | | | | | | | |
| 69 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (41 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1152 (1,6*2,4*3) / 100 | 2172,39 | 510,7 | 43,22 | 1,48 | 250 | 59 | 5 | | 3,83 | 0,44 | 0,01 | |
| 70 | ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (333 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (238 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 100 коробок | 0,03 (1*3) / 100 | 16765,19 | 15453,72 | 1311,47 | 353,26 | 503 | 464 | 39 | 11 | 128,73 | 3,86 | 2,15 | 0,06 |
| 71 | ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (71 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (51 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 100 м2 оконных переплетов | 0,018 (0,6*3) / 100 | 5670,95 | 5433,28 | 237,67 | 184,5 | 102 | 98 | 4 | 3 | 46,11 | 0,83 | 0,93 | 0,02 |
| 72 | ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (380 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (181 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,015 0,005*3 | 521015,84 | 27773,89 | 2797,07 | 349,2 | 7815 | 417 | 42 | 5 | 216,08 | 3,24 | 1,76 | 0,03 |
| 73 | ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (2035 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (941 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,09 0,03*3 | 41513,94 | 27860,36 | 526,43 | 408,73 | 3736 | 2507 | 47 | 37 | 204,06 | 18,37 | 2,06 | 0,19 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------|--|--|---|--------------------|----------|---------|---------|--------|------|------|------|---|-------|------|------|------|
| 74 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (144 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,09 0,03*3 | 4682,3 | 1999,73 | 41,17 | 1,97 | 421 | 180 | 4 | | 15,18 | 1,37 | 0,01 | |
| 75 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (464 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (390 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м2 проема | 1,92 0,8*0,8*3 | 597,22 | 349,81 | 111,92 | | 1147 | 672 | 215 | | 2,4 | 4,61 | | |
| 76 | ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51 | т | 0,045 15*3/1000 | 63083,08 | | | | 2839 | | | | | | | |
| 77 | ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8 | компл. | 3 1*3 | 305,44 | | | | 916 | | | | | | | |
| Прямоук | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88 НР (919 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (557 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 1 м3 бетона | 1,14 0,38*3 | 2318,99 | 1220,78 | 1098,21 | | 2644 | 1392 | 1252 | | 9,74 | 11,1 | | |
| 79 | ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; МАТ=5,91 НР (359 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (285 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ | 100 мест | 0,06 0,02*3 | 12708,14 | 8692,16 | 525,18 | 100,49 | 762 | 522 | 32 | 6 | 69,35 | 4,16 | 0,68 | 0,04 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|---|---|----------------|----------|---------|--------|--------|------|-----|-----|----|-------|------|-------|------|
| 80 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,24 0,08*3 | 934,89 | 925,7 | 7,38 | 1,97 | 224 | 222 | 2 | | 6,55 | 1,57 | 0,01 | |
| 81 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0031 | 48053,42 | | | | 149 | | | | | | | |
| 82 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,24 0,08*3 | 4682,3 | 1999,73 | 41,17 | 1,97 | 1124 | 480 | 10 | | 15,18 | 3,64 | 0,01 | |
| 83 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,09 0,03*3 | 12333,01 | 4611,89 | 354,08 | 252,03 | 1110 | 415 | 32 | 23 | 39,51 | 3,56 | 1,27 | 0,11 |
| 84 | ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,09 0,03*3 | 1818,73 | 717,34 | 43,22 | 1,48 | 164 | 65 | 4 | | 5,38 | 0,48 | 0,01 | |
| Ремонт стен около вызывных аппаратов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пробивка проемов в конструкциях из бетона | 1 м3 | 0,03 0,01*3 | 12558,51 | 3637,11 | 8921,4 | 1689,9 | 377 | 109 | 268 | 51 | 27,61 | 0,83 | 11,43 | 0,34 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------------|--|--|--|-----------------------|----------|----------|--------|--------|------|------|----|---|--------|-------|------|------|
| 86 | ТЕРp61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (1200 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (716 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 отремонт ированно й поверхно сти | 0,06 0,02*3 | 37398,17 | 29716,06 | 171,22 | 132,96 | 2244 | 1783 | 10 | 8 | 228,35 | 13,7 | 0,67 | 0,04 |
| 87 | ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (165 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 заделки | 0,03 0,01*3 | 13669,99 | 6554,06 | 119,26 | | 410 | 197 | 4 | | 55,16 | 1,65 | | |
| 88 | ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (130 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (60 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,06 0,02*3 | 5169,2 | 2714,61 | 26,7 | 1,97 | 310 | 163 | 2 | | 21,12 | 1,27 | 0,01 | |
| Шахта лифта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (3229 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1493 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 4,35 (145*3) / 100 | 934,89 | 925,7 | 7,38 | 1,97 | 4067 | 4027 | 32 | 9 | 6,55 | 28,49 | 0,01 | 0,04 |
| 90 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66 | т | 0,0566 | 48053,42 | | | | 2720 | | | | | | | |
| 91 | ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (2812 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1301 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 4,35 (145*3) / 100 | 1172,67 | 805,9 | 17,02 | 1,97 | 5101 | 3506 | 74 | 9 | 6,27 | 27,27 | 0,01 | 0,04 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---|-------------------------|----------------------------|----------|---------|--------|---------|------|-----|----|-------|-------|------|------|
| 92 | ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (656 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (386 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,45 0,15*3 | 3663,73 | 2141,43 | 5,58 | | 1649 | 964 | 3 | | 16,87 | 7,59 | | |
| 93 | ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (3950 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3320 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструк ций | 0,506 18,75*9*3/1000 | 12412,08 | 11216,37 | 962,41 | 97,17 | 6281 | 5675 | 487 | 49 | 89,49 | 45,28 | 0,49 | 0,25 |
| Пороги шахты | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 94 | ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (439 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (238 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,09 0,03*3 | 19404,95 | 4719,26 | 1615,02 | 461,74 | 1746 | 425 | 145 | 42 | 40,43 | 3,64 | 2,84 | 0,26 |
| 95 | ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,09 0,03*3 | 1818,73 | 717,34 | 43,22 | 1,48 | 164 | 65 | 4 | | 5,38 | 0,48 | 0,01 | |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Коммерческое предложение 2016 г. | Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, полинолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой (Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)) | шт. | 3 1*3 | 1051879,64 1205066/1,18 | | | | 3155639 | | | | | | | |
| Мусор | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|--|---|--------------------|------------------|----------|----------|--------|-------|----------------|--|-----|-------|--------|----------------|--------------|
| 97 | ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 0,3 0,5*0,2*3 | 353,34 | | 353,34 | | 106 | | 106 | | | | |
| 98 | ТССЦпг-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 1,2 0,5*0,8*3 | 36,93 | | 36,93 | | 44 | | 44 | | | | |
| 99 | ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 1,5 0,5*3 | 78,28 | | 78,28 | | 117 | | 117 | | | | |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы | | | | | | | | | 4378689 | | | | | 3717,97 | 13,47 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (25264 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (14699 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 лифт | 3 1*3 | 15311,78 | 15311,78 | | 45935 | 45935 | | | 79,27 | 237,81 | | |
| 101 | ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-496 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-288 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 остановк а | -3 -1*3 | 300,49 | 300,49 | | -901 | -901 | | | 1,56 | -4,68 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|-------------|------------|---------|---------|--|--|----------------|--------|-------|------|-------|---------------|--|--------------|
| 102 | ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (8422 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (4900 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 лифт | 3 1*3 | 5103,89 | 5103,89 | | | 15312 | 15312 | | | 26,42 | 79,26 | | |
| 103 | ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-165 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-96 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 остановка | -3 -1*3 | 100,12 | 100,12 | | | -300 | -300 | | | 0,52 | -1,56 | | |
| Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | 112286 | | | | | 310,83 | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 3832878 | 577477 | 15162 | 2087 | | 4028,8 | | 13,47 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 390399 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 267698 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 125598 | | | | | 284,86 | | 2,24 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 1097452 | | | | | 3433,11 | | 11,23 |
| Итого Оборудование | | | | | | | | | 3155639 | | | | | | | |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | | | 112286 | | | | | 310,83 | | |
| Итого | | | | | | | | | 4490975 | | | | | 4028,8 | | 13,47 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 84600 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 15162 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 579564 | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 3155639 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 390399 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 267698 | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 808376 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 5299351 | | | | | 4028,8 | | 13,47 |

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)