

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

"___" _____ 2016 г.

"___" _____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Оренбург ул. Илекская, д. 80
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 8496464 руб.
строительных работ _____ 200826 руб.
монтажных работ _____ 1709960 руб.
прочих _____ 183395 руб.
оборудования _____ 5106212 руб.
Средства на оплату труда _____ 910095 руб.
Сметная трудоемкость _____ 6315,37 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Монтажные работы												
Машинное помещение												
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (2369 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (3484 руб.) СП (1672 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (3484 руб.)	1 устройство	5 1*5	717,69	696,8			3588	3484		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (24740 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (36382 руб.) СП (17463 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (36382 руб.)	1 шт.	5 1*5	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	44335	33721	9602	2661
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (1826 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2685 руб.) СП (1289 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2685 руб.)	1 рама	5 1*5	553,13	537,02			2766	2685		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3 НР (32573 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (47902 руб.) СП (22993 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (47902 руб.)	1 станция	5 1*5	9900,49	9580,47	32,57		49502	47902	163	
5	ТЕРмр01-01-006-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02, -03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,28 НР (-1629 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (-2395 руб.) СП (-1150 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (-2395 руб.)	1 этаж	-5 -1*5	493,33	478,96			-2467	-2395		
6	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (37866 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (55686 руб.) СП (26729 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (55686 руб.)	1 канат	15 3*5	3823,8	3712,39			57357	55686		
7	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (7808 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11483 руб.) СП (5512 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11483 руб.)	1 устройство	5 1*5	2365,54	2296,66			11828	11483		
8	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; МАТ=12,29 НР (4124 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6065 руб.) СП (2911 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6065 руб.)	1 ограничитель	5 1*5	1264,86	1212,9	15,58		6324	6065	78	

Гранд-СМЕТА

9	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (5622 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8267 руб.) СП (3968 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8267 руб.)	1 канат	5 1*5	1702,98	1653,37			8515	8267		
10	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (3531 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5193 руб.) СП (2493 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5193 руб.)	1 устройство	5 1*5	1069,78	1038,61			5349	5193		
Шахта, приямок												
11	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (88412 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (130018 руб.) СП (62409 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (130018 руб.)	1 м направляющих	246 (7*2,8+3,7+1,3)*2*5	549,64	528,53	5,26		135211	130018	1294	
12	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (14717 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (21643 руб.) СП (10389 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (21643 руб.)	1 каркас	5 1*5	4505,91	4328,62	47,4		22530	21643	237	
13	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (32526 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (47833 руб.) СП (22960 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (47833 руб.)	1 кабина	5 1*5	9910,63	9566,57	57,1		49553	47833	286	
14	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (10426 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (15333 руб.) СП (7360 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (15333 руб.)	1 противовес	5 1*5	3171,79	3066,64	13,15		15859	15333	66	
15	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (115493 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (169843 руб.) СП (81525 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (169843 руб.)	1 дверь	40 8*5	4483,47	4246,08	109,96		179339	169843	4398	

Гранд-СМЕТА

16	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (25142 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (36974 руб.) СП (17748 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (36974 руб.)	1 аппарат	40 8*5	952,07	924,35			38083	36974		
17	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (6302 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (9267 руб.) СП (4448 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (9267 руб.)	1 устройство	10 2*5	957,63	926,68	3,15		9576	9267	32	
18	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (9221 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (13560 руб.) СП (6509 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (13560 руб.)	1 датчик	20 4*5	698,32	677,98			13966	13560		
19	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (9628 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (14159 руб.) СП (6796 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (14159 руб.)	1 преобразователь частоты	5 1*5	2916,75	2831,83			14584	14159		
20	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (4092 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (6017 руб.) СП (2888 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (6017 руб.)	1 шунт	40 8*5	154,94	150,43			6198	6017		
21	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (7190 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (10574 руб.) СП (5076 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (10574 руб.)	1 система	5 1*5	2185,56	2114,86	7,23		10928	10574	36	
22	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (16347 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (24040 руб.) СП (11539 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (24040 руб.)	1 кабель	15 3*5	1650,78	1602,69			24762	24040		

Гранд-СМЕТА

23	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (19813 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (29137 руб.) СП (13986 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (29137 руб.)	1 м направляющих	118,5 (2,8*8+1,3)*5	255,89	245,88	2,63		30323	29137	312	
24	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (5735 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (8434 руб.) СП (4048 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (8434 руб.)	1 балка	5 1*5	1737,29	1686,7			8686	8434		
25	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (1957 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2878 руб.) СП (1381 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2878 руб.)	1 этаж	40 8*5	74,12	71,96			2965	2878		
26	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (3516 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (5171 руб.) СП (2482 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (5171 руб.)	1 пост	5 1*5	1065,2	1034,18			5326	5171		
27	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (7891 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (11605 руб.) СП (5570 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (11605 руб.)	1 порог	5 1*5	2390,63	2321,01			11953	11605		
28	ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (1372 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2018 руб.) СП (969 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2018 руб.)	1 рамка	5 1*5	415,67	403,56			2078	2018		
Диспетчеризация												
29	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (511 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (751 руб.) СП (360 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (751 руб.)	1 шт.	5 1*5	159,81	150,18			799	751		

Гранд-СМЕТА

30	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (452 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (665 руб.) СП (319 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (665 руб.)	100 концов жил	0,5 0,1*5	1530,24	1330,61			765	665		
Электромонтажные работы												
31	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (72 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (100 руб.) СП (52 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (100 руб.)	100 шт.	0,15 0,03*5	669,49	669,49			100	100		
32	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (316 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ (439 руб.) СП (228 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (439 руб.)	100 шт.	0,6 0,12*5	732,14	724,47	7,67	5,9	439	435	4	4
33	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (409 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (505 руб.) СП (263 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (505 руб.)	100 шт.	0,1 (2*5) / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	550	504	9	1
34	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67	шт.	10 2*5	78,23				782			
35	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 НР (374 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (462 руб.) СП (240 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (462 руб.)	100 шт.	0,1 (2*5) / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	506	461	9	1
36	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	10 2*5	42,15				422			

Гранд-СМЕТА

37	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (4844 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (5980 руб.) СП (3110 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (5980 руб.)	100 шт.	0,6 0,12*5	11396,83	9946,27	148,31	19,8	6838	5968	89	12
38	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	шт.	60 12*5	215,7				12942			
39	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	10 шт.	6 1,2*5	83,88				503			
40	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (679 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (838 руб.) СП (436 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (838 руб.)	1 шт.	5 1*5	227,62	159,65	59,26	8	1138	798	296	40
41	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямом, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (2326 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (2871 руб.) СП (1493 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (2871 руб.)	100 м	1,4 (28*5) / 100	2532,11	2050,9	198,64		3545	2871	278	
42	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	245	1				245			
43	ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95	м	141,7	13,69				1940			

Гранд-СМЕТА

44	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (1418 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1751 руб.) СП (911 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1751 руб.)	100 м	1,4 (28*5) / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	2085	1734	124	17
45	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29	1000 м	0,14 (28*5) / 1000	109558,92				15338			
46	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (3229 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (3986 руб.) СП (2073 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (3986 руб.)	100 м	1,75 0,35*5	2656,68	2276,12	118,29	1,97	4649	3983	207	3
47	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82	м	175 35*5	20,99				3673			
48	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (555 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (685 руб.) СП (356 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (685 руб.)	100 м	1,75 0,35*5	458,63	389,91	14,83	1,97	803	682	26	3
49	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	1000 м	0,175 0,035*5	26212,9				4587			
50	ТЕРм08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (860 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (1062 руб.) СП (552 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1062 руб.)	1 шт.	5 1*5	256,07	208,49	35,5	3,94	1280	1042	178	20

Гранд-СМЕТА

51	ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34	шт.	5 1*5	1376,22				6881			
Строительные работы												
Машиное помещение												
52	ТЕРп62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (649 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (954 руб.) СП (382 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (954 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	0,4 0,08*5	2384,48	2384,48			954	954		
53	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (367 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (459 руб.) СП (170 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (459 руб.)	100 м2 покрытия	0,4 0,08*5	1153,95	1144,76	7,38	1,97	462	458	3	1
54	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0052	48053,42				250			
55	ТЕРп61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (1237 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (1846 руб.) СП (738 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1846 руб.)	100 м2 поверхности	0,4 0,08*5	6555,39	4548,42	86,9	67,4	2622	1819	35	27
56	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (715 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (894 руб.) СП (331 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (894 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4 0,08*5	5185,03	2231,59	46,01	1,97	2074	893	18	1
57	ТЕРп62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (1784 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (2623 руб.) СП (1049 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2623 руб.)	100 м2 расчищенной поверхности	1,1 0,22*5	2384,48	2384,48			2623	2623		

Гранд-СМЕТА

58	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (816 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1020 руб.) СП (377 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1020 руб.)	100 м2 покрытия	1,1 0,22*5	934,89	925,7	7,38	1,97	1028	1018	8	2
59	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0143	48053,42				687			
60	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (2709 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (4044 руб.) СП (1618 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (4044 руб.)	100 м2 поверхности	1,1 0,22*5	5512,3	3612,88	81,81	63,47	6064	3974	90	70
61	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (1762 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (2202 руб.) СП (815 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (2202 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1 0,22*5	4682,3	1999,73	41,17	1,97	5151	2200	45	2
62	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (1829 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (1946 руб.) СП (992 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (1946 руб.)	100 м2 стяжки	0,4 0,08*5	12333,01	4611,89	354,08	252,03	4933	1845	142	101
63	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (199 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (288 руб.) СП (138 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (288 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4 0,08*5	1818,73	717,34	43,22	1,48	727	287	17	1
Проемы												
64	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (237 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (339 руб.) СП (170 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (339 руб.)	100 м2 дверных полотен	0,08 (1,6*5) / 100	4234,89	4234,89			339	339		

Гранд-СМЕТА

65	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (760 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (1085 руб.) СП (543 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (1085 руб.)	100 коробок	0,05 (1*5) / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	1211	1056	155	29
66	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1811 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (2624 руб.) СП (1522 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (2624 руб.)	1 м2 проема	7,5 1,5*5	597,22	349,81	111,92		4479	2624	839	
67	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,175 35*5/1000	63083,08				11040			
68	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	5 1*5	305,44				1527			
69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (68 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (98 руб.) СП (47 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (98 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,192 (1,6*2,4*5) / 100	2172,39	510,7	43,22	1,48	417	98	8	
70	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (554 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (791 руб.) СП (396 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (791 руб.)	100 коробок	0,05 (1*5) / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	838	773	65	18
71	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (118 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (169 руб.) СП (85 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (169 руб.)	100 м2 оконных переплетов	0,03 (0,6*5) / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	170	163	7	6

Гранд-СМЕТА

72	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (633 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (703 руб.) СП (302 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (703 руб.)	100 м2 проемов	0,025 0,005*5	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	13025	694	70	9
73	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (3392 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (4240 руб.) СП (1569 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (4240 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,15 0,03*5	41513,94	27860,36	526,43	408,73	6227	4179	79	61
74	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (240 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (300 руб.) СП (111 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (300 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 0,03*5	4682,3	1999,73	41,17	1,97	702	300	6	
75	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (772 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (1119 руб.) СП (649 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (1119 руб.)	1 м2 проема	3,2 0,8*0,8*5	597,22	349,81	111,92		1911	1119	358	
76	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,075 15*5/1000	63083,08				4731			
77	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	5 1*5	305,44				1527			
Прямоук												
78	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88 НР (1531 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (2319 руб.) СП (928 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2319 руб.)	1 м3 бетона	1,9 0,38*5	2318,99	1220,78	1098,21		4406	2319	2087	

Гранд-СМЕТА

79	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; МАТ=5,91 НР (598 руб.): 68%=80%*(0.85 от ФОТ (879 руб.) СП (475 руб.): 54%=68%*(0.8 от ФОТ (879 руб.)	100 мест	0,1 0,02*5	12708,14	8692,16	525,18	100,49	1271	869	53	10
80	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (297 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (371 руб.) СП (137 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (371 руб.)	100 м2 покрытия	0,4 0,08*5	934,89	925,7	7,38	1,97	374	370	3	1
81	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,005 0,001*5	48053,42				240			
82	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (641 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (801 руб.) СП (296 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (801 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,4 0,08*5	4682,3	1999,73	41,17	1,97	1873	800	16	1
83	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (686 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (730 руб.) СП (372 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (730 руб.)	100 м2 стяжки	0,15 0,03*5	12333,01	4611,89	354,08	252,03	1850	692	53	38
84	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (75 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (108 руб.) СП (52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (108 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 0,03*5	1818,73	717,34	43,22	1,48	273	108	6	
Ремонт стен около вызывных аппаратов												
85	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (223 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (266 руб.) СП (128 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (266 руб.)	1 м3	0,05 0,01*5	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	628	182	446	84

Гранд-СМЕТА

86	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (2000 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (2985 руб.) СП (1194 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2985 руб.)	100 м2 отремонтирован ной поверхности	0,1 0,02*5	37398,17	29716,06	171,22	132,96	3740	2972	17	13
87	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (276 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (328 руб.) СП (157 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (328 руб.)	1 м3 заделки	0,05 0,01*5	13669,99	6554,06	119,26		683	328	6	
88	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (217 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (271 руб.) СП (100 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (271 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1 0,02*5	5169,2	2714,61	26,7	1,97	517	271	3	
Шахта лифта												
89	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (4750 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5937 руб.) СП (2197 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5937 руб.)	100 м2 покрытия	6,4 (128*5) / 100	934,89	925,7	7,38	1,97	5983	5924	47	13
90	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0832	48053,42				3998			
91	ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (4137 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (5171 руб.) СП (1913 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (5171 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,4 (128*5) / 100	1172,67	805,9	17,02	1,97	7505	5158	109	13

Гранд-СМЕТА

92	ТЕРп62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (947 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1392 руб.) СП (557 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (1392 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,65 0,13*5	3663,73	2141,43	5,58		2381	1392	4	
93	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (5855 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (8485 руб.) СП (4921 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (8485 руб.)	1 т конструкций	0,75 18,75*8*5/1000	12412,08	11216,37	962,41	97,17	9309	8412	722	73
Пороги шахты												
94	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (730 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (777 руб.) СП (396 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (777 руб.)	100 м2 покрытия	0,15 0,03*5	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	2911	708	242	69
95	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (75 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (108 руб.) СП (52 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (108 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 0,03*5	1818,73	717,34	43,22	1,48	273	108	6	
Оборудование												
96 О	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 8 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой	шт.	5 1*5	1021242,4				5106212			
Мусор												

Гранд-СМЕТА

97	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,5 0,5*0,2*5	353,34		353,34		177		177	
98	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2 0,5*0,8*5	36,93		36,93		74		74	
99	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	2,5 0,5*5	78,28		78,28		196		196	
Итого по разделу 1 Монтажные работы									7016998			
Раздел 2. Пусконаладочные работы.												
100	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (42107 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (76559 руб.) СП (24499 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (76559 руб.)	1 лифт	5 1*5	15311,78	15311,78			76559	76559		
101	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-1653 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (-3005 руб.) СП (-962 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (-3005 руб.)	1 остановка	-10 -2*5	300,49	300,49			-3005	-3005		
102	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (14035 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (25519 руб.) СП (8166 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (25519 руб.)	1 лифт	5 1*5	5103,89	5103,89			25519	25519		

Гранд-СМЕТА

103	ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-551 руб.); 55%=65%*0.85 от ФОТ (-1001 руб.) СП (-320 руб.); 32%=40%*0.8 от ФОТ (-1001 руб.)	1 остановка	-10 -2*5	100,12	100,12			-1001	-1001		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									183395			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									6168492	906690	23936	3405
Накладные расходы									612284			
Сметная прибыль									419617			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									200826			
Итого Монтажные работы									1709960			
Итого Оборудование									5106212			
Итого Прочие затраты									183395			
Итого									7200393			
В том числе:												
Материалы									131654			
Машины и механизмы									23936			
ФОТ									910095			
Оборудование									5106212			
Накладные расходы									612284			
Сметная прибыль									419617			
НДС 18%									1296071			
ВСЕГО по смете									8496464			

Составил: _____

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)