

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) лифтового грузо-пассажирского оборудования многоквартирного дома, расположенного  
по адресу: г. Оренбург, ул. Березка, д. 2/1  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 031/06.2016-Л  
Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 2711,786 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 172,112 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 663,498 тыс. руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 0,567 тыс. руб.  
оборудования \_\_\_\_\_ 1461,947 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 314,379 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 2317,04 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
Машинное помещение																
1	ТЕРмр01-01-010-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 2  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (653 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (461 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	1	984,03	960,06			984	960			6,98	6,98		

Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕРмр01-01-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 2  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,23; МАТ=12,23 НР (5622 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3969 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	10128,35	7632,99	2304,57	634,98	10128	7633	2305	635	59,72	59,72	4,32	4,32
3	<b>ТЕРмр01-02-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (436 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (308 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 рама	1	656,75	640,73			657	641			4,56	4,56		
4	<b>ТЕРмр01-01-006-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 2, одиночная работа  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,9; МАТ=12,23 НР (7965 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5622 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 станция	1	12045,25	11713,4	39,06		12045	11713	39		79,68	79,68		
5	<b>ТЕРмр01-01-006-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Добавлять или исключать на каждый этаж сверх или менее 9-ти по расценкам 01-01-006-01, -02,-03  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2721 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1920 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 этаж	7	585,82	571,51			4101	4001			3,89	27,23		

Гранд-СМЕТА

6	<b>ТЕРмр01-01-009-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (9036 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6378 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 канат	3	4540,14	4429,46			13620	13288			30,13	90,39		
7	<b>ТЕРмр01-01-009-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1863 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1315 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	1	2808,74	2740,25			2809	2740			19,2	19,2		
8	<b>ТЕРмр01-01-009-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88; МАТ=12,23 НР (984 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (695 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 ограничи тель	1	1502,08	1447,18	18,7		1502	1447	19		10,14	10,14		
9	<b>ТЕРмр01-01-009-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1342 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (947 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 канат	1	2021,99	1972,7			2022	1973			14,88	14,88		

Гранд-СМЕТА

10	<b>ТЕРмр01-01-009-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости  <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРмр01-01-009-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (843 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (595 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	1	1270,21	1239,27			1270	1239			9,35	9,35		
Шахта, приямок																
11	<b>ТЕРмр01-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выверка направляющих кабины (противовеса), длиной 2 м  <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРмр01-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (4557 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3217 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 направля ющая длиной 2 м	2	3434,92	3351,14			6870	6702			24,12	48,24		
12	<b>ТЕРмр01-02-001-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	На каждые последующие 2 м высоты подъема лифта добавлять к расценке 01-02-001-01  <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРмр01-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (7958 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5617 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	2 м высоты подъема	22,5 <i>(15*2,8+3,7+1,3-2) / 2</i>	533,1	520,14			11995	11703			3,74	84,15		
13	<b>ТЕРмр01-01-024-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Замена металлического каркаса кабины  <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> ТЕРмр01-01-024-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,91; МАТ=12,23 НР (3512 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2479 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 каркас	1	5350,73	5164,73	56,85		5351	5165	57		31,87	31,87		

Гранд-СМЕТА

14	<b>ТЕРмр01-01-004-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: свыше 400 кг без доработки рамы пола  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; МАТ=12,23 НР (9163 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6468 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабина	1	13894,27	13475,38	81,95		13894	13475	82		100,44	100,44		
15	<b>ТЕРмр01-01-030-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; МАТ=12,23 НР (2488 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1756 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 противовес	1	3766,22	3658,97	15,77		3766	3659	16		27,6	27,6		
16	<b>ТЕРмр01-01-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: свыше 500 кг  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,23; МАТ=12,23 НР (62388 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (44039 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 дверь	16	6009,45	5734,16	131,95		96151	91747	2111		42,24	675,84		
17	<b>ТЕРмр01-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (11999 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (8470 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 аппарат	16	1130,42	1102,9			18087	17646			8,12	129,92		

Гранд-СМЕТА

18	<b>ТЕРмр01-02-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,94; МАТ=12,23 НР (1503 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1061 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройств во	2	1137,15	1105,71	3,8		2274	2211	8		8,34	16,68		
19	<b>ТЕРмр01-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (2200 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1553 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 датчик	4	829,07	808,89			3316	3236			6,25	25		
20	<b>ТЕРмр01-02-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1954 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1379 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шунт	16	184,07	179,54			2945	2873			1,44	23,04		
21	<b>ТЕРмр01-04-003-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес»  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,93; МАТ=12,23 НР (1716 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1211 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 система	1	2595,19	2523,42	8,66		2595	2523	9		17,28	17,28		

Гранд-СМЕТА

22	<b>ТЕРмр01-01-036-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвесного кабеля  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (3901 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2754 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабель	3	1960,1	1912,28			5880	5737			13,61	40,83		
23	<b>ТЕРмр01-01-023-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; МАТ=12,23 НР (9198 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6492 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направляющих	46,1 (2,8*16+1,3)	303,91	293,4	3,17		14010	13526	146		2,09	96,35		
24	<b>ТЕРмр01-01-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (1369 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (966 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 балка	1	2062,84	2012,57			2063	2013			15	15		
25	<b>ТЕРмр01-01-035-12</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=12,23 НР (934 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (660 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 этаж	16	88,05	85,85			1409	1374			0,65	10,4		
Диспетчеризация																

Гранд-СМЕТА

26	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=6,5 НР (122 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (86 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	1	188,79	179,17			189	179			1,24	1,24		
27	<b>ТЕРм11-08-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,95 НР (108 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (76 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 концов жил	0,1	1787,33	1587,7			179	159			11,12	1,11		
Электромонтажные работы																
28	<b>ТЕРр67-4-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (58 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,12 (8+4) / 100	665,68	665,68			80	80			5,84	0,7		
29	<b>ТЕРр67-4-3</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,23 НР (220 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,42 (34+2+6) / 100	728,02	720,35	7,67	5,87	306	303	3	2	6,32	2,65	0,03	0,01
30	<b>ТЕРр67-3-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж кабеля  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23 НР (3868 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (2793 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	4,88 (102+102+142+142) / 100	1101,3	1098,74	2,56	1,96	5374	5362	12	10	9,64	47,04	0,01	0,05



## Гранд-СМЕТА

31	<b>ТЕРм08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,99 НР (390 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (251 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,08 8 / 100	6487,94	6010,43	112,16	7,09	519	481	9	1	41,47	3,32	0,04
32	<b>ТССЦ-503-0471</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 1 квартал 2016 г. МАТ=7,49	шт.	8	76,4				611						
33	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,23; МАТ=2,93 НР (178 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (114 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,04 4 / 100	5963,68	5495,55	112,16	7,09	239	220	4		37,92	1,52	0,04
34	<b>ТССЦ-509-1441</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 1 квартал 2016 г. МАТ=5,38	шт.	4	41,53				166						

Гранд-СМЕТА

35	<b>ТЕРм08-03-593-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=2,76 НР (4045 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2597 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,42 (34+2+6) / 100	13347,85	11867,63	177,97	23,6	5606	4984	75	10	81,89	34,39	0,12	0,05
36	<b>ТССЦ-509-0760</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	шт.	42	212,68				8933							
37	<b>ТССЦ-509-0741</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 1 квартал 2016 г. МАТ=3,88	10 шт.	4,2 42 / 10	82,61				347							
38	<b>ТЕРм08-01-081-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=9,88 НР (324 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (208 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	270,32	190,54	71,09	9,54	541	381	142	19	1,36	2,72	0,05	0,1

Гранд-СМЕТА

39	<b>ТЕРм08-10-010-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямая, шахта, машинное помещение)  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (9950 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (6388 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	5,02 (400+102) / 100	2967,65	2447,1	238,36		14898	12284	1197		18,24	91,56		
H	1. 103-9004	Клипса для крепежа гофротрубы	шт.	175 878,5												
H	2. 301-9920	Трубки защитные гофрированные	м	101,2 508												
40	<b>ТССЦ-103-1177</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72	шт.	879	0,99				870							
41	<b>ТССЦ-103-1396</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 40 мм  (МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1396 1 квартал 2016 г. МАТ=2,91	м	508	21,01				10673							

Гранд-СМЕТА

42	<b>ТЕРм08-02-412-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2  <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТЕРм08-02-412-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8</b> <i>НР (6068 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ</i> <i>СП (3895 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	5,02 <i>(400+102) / 100</i>	1745,94	1478	106,63	14,19	8765	7420	535	71	10,75	53,97	0,07	0,35
43	<b>ТССЦ-501-8212</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2  <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТССЦ-501-8212 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03</b>	1000 м	0,512 <i>(114+114+142+142) / 1000</i>	104174,17				53337							
44	<b>ТССЦ-501-8482</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2  <i>(МДС35 пр.1 т.2 п.1.Производство монтажных работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> <b>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</b> <b>ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55</b>	1000 м	0,142 <i>142 / 1000</i>	24951,61				3543							
Строительные работы																
Машиное помещение																

Гранд-СМЕТА

45	<b>ТЕРр61-1-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (206 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (123 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,067 6,7 / 100	6529,5	4522,53	86,9	67,02	437	303	6	4	37,24	2,5	0,34	0,02
46	<b>ТЕР15-04-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (640 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (296 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,3 30 / 100	5625,35	2662,72	55,2	2,32	1688	799	17	1	20,33	6,1	0,01	
47	<b>ТЕРр61-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (164 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (98 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,067 6,7 / 100	5491,74	3592,32	81,81	63,11	368	241	5	4	29,58	1,98	0,32	0,02
48	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (128 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (59 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,067 6,7 / 100	5076,87	2386,07	49,4	2,32	340	160	3		18,22	1,22	0,01	

Гранд-СМЕТА

49	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (178 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (124 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,3 30 / 100	1965,89	855,86	51,86	1,71	590	257	16	1	6,46	1,94	0,01	
Проемы																
50	<b>ТЕРр56-10-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (95 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (68 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,032 (1,6*2) / 100	4210,79	4210,79			135	135			36,28	1,16		
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	1,18 0,0378												
51	<b>ТЕРр56-9-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (302 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,02 2 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	482	420	62	12	179,3	3,59	3,97	0,08
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	10,5 0,21												
52	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (461 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (387 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,6	687,19	417,41	134,29		1100	668	215		2,88	4,61		
Н	1. 101-9411	Скобяные изделия	компл.	0												
Н	2. 203-9066	Блоки дверные металлические	м2	1 1,6												

Гранд-СМЕТА

53	<b>ТССЦ-201-8062</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 1 квартал 2016 г. МАТ=4,5	т	0,06 60/1000	62943,21				3777							
54	<b>ТССЦ-101-0951</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замок врезной оцинкованный с цилиндрическим механизмом из латуни  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0951 1 квартал 2016 г. МАТ=8,53	компл.	1	886,61				887							
55	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (16 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашива емой поверхно сти	0,0384 (1,6*2,4) / 100	2279,63	609,3	51,86	1,71	88	23	2		4,6	0,18	0,01	
56	<b>ТЕРр56-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (111 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (79 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,01 1 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	167	154	13	4	128,73	1,29	2,15	0,02
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	10,66 0,1066												
57	<b>ТЕРр56-2-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (39 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (28 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,01 1 / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	56	54	2	2	46,11	0,46	0,93	0,01

## Гранд-СМЕТА

Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	3,42 0,0342												
58	<b>ТЕР10-01-034-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,23; МАТ=1,41 НР (302 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (144 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,01 1 / 100	526940,36	33139,02	3356,46	416,68	5269	331	34	4	259,3	2,59	2,11	0,02
59	<b>ТЕР15-02-031-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,27 НР (2590 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1198 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,096 (7,2+2,4) / 100	47000,96	33242,12	631,69	487,73	4512	3191	61	47	244,87	23,51	2,47	0,24
60	<b>ТЕРр61-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (235 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (140 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,096 (7,2+2,4) / 100	5491,74	3592,32	81,81	63,11	527	345	8	6	29,58	2,84	0,32	0,03



Гранд-СМЕТА

61	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (194 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (90 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,102 (7,2+3) / 100	5076,87	2386,07	49,4	2,32	518	243	5	18,22	1,86	0,01
62	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк)  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (184 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (155 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	0,64 0,8*0,8	687,19	417,41	134,29		440	267	86	2,88	1,84	
Н	1. 101-9411	Скобяные изделия	компл.	0										
Н	2. 203-9066	Блоки дверные металлические	м2	1 0,64										
63	<b>ТССЦ-203-8146</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр примен.	Люк металлический окрашенный  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	0,64 0,8*0,8	6881,64				4404					
64	<b>ТССЦ-101-0891</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки)  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	компл.	1	297,41				297					
Приямок														

Гранд-СМЕТА

65	<b>ТЕРр69-19-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в приямке)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (791 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (480 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	0,988	2312,04	1213,83	1098,21		2284	1199	1085		9,74	9,62		
66	<b>ТЕРр61-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗГПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (220 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (132 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти	0,09 9 / 100	5491,74	3592,32	81,81	63,11	494	323	7	6	29,58	2,66	0,32	0,03
67	<b>ТЕР15-04-024-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗГПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (234 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (108 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,09 9 / 100	5698,91	3238,99	32,03	2,32	513	292	3		25,34	2,28	0,01	
68	<b>ТЕР11-01-011-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: бетонных толщиной 20 мм  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗГПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,93; ЗГПМ=12,23; МАТ=6,01 НР (495 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (269 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,09 9 / 100	13963,04	5560,12	407,76	300,74	1257	500	37	27	48,78	4,39	1,52	0,14

Гранд-СМЕТА

69	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (53 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 9 / 100	1965,89	855,86	51,86	1,71	177	77	5		6,46	0,58	0,01	
Ремонт стен около вызывных аппаратов																
70	<b>ТЕР46-03-007-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (45 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,01	12537,81	3616,41	8921,4	1680,28	125	36	89	17	27,61	0,28	11,43	0,11
71	<b>ТЕРр61-2-7</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (398 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (238 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,02	37229,06	29546,95	171,22	132,21	745	591	3	3	228,35	4,57	0,67	0,01
Н	1. 509-9900	Строительный мусор	т	3,38 0,0676												
72	<b>ТЕР46-03-017-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (55 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,01	13632,69	6516,76	119,26		136	65	1		55,16	0,55		

Гранд-СМЕТА

73	<b>ТЕР15-04-024-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=2,78 НР (52 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (24 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	5698,91	3238,99	32,03	2,32	114	65	1		25,34	0,51	0,01	
Шахта лифта																
74	<b>ТЕРр61-1-5</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (277 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (165 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,09 9 / 100	6529,5	4522,53	86,9	67,02	588	407	8	6	37,24	3,35	0,34	0,03
75	<b>ТЕР15-04-005-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,23; МАТ=2,51 НР (192 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (89 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 9 / 100	5625,35	2662,72	55,2	2,32	506	240	5		20,33	1,83	0,01	
76	<b>ТЕРр61-1-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23; МАТ=5,95 НР (15184 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (9065 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	6,2 620 / 100	5491,74	3592,32	81,81	63,11	34049	22272	507	391	29,58	183,4	0,32	1,98

Гранд-СМЕТА

77	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (11846 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5479 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	6,2 620 / 100	5076,87	2386,07	49,4	2,32	31477	14794	306	14	18,22	112,96	0,01	0,06
78	<b>ТЕР09-06-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,58 НР (2096 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1761 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,225	14771,21	13383,04	1154,87	115,94	3324	3011	260	26	107,39	24,16	0,59	0,13
Н	1. 201-9002	Конструкции стальные	т	1 0,225												
79	<b>ТССЦ-201-0775</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката без отверстий и сборосварочных операций  (МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0775 1 квартал 2016 г. МАТ=5,03	т	0,225	45560,99				10251							
Пороги шахты																

Гранд-СМЕТА

80	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,23; МАТ=5,93 НР (175 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,03	20639,66	5630,94	1938,05	550,96	619	169	58	17	48,52	1,46	3,41	0,1
81	<b>ТЕР13-03-003-21</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 <i>(МДС35 пр.1 т.1 п.2.Производство строительных и других работ в существующих зданиях и сооружениях, освобожденных от оборудования и других предметов, мешающих нормальному производству работ ОЗП=1,2; ЭМ=1,2 к расх.; ЗПМ=1,2; ТЗ=1,2; ТЗМ=1,2)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,95 НР (18 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (12 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,03	1965,89	855,86	51,86	1,71	59	26	2		6,46	0,19	0,01	
Оборудование																
82	<b>Коммерческое предложение 2016 г.</b>	Лифт пассажирский ПП-0621Е, □ г/п 630кг, 1м/с, 16 остановок, □ <b>Высота подъема 42,0 м, МП вверх</b> ПЗ=1725097,04 /1,18	шт.	1	1461946,64 1725097,04 /1,18				1461947							
Мусор																
83	<b>ТССЦпг-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,1 0,5*0,2	345,71		345,71		35		35					
84	<b>ТССЦпг-01-01-043</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,4 0,5*0,8	34,59		34,59		14		14					

Гранд-СМЕТА

85	<b>ТССЦпг-03-21-01-015</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,5	117,04		117,04		59		59				
<b>Раздел 2. Пусконаладочные работы.</b>															
86	<b>ТЕРп01-14-025-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами  (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05; Прил.1.1Наладочные работы в период индивидуальных испытаний технологического оборудования ОЗП=0,3; ТЗ=0,3) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (125 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (73 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	1	228,33	228,33		228	228			1,19	1,19		
87	<b>ТЕРп01-14-025-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01  (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15; Прил.1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (41 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (24 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановк а	5	14,92	14,92		75	75			0,08	0,4		
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1930078	313039	9789	1340		2317,04	7,91
Накладные расходы									219779						
Сметная прибыль									148267						
<b>Итого по смете:</b>															
Итого Строительные работы									172112				410,46		3,03
Итого Монтажные работы									663498				1904,99		4,88
Итого Оборудование									1461947						
Итого Прочие затраты									567				1,59		
Итого									2298124				2317,04		7,91
В том числе:															

Гранд-СМЕТА								
Материалы	145303							
Машины и механизмы	9789							
ФОТ	314379							
Оборудование	1461947							
Накладные расходы	219779							
Сметная прибыль	148267							
НДС 18%	413662							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>2711786</b>					<b>2317,04</b>		<b>7,91</b>

Составил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*

Проверил: \_\_\_\_\_  
*(должность, подпись, расшифровка)*