

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Замена лифтового оборудования в многоквартирном доме расположенном по адресу: Оренбургская область, Гайский городской округ, г. Гай, проспект Победы, д.11.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 7065545 руб.
Средства на оплату труда 773357 руб.
Сметная трудоемкость 5377,66 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех		Осн.3/п	Эк.Маш	3/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
Машинное помещение																
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (1895 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1338 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	4 1*4	717,69	696,8			2871	2787			5,04	20,16		
2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (19792 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (13971 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4 1*4	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	35468	26977	7682	2129	52,47	209,88	3,6	14,4
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (1461 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1031 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 рама	4 1*4	553,13	537,02			2213	2148			3,8	15,2		
4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3 НР (26059 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (18395 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 станция	4 1*4	9900,49	9580,47	32,57		39602	38322	130		64,8	259,2		

Гранд-СМЕТА

5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (30293 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (21384 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 канат	12 3*4	3823,8	3712,39			45886	44549			25,11	301,32		
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (6247 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4410 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	4 1*4	2365,54	2296,66			9462	9187			16	64		
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; МАТ=12,29 НР (3299 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2329 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 ограничи тель	4 1*4	1264,86	1212,9	15,58		5059	4852	62		8,45	33,8		
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (4497 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3174 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 канат	4 1*4	1702,98	1653,37			6812	6613			12,4	49,6		
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (2825 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1994 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	4 1*4	1069,78	1038,61			4279	4154			7,79	31,16		
Шахта, приямок																
10	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (78781 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (55610 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направля ющих	219,2 (8*2,8+3,7+1,3)*2*4	549,64	528,53	5,26		120481	115854	1153		3,74	819,81		
11	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (11774 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (8311 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 каркас	4 1*4	4505,91	4328,62	47,4		18024	17314	190		26,56	106,24		
12	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (26021 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (18368 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабина	4 1*4	9910,63	9566,57	57,1		39643	38266	228		70,9	283,6		
13	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (8342 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5888 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 противов ес	4 1*4	3171,79	3066,64	13,15		12687	12267	53		23	92		

Гранд-СМЕТА

14	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (103944 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (73372 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 дверь	36 9*4	4483,47	4246,08	109,96		161405	152859	3959		31,1	1119,6		
15	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (22628 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (15973 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 аппарат	36 9*4	952,07	924,35		34275	33277			6,77	243,72			
16	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (5041 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3558 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	8 2*4	957,63	926,68	3,15	7661	7413	25		6,95	55,6			
17	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (7377 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5207 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 датчик	16 4*4	698,32	677,98		11173	10848			5,21	83,36			
18	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (7702 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5437 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 преобраз ователь частоты	4 1*4	2916,75	2831,83		11667	11327			13,96	55,84			
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (3682 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2599 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шунт	36 9*4	154,94	150,43		5578	5415			1,2	43,2			
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (5752 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4060 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 система	4 1*4	2185,56	2114,86	7,23	8742	8459	29		14,4	57,6			
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (13078 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9231 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабель	12 3*4	1650,78	1602,69		19809	19232			11,34	136,08			
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/нр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (17723 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (12510 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направл яющих	106 (2,8*9+1,3)*4	255,89	245,88	2,63	27124	26063	279		1,74	184,44			

Гранд-СМЕТА

23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (4588 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3239 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 балка	4 1*4	1737,29	1686,7			6949	6747			12,5	50		
24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (1762 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1244 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 этаж	36 9*4	74,12	71,96			2668	2591			0,54	19,44		
25	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (2813 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1986 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 пост	4 1*4	1065,2	1034,18			4261	4137			7,48	29,92		
26	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (6313 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4456 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 порог	4 1*4	2390,63	2321,01			9563	9284			17	68		
27	ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (1098 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (775 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 рамка	4 1*4	415,67	403,56			1663	1614			3,22	12,88		
Диспетчеризация																
28	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (409 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (288 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	4 1*4	159,81	150,18			639	601			1,03	4,12		
29	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (362 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (255 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 концов жил	0,4 0,1*4	1530,24	1330,61			612	532			9,27	3,71		
Электромонтажные работы																
30	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (58 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (42 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,12 0,03*4	669,49	669,49			80	80			5,84	0,7		

Гранд-СМЕТА

31	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (294 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (213 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,56 0,14*4	732,14	724,47	7,67	5,9	410	406	4	3	6,32	3,54	0,03	0,02
32	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (326 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (210 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,08 (2*4) / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	440	403	7		34,56	2,76	0,03	
33	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-503-0471 2 квартал 2016 г. МАТ=7,67	шт.	8 2*4	78,23				626							
34	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 НР (298 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (191 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,08 (2*4) / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	405	368	7		31,6	2,53	0,03	
35	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46	шт.	8 2*4	42,15				337							
36	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-09 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=2,76 НР (4521 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (2902 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,56 0,14*4	11396,83	9946,27	148,31	19,8	6382	5570	83	11	68,24	38,21	0,1	0,06
37	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	шт.	56 14*4	215,7				12079							
38	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230- 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94	10 шт.	5,6 1,4*4	83,88				470							

Гранд-СМЕТА

39	ТЕРм08-01-081-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (1086 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (697 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1 шт.	8 2*4	227,62	159,65	59,26	8	1821	1277	474	64	1,13	9,04	0,04	0,32
40	ТЕРм08-10-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямая, шахта, машинное помещение) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (2126 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1365 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	1,28 (32*4) / 100	2532,11	2050,9	198,64		3241	2625	254		15,2	19,46		
41	ТССЦ-103-1177 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Клипса для крепежа гофротрубы <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78</i>	шт.	224	1				224							
42	ТССЦ-103-1395 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95</i>	м	129,5	13,69				1773							
43	ТЕРм08-02-412-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (1297 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (833 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	1,28 (32*4) / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	1906	1586	114	15	8,96	11,47	0,06	0,08
44	ТССЦ-501-8212 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм ² <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29</i>	1000 м	0,128 (32*4) / 1000	109558,92				14024							
45	ТЕРм08-02-390-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (2952 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1895 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	1,6 0,4*4	2656,68	2276,12	118,29	1,97	4251	3642	189	3	16,29	26,06	0,01	0,02

Гранд-СМЕТА

46	ТССЦ-509-1831 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82</i>	м	160 <i>40*4</i>	20,99				3358							
47	ТЕРм08-02-399-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (508 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (326 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	100 м	1,6 <i>0,4*4</i>	458,63	389,91	14,83	1,97	734	624	24	3	2,82	4,51	0,01	0,02
48	ТССЦ-501-8482 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78</i>	1000 м	0,16 <i>0,04*4</i>	26212,9				4194							
49	ТЕРм08-03-603-01 <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Ящик с понижающим трансформатором <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (689 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (442 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ</i>	1 шт.	4 <i>1*4</i>	256,07	208,49	35,5	3,94	1024	834	142	16	1,43	5,72	0,02	0,08
50	ТССЦ-504-0289 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ящики с понижающим трансформатором <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34</i>	шт.	4 <i>1*4</i>	1376,22				5505							
Строительные работы																
Машиное помещение																
51	ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (519 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (305 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 расчищенной поверхности	0,32 <i>0,08*4</i>	2384,48	2384,48			763	763			20,8	6,66		
52	ТЕР15-04-006-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз потолков <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (294 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,32 <i>0,08*4</i>	1153,95	1144,76	7,38	1,97	369	366	2	1	8,1	2,59	0,01	
53	ТССЦ-101-1944 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66</i>	т	0,0042	48053,42				202							

Гранд-СМЕТА

54	ТЕРр61-1-5 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (990 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (591 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 поверхно сти	0,32 <i>0,08*4</i>	6555,39	4548,42	86,9	67,4	2098	1455	28	22	37,24	11,92	0,34	0,11
55	ТЕР15-04-005-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (572 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (265 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,32 <i>0,08*4</i>	5185,03	2231,59	46,01	1,97	1659	714	15	1	16,94	5,42	0,01	
56	ТЕРр62-41-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (1427 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (839 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 расчище нной поверхно сти	0,88 <i>0,22*4</i>	2384,48	2384,48			2098	2098			20,8	18,3		
57	ТЕР15-04-006-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (654 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (302 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,88 <i>0,22*4</i>	934,89	925,7	7,38	1,97	823	815	6	2	6,55	5,76	0,01	0,01
58	ТССЦ-101-1944 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66</i>	т	0,0114	48053,42				548							
59	ТЕРр61-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (2167 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1294 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 поверхно сти	0,88 <i>0,22*4</i>	5512,3	3612,88	81,81	63,47	4851	3179	72	56	29,58	26,03	0,32	0,28
60	ТЕР15-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (1410 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (652 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,88 <i>0,22*4</i>	4682,3	1999,73	41,17	1,97	4120	1760	36	2	15,18	13,36	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

61	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (1464 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (794 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,32 <i>0,08*4</i>	12333,01	4611,89	354,08	252,03	3947	1476	113	81	39,51	12,64	1,27	0,41
63	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (159 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (110 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,32 <i>0,08*4</i>	1818,73	717,34	43,22	1,48	582	230	14		5,38	1,72	0,01	
Проемы																
64	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (190 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (136 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,064 <i>(1,6*4) / 100</i>	4234,89	4234,89			271	271			36,28	2,32		
65	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (608 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (434 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,04 <i>(1*4) / 100</i>	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	969	845	124	23	179,3	7,17	3,97	0,16
66	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (362 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (305 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,5	597,22	349,81	111,92		896	525	168		2,4	3,6		
67	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,14 <i>35*4/1000</i>	63083,08				8832							
68	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	4 <i>1*4</i>	305,44				1222							
69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (54 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1536 <i>(1,6*2,4*4) / 100</i>	2172,39	510,7	43,22	1,48	334	78	7		3,83	0,59	0,01	

Гранд-СМЕТА

70	ТЕРр56-1-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (443 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (317 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ</i>	100 коробок	0,04 <i>(1*4) / 100</i>	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	671	619	52	14	128,73	5,15	2,15	0,09
71	ТЕРр56-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Снятие оконных переплетов остекленных <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (94 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (67 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 оконных переплет ов	0,024 <i>(0,6*4) / 100</i>	5670,95	5433,28	237,67	184,5	136	130	6	4	46,11	1,11	0,93	0,02
72	ТЕР10-01-034-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (506 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (242 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 проемов	0,02 <i>0,005*4</i>	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	10420	555	56	7	216,08	4,32	1,76	0,04
73	ТЕР15-02-031-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (2714 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1255 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,12 <i>0,03*4</i>	41513,94	27860,36	526,43	408,73	4982	3343	63	49	204,06	24,49	2,06	0,25
74	ТЕР15-04-005-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (192 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (89 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,12 <i>0,03*4</i>	4682,3	1999,73	41,17	1,97	562	240	5		15,18	1,82	0,01	
75	ТЕР09-04-012-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (618 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (520 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 м2 проема	2,56 <i>0,8*0,8*4</i>	597,22	349,81	111,92		1529	896	287		2,4	6,14		
76	ТССЦ-201-8062 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51</i>	т	0,06 <i>15*4/1000</i>	63083,08				3785							

Гранд-СМЕТА

77	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	4 1*4	305,44				1222							
Прямомк																
78	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямомке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88 НР (1225 руб.): 66%=78%*0,85 от ФОТ СП (742 руб.): 40%=50%*0,8 от ФОТ	1 м3 бетона	1,52 0,38*4	2318,99	1220,78	1098,21		3525	1856	1669		9,74	14,8		
79	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; МАТ=5,91 НР (478 руб.): 68%=80%*0,85 от ФОТ СП (380 руб.): 54%=68%*0,8 от ФОТ	100 мест	0,08 0,02*4	12708,14	8692,16	525,18	100,49	1017	695	42	8	69,35	5,55	0,68	0,05
80	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (238 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (110 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,32 0,08*4	934,89	925,7	7,38	1,97	299	296	2	1	6,55	2,1	0,01	
81	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,004 0,001*4	48053,42				192							
82	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (513 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (237 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашивае- мой поверхно- сти	0,32 0,08*4	4682,3	1999,73	41,17	1,97	1498	640	13	1	15,18	4,86	0,01	
83	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (548 руб.): 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (297 руб.): 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,12 0,03*4	12333,01	4611,89	354,08	252,03	1480	553	42	30	39,51	4,74	1,27	0,15
84	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (59 руб.): 69%=90%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (41 руб.): 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 окрашивае- мой поверхно- сти	0,12 0,03*4	1818,73	717,34	43,22	1,48	218	86	5		5,38	0,65	0,01	
Ремонт стен около вызывных аппаратов																

Гранд-СМЕТА

85	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона	1 м3	0,04 <i>0,01*4</i>	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	502	145	357	68	27,61	1,1	11,43	0,46
86	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2 отремонтировано и поверхности	0,16 <i>0,04*4</i>	37398,17	29716,06	171,22	132,96	5984	4755	27	21	228,35	36,54	0,67	0,11
87	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	1 м3 заделки	0,04 <i>0,01*4</i>	13669,99	6554,06	119,26		547	262	5		55,16	2,21		
88	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08 <i>0,02*4</i>	5169,2	2714,61	26,7	1,97	414	217	2		21,12	1,69	0,01	
Шахта лифта																
89	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен	100 м2 покрытия	5,8 <i>(145*4) / 100</i>	934,89	925,7	7,38	1,97	5422	5369	43	11	6,55	37,99	0,01	0,06
90	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0754	48053,42				3623							
91	ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая	100 м2 окрашиваемой поверхности	5,8 <i>(145*4) / 100</i>	1172,67	805,9	17,02	1,97	6801	4674	99	11	6,27	36,37	0,01	0,06

Гранд-СМЕТА

92	ТЕРп62-31-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (874 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (514 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,6 <i>0,15*4</i>	3663,73	2141,43	5,58		2198	1285	3		16,87	10,12		
93	ТЕР09-06-001-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Монтаж обрамления проемов <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (5270 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4429 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	1 т конструкций	0,675 <i>18,75*9*4/1000</i>	12412,08	11216,37	962,41	97,17	8378	7571	650	66	89,49	60,41	0,49	0,33
Пороги шахты																
94	ТЕР11-01-015-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (584 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (317 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 покрытия	0,12 <i>0,03*4</i>	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	2329	566	194	55	40,43	4,85	2,84	0,34
95	ТЕР13-03-003-21 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,12 <i>0,03*4</i>	1818,73	717,34	43,22	1,48	218	86	5		5,38	0,65	0,01	
Оборудование																
96	О Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, полинолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой <i>(Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%))</i>	шт.	4 <i>1*4</i>	1051879,64 <i>1205066/1,18</i>				4207519							
Мусор																
97	ТССЦпг-01-01-01-041 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой ручной <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	0,4 <i>0,5*0,2*4</i>	353,34		353,34		141		141					

Гранд-СМЕТА

98	ТССЦпг-01-01-01-043 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	1,6 <i>0,5*0,8*4</i>	36,93		36,93		59		59				
99	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	2 <i>0,5*4</i>	78,28		78,28		157		157				
Итого по разделу 1 Монтажные работы									5838035				4963,22		17,94
Раздел 2. Пусконаладочные работы.															
100	ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>(Прил. 1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (33686 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (19599 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i>	1 лифт	4 <i>1*4</i>	15311,78	15311,78			61247	61247			79,27	317,08	
101	ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 <i>(Прил. 1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-661 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-385 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i>	1 остановка	-4 <i>-1*4</i>	300,49	300,49			-1202	-1202			1,56	-6,24	
102	ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>(Прил. 1.1Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (11229 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (6533 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i>	1 лифт	4 <i>1*4</i>	5103,89	5103,89			20416	20416			26,42	105,68	

Гранд-СМЕТА

103	ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-220 руб.): 55%=65%*0,85 от ФОТ СП (-128 руб.): 32%=40%*0,8 от ФОТ	1 остановк а	-4 -1'4	100,12	100,12			-400	-400			0,52	-2,08		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									149715					414,44		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									5110033	770579	19657	2778		5377,66		17,94
Накладные расходы									520849							
Сметная прибыль									356868							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									167242					385,74		2,94
Итого Монтажные работы									1463274					4577,48		15
Итого Оборудование									4207519							
Итого Прочие затраты									149715					414,44		
Итого									5987750					5377,66		17,94
В том числе:																
Материалы									112278							
Машины и механизмы									19657							
ФОТ									773357							
Оборудование									4207519							
Накладные расходы									520849							
Сметная прибыль									356868							
НДС 18%									1077795							
ВСЕГО по смете									7065545					5377,66		17,94

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)