

" " 2016 г.

" " 2016 г.

п.Новоорск  
(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 5/16**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения в жилом доме по адресу п.Новоорск. ПМК1 д9  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость \_\_\_\_\_ 621,616 тыс. руб.  
строительных работ \_\_\_\_\_ 481,313 тыс. руб.  
монтажных работ \_\_\_\_\_ 5,831 тыс. руб.  
прочих \_\_\_\_\_ 9,109 тыс. руб.  
Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 109,657 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 728,6 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Ремонт теплоснабжения в подвале																
1	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водопроводных труб диаметром до 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,3; МАТ=8,89 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1784 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (2832 руб.) СП (1133 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (2832 руб.)	100 м трубопро вода	0,666 66,6/100	4601,91	4233,29	54,18	19,8	3065	2819	36	13	34,66	23,08	0,1	0,07

## Гранд-СМЕТА

2	<b>ТЕРр65-1-2</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,51; ЗПМ=12,3; МАТ=8,89 Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (9790 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ (15539 руб.) СП (6216 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (15539 руб.)	100 м трубопро вода	2,124 212,4/100	7916,74	7281,97	92,83	33,7	16815	15467	197	72	59,62	126,63	0,17	0,36
3	<b>ТЕР16-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 15 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС): НР (10721 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (10940 руб.) СП (6126 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (10940 руб.)	100 м трубопро вода	0,36 36/100	37797,72	27728,38	8519,57	2662,46	13607	9982	3067	958	190,24	68,49	13,42	4,83
4	<b>ТССЦ-507-0622</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0622 2 квартал 2016 г. МАТ=2,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	10 м	-3,236	136				-440							
5	<b>ТССЦ-507-3366</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/20  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3366 2 квартал 2016 г. МАТ=1,9 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	м	32,36	50,01				1618							

## Гранд-СМЕТА

6	<b>ТЕР16-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,69 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2591 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2644 руб.) СП (1481 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2644 руб.)	100 м трубопро вода	0,087 8,7/100	37797,72	27728,38	8519,57	2662,46	3288	2412	741	232	190,24	16,55	13,42	1,17
7	<b>ТССЦ-507-0622</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0622 2 квартал 2016 г. МАТ=2,48 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-0,7821	136				-106							
8	<b>ТССЦ-507-3366</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/20  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3366 2 квартал 2016 г. МАТ=1,9 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВВ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	7,821	50,01				391							

Гранд-СМЕТА

9	<b>ТЕР16-04-002-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,68 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2229 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2274 руб.) СП (1273 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2274 руб.)	100 м трубопро вода	0,097 9,7/100	28885,38	21810,73	5256,43	1626,92	2802	2116	510	158	149,64	14,52	8,2	0,8
10	<b>ТССЦ-507-0588</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0588 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-0,9011	170,88				-154							
11	<b>ТССЦ-507-3367</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/25  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3367 2 квартал 2016 г. МАТ=1,9 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВВ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	9,011	75,32				679							

## Гранд-СМЕТА

12	<b>ТЕР16-04-002-03</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,64 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2234 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2280 руб.) СП (1277 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2280 руб.)	100 м трубопро вода	0,122 12,2/100	23208,5	17752,96	3081,02	936,4	2831	2166	376	114	121,8	14,86	4,72	0,58
13	<b>ТССЦ-507-0589</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0589 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-1,144	231,58				-265							
14	<b>ТССЦ-507-3368</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/32  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3368 2 квартал 2016 г. МАТ=1,92 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВВ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	11,44	112,92				1292							

## Гранд-СМЕТА

15	<b>ТЕР16-04-002-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,66; ЗПМ=12,3; МАТ=2,67 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (17528 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (17886 руб.) СП (10016 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (17886 руб.)	100 м трубопро вода	0,72 72/100	30953,34	23670,61	3865,67	1170,59	22286	17043	2783	843	162,4	116,93	5,9	4,25
16	<b>ТССЦ-507-0590</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0590 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-6,746	323,02				-2179							
17	<b>ТССЦ-507-3369</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/40  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3369 2 квартал 2016 г. МАТ=1,92 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВВ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	67,76	164,1				11119							

## Гранд-СМЕТА

18	<b>ТЕР16-04-002-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,62 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (26028 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (26559 руб.) СП (14873 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (26559 руб.)	100 м трубопро вода	1,14 114/100	34342,84	20627,22	8616,47	2670,45	39151	23515	9823	3044	141,52	161,33	13,46	15,34
19	<b>ТССЦ-507-0591</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0591 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-10,78	504,21				-5435							
20	<b>ТССЦ-507-3370</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/50  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3370 2 квартал 2016 г. МАТ=1,92 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВВ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	107,8	241,44				26027							

## Гранд-СМЕТА

21	<b>ТЕР16-04-002-06</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-06 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,6 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2507 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2558 руб.) СП (1432 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2558 руб.)	100 м трубопро вода	0,114 11,4/100	35780,33	19774,34	8616,47	2670,45	4079	2254	982	304	141,52	16,13	13,46	1,53
22	<b>ТССЦ-507-0592</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0592 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-1,078	746,07				-804							
23	<b>ТССЦ-507-3371</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/63  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3371 2 квартал 2016 г. МАТ=1,93 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВВ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	10,78	370,02				3989							



## Гранд-СМЕТА

24	<b>ТЕР16-04-002-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-07 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,58 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1916 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1955 руб.) СП (1095 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1955 руб.)	100 м трубопро вода	0,075 7,5/100	42169,38	22691,78	10841,49	3366,88	3163	1702	813	253	162,4	12,18	16,97	1,27
25	<b>ТССЦ-507-0593</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0593 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-0,7305	863,67				-631							
26	<b>ТССЦ-507-3372</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/75  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3372 2 квартал 2016 г. МАТ=1,93 Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВВ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	м	7,305	488,54				3569							
27	<b>ТССЦ-507-0593</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 75 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0593 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 м	-0,7305	863,67				-631							

## Гранд-СМЕТА

28	<b>ТССЦ-302-1485</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой В-В размером 1"	шт.	43	554,08				23825						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1485 2 квартал 2016 г. МАТ=4,05 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
29	<b>ТССЦ-302-1484</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой В-В размером 3/4"	шт.	43	365,56				15719						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1484 2 квартал 2016 г. МАТ=4,06 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
30	<b>ТССЦ-302-0035</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краны шаровые ВУГАТТИ для воды и пара стандартные ВВ с размером резьбы 2	шт.	3	1547,5				4643						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0035 2 квартал 2016 г. МАТ=5,75 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
31	<b>ТССЦ-507-3287</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 25 мм	шт.	10	9,22				92						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3287 2 квартал 2016 г. МАТ=2,91 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													
32	<b>ТССЦ-507-3288</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый соединительный диаметром 32 мм	шт.	10	16,44				164						
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3288 2 квартал 2016 г. МАТ=2,91 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)													

## Гранд-СМЕТА

33	<b>ТССЦ-507-3296</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3296 2 квартал 2016 г. МАТ=3,35 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	7,81				16						
34	<b>ТССЦ-507-3300</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х25х32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3300 2 квартал 2016 г. МАТ=3,35 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	8	13,17				105						
35	<b>ТССЦ-507-3302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 40х25х40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3302 2 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	14	24,18				339						
36	<b>ТССЦ-507-3306</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 50х25х50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3306 2 квартал 2016 г. МАТ=3,34 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	18	43,79				788						

## Гранд-СМЕТА

37	<b>ТССЦ-507-3296</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3296 2 квартал 2016 г. МАТ=3,35 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	15	7,81				117						
38	<b>ТССЦ-507-3312</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х40х63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3312 2 квартал 2016 г. МАТ=3,35 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	10	62,01				620						
39	<b>ТССЦ-507-3310</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 63х25х63 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3310 2 квартал 2016 г. МАТ=3,35 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	1	65,79				66						
40	<b>ТССЦ-507-0770</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 32х25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0770 2 квартал 2016 г. МАТ=3,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	10 шт.	0,2	45,25				9						

Гранд-СМЕТА

41	<b>ТССЦ-507-0771</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 40х32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0771 2 квартал 2016 г. МАТ=3,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	0,2	49,13				10						
42	<b>ТССЦ-507-0772</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 50х32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0772 2 квартал 2016 г. МАТ=3,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	0,2	96,97				19						
43	<b>ТССЦ-507-0773</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Соединительная арматура трубопроводов, переход диаметром 63х50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0773 2 квартал 2016 г. МАТ=3,56 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	10 шт.	0,2	181,06				36						
44	<b>ТССЦ-507-3174</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3174 2 квартал 2016 г. МАТ=1,26 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	18	8,83				159						

## Гранд-СМЕТА

45	<b>ТССЦ-507-3175</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3175 2 квартал 2016 г. МАТ=1,26 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	4	16,52				66						
46	<b>ТССЦ-507-3176</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3176 2 квартал 2016 г. МАТ=1,26 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	28	33,77				946						
47	<b>ТССЦ-507-5008</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5008 2 квартал 2016 г. МАТ=3 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	1	3,21				3						
48	<b>ТССЦ-507-5009</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5009 2 квартал 2016 г. МАТ=3,01 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	2	4,42				9						

Гранд-СМЕТА

49	<b>ТССЦ-507-5010</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5010 2 квартал 2016 г. МАТ=3,01 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	12	8,1				97						
50	<b>ТССЦ-507-5011</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5011 2 квартал 2016 г. МАТ=2,99 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	16	15,31				245						
51	<b>ТССЦ-507-5058</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 32х25 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5058 2 квартал 2016 г. МАТ=3,51 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	4	5,27				21						
52	<b>ТССЦ-507-5061</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 40х32 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5061 2 квартал 2016 г. МАТ=3,51 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	4	10				40						

Гранд-СМЕТА

53	<b>ТССЦ-507-5065</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Муфта полипропиленовая переходная диаметром 50х40 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5065 2 квартал 2016 г. МАТ=3,77 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	4	17,27				69						
54	<b>ТССЦ-507-5101</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Муфта полипропиленовая комбинированная, с наружной резьбой, разъемная диаметром 50х1 1/2"  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5101 2 квартал 2016 г. МАТ=3,55 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	1	411,94				412						
55	<b>ТССЦ-104-0169</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Клипсы (зажимы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0169 2 квартал 2016 г. МАТ=2,99 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт.	416	3,32				1381						
56	<b>ТЕР26-01-017-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками  660,63 = 2 351,88 - 11 х 153,75 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (11022 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (14314 руб.) СП (6871 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14314 руб.)	10 м трубопро вода	27,9 279/10	2403,13	513,03	126,8		67047	14314	3538		3,52	98,21	
Уд	1. 104-0162	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм	м	11 306,9	153,75				47185,88						



## Гранд-СМЕТА

57	<b>ТЕР16-02-001-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 40 мм( футляр)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=5,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС): НР (276 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (282 руб.) СП (158 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (282 руб.)	100 м трубопро вода	0,06	22991,65	4659,61	312,42	29,77	1379	280	19	2	32,97	1,98	0,15	0,01
58	<b>ТССЦ-104-0302</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 64 мм, толщина 9 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0302 2 квартал 2016 г. МАТ=1,37 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	м	18,9	47,27				893							
59	<b>ТССЦ-104-0273</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 54 мм, толщина 9 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0273 2 квартал 2016 г. МАТ=1,39 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	м	114	39,42				4494							
60	<b>ТССЦ-104-0301</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 42 мм, толщина 9 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0301 2 квартал 2016 г. МАТ=1,38 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	м	72	24,38				1755							

## Гранд-СМЕТА

61	<b>ТССЦ-104-0300</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 35 мм, толщина 9 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0300 2 квартал 2016 г. МАТ=1,38 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	м	12,2	19,47				238						
62	<b>ТССЦ-104-0269</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубки из вспененного полиэтилена, внутренний диаметр 28 мм, толщина 9 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0269 2 квартал 2016 г. МАТ=1,4 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	м	9,7	14,73				143						
63	<b>ТССЦ-104-0349</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 22 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0349 2 квартал 2016 г. МАТ=1,27 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	м	8,7	40,42				352						
64	<b>ТССЦ-104-0348</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубки из вспененного каучука, толщиной 9 мм, диаметром 18 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0348 2 квартал 2016 г. МАТ=1,27 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	м	36	36,73				1322						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									276765	94070	22885	5993		670,89	30,21
Накладные расходы									88626						
Сметная прибыль									51951						
<b>Итого по разделу 1 Ремонт теплоснабжения в подвале :</b>															
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									38802					149,71	0,43

Гранд-СМЕТА

Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					244916							422,97		29,78		
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.2 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					48684											
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)					84940							98,21				
Итого					417342							670,89		30,21		
В том числе:																
Материалы					159810											
Машины и механизмы					22885											
ФОТ					100063											
Накладные расходы					88626											
Сметная прибыль					51951											
Итого по разделу 1 Ремонт теплоснабжения в подвале					417342							670,89		30,21		
Раздел 2. Тепловой узел																
65	ТЕР16-06-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, без обводной линии диаметром ввода до 100 мм, диаметром водомера до 80 мм  2 390,00 = 4 526,00 - 1 x 2 136,00 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-06-002-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,59; ЗПМ=12,3; МАТ=4,18 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (1332 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1359 руб.) СП (761 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1359 руб.)	1 узел	1	10929,84	1342,67	145,64	15,87	10930	1343	146	16	10,07	10,07	0,08	0,08
Уд	1. 301-3166	Счетчики (водомеры) турбинные диаметром 80 мм	шт.	1 1	2136				2136							

## Гранд-СМЕТА

66	<b>ТЕР18-06-007-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фильтров диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,61; ЗПМ=12,3; МАТ=2,13 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС): НР (268 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (273 руб.) СП (153 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (273 руб.)	10 фильтро в	0,2	21861,79	1354,35	494,47	9,96	4372	271	99	2	9,92	1,98	0,05	0,01
67	<b>ТЕР16-05-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,72; МАТ=4,5 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС): НР (768 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (784 руб.) СП (439 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (784 руб.)	1 шт.	4	640,51	195,94	29,63		2562	784	119		1,47	5,88		
68	<b>ТССЦ-302-1154</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентиль проходной для полипропиленовых трубопроводов диаметром 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1154 2 квартал 2016 г. МАТ=2,54 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81- 33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536- ИП/12/ГС)	шт.	4	777,01				3108							

## Гранд-СМЕТА

69	<b>ТЕР18-07-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка термометров в опрае прямых и угловых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=2,13 Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (84 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (86 руб.) СП (48 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (86 руб.)	1 компл.	2	857,7	42,8			1715	86			0,31	0,62		
70	<b>ТЕРм11-01-001-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструкции для установки приборов, масса до 5 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-01-001-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,95; ЗПМ=12,3; МАТ=5,11 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (102 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (150 руб.) СП (72 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (150 руб.)	1 шт.	1	510,97	132,35	101,61	17,71	511	132	102	18	1,03	1,03	0,12	0,12
71	<b>ТЕРм11-03-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса до 5 кг  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=4,1 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (52 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (76 руб.) СП (36 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (76 руб.)	1 шт.	1	80,89	75,77			81	76			0,52	0,52		
72	<b>ТЕРм11-02-022-04</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-022-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,6; МАТ=3,67 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (540 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (794 руб.) СП (381 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (794 руб.)	1 шт.	2	497,34	397,17	53,08		995	794	106		3,09	6,18		

Гранд-СМЕТА

73	<b>ТЕРм11-02-001-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (204 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (300 руб.) СП (144 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (300 руб.)</i>	1 шт.	2	159,82	150,18			320	300			1,03	2,06		
74	<b>ТЕРм11-08-001-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Присоединение к приборам электрических проводов под винт без изготовления колец с обслуживанием  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=4,01 Монтаж оборудования (МДС81-33.2004 Прил.4 п.43; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.43; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (126 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (185 руб.) СП (89 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (185 руб.)</i>	100 концов жил	0,12	1749,69	1545,62			210	185			10,3	1,24		
75	<b>Прайс-лист</b>	<b>Тепловычислитель Эльф-01 д=40мм</b>  <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	шт	1	8220				8220							
76	<b>прайс-лист</b>	<b>автоматический преобразователь интерфейса "Мастер-Флоу"</b>  <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	шт	2	13100				26200							
77	<b>Прайс-лист</b>	<b>блок бесперебойного питания</b>  <i>Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	шт	1	780				780							

Гранд-СМЕТА

78	Прайс-лист	комплект монтажных частей  Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	шт	1	1800				1800							
79	ТЕР15-04-030-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Масляная окраска металлических поверхностей решеток, переплетов, труб диаметром менее 50 мм и т.п., количество окрасок 2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-030-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=2,53 Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (148 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (185 руб.) СП (68 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (185 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,02	10763,01	9247,26	17,02	1,97	215	185			71,06	1,42	0,01	
80	ТЕРп07-10-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Определение готовности к регулировке теплопотребляющей системы здания, тепловая нагрузка до 0,4 Гкал/ч  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп07-10-011-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 50%, 'под нагрузкой' - 50% (МДС 81-27.2007 Таб.2, МДС 81-40.2006 Таб.4; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (2679 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ (4871 руб.) СП (1559 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ (4871 руб.)	1 система	1	4870,8	4870,8			4871	4871			22,95	22,95		
81	ТЕРм08-02-413-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод, количество проводов в резинокаблукной трубке до 3, сечение провода до 16 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-413-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=4,31 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (307 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (379 руб.) СП (197 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (379 руб.)	100 м трубок	0,1	4518,77	3727,27	429,46	57,56	452	373	43	6	26,96	2,7	0,29	0,03

## Гранд-СМЕТА

82	<b>ТССЦ-501-8235</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 1,00 Кв, число жил – 3 и сечением 1,5 мм2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8235 2 квартал 2016 г. МАТ=5,18 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1000 м	0,01	21778,22				218							
83	<b>ТЕРм08-03-591-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,94 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (37 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (46 руб.) СП (24 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (46 руб.)	100 шт.	0,01	5056,51	4605,86	93,47	5,9	51	46	1		31,6	0,32	0,03	
84	<b>ТЕРм08-03-591-08</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (41 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (50 руб.) СП (26 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (50 руб.)	100 шт.	0,01	5496,16	5037,34	93,47	5,9	55	50	1		34,56	0,35	0,03	
85	<b>ТЕРм08-03-593-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник с подвеской на крюк для помещений с нормальными условиями среды  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-593-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,3; МАТ=5,66 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС): НР (45 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (56 руб.) СП (29 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (56 руб.)	100 шт.	0,01	6716,55	5620,36	74,16	9,96	67	56	1		38,56	0,39	0,05	



Гранд-СМЕТА

86	<b>ТССЦ-509-1441</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Выключатель одноклавишный для открытой проводки  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1441 2 квартал 2016 г. МАТ=5,46 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	шт.	1	42,15				42						
87	<b>ТССЦ-503-0471</b> <i>И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС</i>	Розетка открытой проводки с заземлением  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ503-0471 42075 Розетка открытой проводки с заземлением МАТ=8,52 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	шт.	1	86,9				87						
88	<b>ТССЦ-509-0760</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Светильники НББ 01-60  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	шт.	1	215,7				216						
89	<b>ТССЦ-507-3485</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы поливинилхлоридные (ПВХ) диаметром 20 мм  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3485 2 квартал 2016 г. МАТ=2,43 Электромонтажные работы на других объектах (МДС81-33.2004 Прил.4 п.45.2; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.45.2; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)</i>	м	10	7,51				75						
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									68153	9552	618	42	57,71		0,24
Накладные расходы									6732						
Сметная прибыль									4026						
<b>Итого по разделу 2 Тепловой узел :</b>															
Итого Строительные работы									63971				19,97		0,09
Итого Монтажные работы									5831				14,79		0,15
Итого Прочие затраты									9109				22,95		
Итого									78911				57,71		0,24
В том числе:															
Материалы									57983						
Машины и механизмы									618						
ФОТ									9594						
Накладные расходы									6732						

## Гранд-СМЕТА

Сметная прибыль	4026							
<b>Итого по разделу 2 Тепловой узел</b>	<b>78911</b>					<b>57,71</b>		<b>0,24</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>								
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	344918	103622	23503	6035		728,6		30,45
Накладные расходы	95358							
Сметная прибыль	55977							
<b>Итого по смете:</b>								
Итого Строительные работы	481313					690,86		30,3
Итого Монтажные работы	5831					14,79		0,15
Итого Прочие затраты	9109					22,95		
Итого	496253					728,6		30,45
В том числе:								
Материалы	217793							
Машины и механизмы	23503							
ФОТ	109657							
Накладные расходы	95358							
Сметная прибыль	55977							
Итого СМР для расчета лимитированных затрат	487144							
Строительный контроль 1,498%	7297							
<b>Итого</b>	<b>494441</b>							
Проектные (Договор №5/2016г от24. 08. 2016г)	6286							
<b>Итого</b>	<b>500727</b>							
Итого с прочими затратами (9 109)	509836							
Непредвиденные затраты 2%	10197							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>520033</b>							
экспертиза 1,3%	6760							
<b>Итого с учетом доп. затрат в тек ценах</b>	<b>526793</b>							
НДС 18%	94823							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>621616</b>					<b>728,6</b>		<b>30,45</b>

Составил: \_\_\_\_\_Хамитова Е. А.  
(должность, подпись, расшифровка)

