

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2820 Докучаева 15  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 1927085,14 руб.  
Средства на оплату труда 275382 руб.  
Сметная трудоемкость 2060,58 чел.час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (рубероид 4 слоя + 2 слоя выход на крышу)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (18678 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10673 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	13,566 <i>(1346,1+10,5) / 100</i>	1817,69	1639,06	178,63		24659	22236	2423		14,38	195,08		
2	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (180 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (103 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0154	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	220	190	30	24	103,91	1,6	7,74	0,12

## Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕР07-05-011-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b> <i>прим.</i>	Демонтаж панелей перекрытий  (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,41; ЗПМ=12,23; МАТ=5,41 НР (1346 руб.): 119%=155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (769 руб.): 68%=100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,04 4 / 100	40690,11	24139,67	16550,44	4120,53	1628	966	662	165	179,928	7,2	20,888	0,84
4	<b>ТЕРр58-2-2</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b> <i>прим.</i>	Разборка деревянных люков  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1		309,3	6,19		
5	<b>ТЕР07-01-021-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b> <i>прим.</i>	Демонтаж перемычек  (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-021-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,92 НР (308 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (180 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,02 2 / 100	31502,08	9892,02	21610,06	5656,13	630	198	432	113	77,4	1,55	28,672	0,57
6	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <b>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</b> <i>прим.</i>	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм  (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (37491 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (17930 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	13,566 (1346,1+10,5) / 100	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	52720	37285	15435	3466	21,776	295,41	1,552	21,05
7	<b>ТЕР12-01-017-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (общая толщина 30 мм)  (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=0 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15); ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (19636 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9391 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	13,566 (1346,1+10,5) / 100	1759,54	1514,56	244,98	58,7	23870	20547	3323	796	12	162,79	0,36	4,88

Гранд-СМЕТА

8	<b>ТЕРр65-29-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка вентиляционных шахт  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-29-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1340 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (851 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м2 внутренней поверхности шахты	93,5	22,75	22,75			2127	2127			0,2	18,7		
9	<b>ТЕРр69-19-1</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж плит покрытия вентканалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,88 НР (1923 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (1165 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	2,4	2312,04	1213,83	1098,21		5549	2913	2636		9,74	23,38		
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>234968</b>					<b>711,9</b>		<b>27,46</b>
<b>Раздел 2. Устройство новой кровли</b>																
10	<b>ТЕР12-01-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=16,3 НР (7036 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3365 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	13,416	4092,72	570,04	19,32		54908	7648	259		4,46	59,84		
11	<b>ТЕР12-01-002-09</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: в два слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (24853 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11886 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	13,416 1341,6 / 100	41722,95	1974,04	321,06	39,5	559755	26484	4307	530	14,36	192,65	0,2	2,68
12	<b>ТССЦ-101-1962</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1556	152,7				-237601							
13	<b>ТССЦ-101-1961</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1529	179,21				-274012							

## Гранд-СМЕТА

14	<b>ТССЦ-101-3358</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b> <i>прим.</i>	Флексизоизол ТКП  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-3358 1 квартал 2016 г. МАТ=3,82</i>	м2	1529	132,82				203082							
15	<b>ТССЦ-101-3359</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b> <i>прим.</i>	Флексизоизол ХКП  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-3359 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7</i>	м2	1556	112,96				175766							
16	<b>ТЕР12-01-004-05</b> <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>21.09.15</i> <i>№675/пр</i>	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43</i> <i>НР (27668 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (13233 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м примыка ний	4,214	54766,94	7004,61	736,79	132,21	230788	29517	3105	557	52,21	220,01	0,67	2,82
17	<b>ТССЦ-101-1961</b> <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>21.09.15</i> <i>№675/пр</i>	Изопласт К ЭКП-4,5  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42</i>	м2	-796,4	179,21				-142723							
18	<b>ТССЦ-101-3358</b> <b>Приказ</b> <b>Минстроя</b> <b>России от</b> <b>21.09.15</b> <b>№675/пр</b> <i>прим.</i>	Флексизоизол ТКП  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТССЦ-101-3358 1 квартал 2016 г. МАТ=3,82</i>	м2	796,4	132,82				105778							
19	<b>ТЕР12-01-017-01</b> <i>Приказ</i> <i>Минстроя</i> <i>России от</i> <i>21.09.15</i> <i>№675/пр</i>	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (кровля+ парапет)  <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:</i> <i>ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79</i> <i>НР (46777 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ</i> <i>СП (22372 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ</i>	100 м2 стяжки	13,541 <i>(1341,1+13) / 100</i>	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	138788	46521	19258	4324	27,22	368,59	1,94	26,27

## Гранд-СМЕТА

20	<b>ТЕР12-01-017-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 30 мм)  (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (24500 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (11717 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	13,541 (1341,1+13) / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	100437	25636	4147	994	15	203,12	0,45	6,09
21	<b>ТЕР12-01-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (1914 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (915 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м огражден ия	2,26 226 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	40340	1951	962	129	6,67	15,07	0,29	0,66
22	<b>ТЕР10-01-039-05</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (149 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (71 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0084 (0,6*0,7*2) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3445	148	85	18	142,68	1,2	10,92	0,09
Зонты над шахтами (18 шт)																
23	<b>ТЕР12-01-011-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3984 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1905 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 колпак	18	1912,23	240,56	4,83		34420	4330	87		1,93	34,74		
Ремонт вентканалов																
24	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (4714 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2737 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	6,9	6078,45	655,77	301,45	78,88	41941	4525	2080	544	5,4	37,26	0,4	2,76
25	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (3249 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1503 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,375 37,5 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	6271	3749	424	312	75,4	28,28	6,07	2,28

Гранд-СМЕТА

26	<b>ТЕР08-01-003-07</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция боковая обмазочная битумная в 2 слоя по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; МАТ=5,55 НР (1028 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (597 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	0,375 37,5 / 100	9459,21	2945,35	524,24		3547	1105	197		21,2	7,95		
<b>Итого по разделу 2 Устройство новой кровли</b>									1261102					1168,71		43,65
<b>Раздел 3. Ремонт стыков между панелями</b>																
27	<b>ТЕР07-01-037-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; МАТ=5,92 НР (10127 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5933 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м шва	3,295 329,5 / 100	8547,09	3104,34	2742,05		28163	10229	9035		23,7	78,09		
<b>Итого по разделу 3 Ремонт стыков между панелями</b>									44223					78,09		
<b>Раздел 4. Монтаж двери Д1, 2 шт</b>																
28	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (653 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (549 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,72	595,24	347,82	111,92		1619	946	304		2,4	6,53		
29	<b>ТССЦ-203-8146</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	2,72	6881,64				18718							
<b>Итого по разделу 4 Монтаж двери Д1, 2 шт</b>									21539					6,53		
<b>Раздел 5. Увеличение высоты будок выхода на крышу (2 выхода)</b>																
30	<b>ТЕР08-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: простых при высоте этажа до 4 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (984 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (571 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	1,44 12*0,12	6078,45	655,77	301,45	78,88	8753	944	434	114	5,4	7,78	0,4	0,58

Гранд-СМЕТА

31	<b>ТЕР15-02-016-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (6887 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3185 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,795 79,5 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	13294	7947	900	662	75,4	59,94	6,07	4,83
32	<b>ТЕР15-04-005-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,5 НР (1266 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (586 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,795 79,5 / 100	4670,93	1988,35	41,17	1,96	3713	1581	33	2	15,18	12,07	0,01	0,01
33	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж связей и распорок из одиночных и парных уголков, гнутосварных профилей для пролетов: до 24 м при высоте здания до 25 м  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (99 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (83 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,0162	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	224	131	58	12	63,28	1,03	3,82	0,06
34	<b>ТССЦ-201-0755</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,0162	55080,35				892							
35	<b>ТЕР13-03-004-26</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей: эмалью ПФ-115 (За 2 раза)  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (10 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0135 1,35 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	59	14	1		7,66	0,1	0,02	

Гранд-СМЕТА

36	<b>ТЕР09-03-014-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж прогонов из уголка 100х100х4 (14,1 м)	1 т конструкций	0,14946 14,1*10,6/1000	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	2067	1209	539	113	63,28	9,46	3,82	0,57
37	<b>ТССЦ-101-5187</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная 100х100	т	0,14946	24859,74				3716							
38	<b>ТЕР09-04-002-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м	100 м2 покрытия	0,14 14 / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1283	635	492	77	35,5	4,97	2,61	0,37
39	<b>ТССЦ-101-4571</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7	м2	14	347,01				4858							
<b>Итого по разделу 5 Увеличение высоты будок выхода на крышу (2 выхода)</b>									55121					95,35		6,42
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1244411	262430	71649	12952		2060,58		77,53
Накладные расходы									248712							
Сметная прибыль									123830							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									54513					196,68		0,12
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									3743					7,2		0,84
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									1602					6,19		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									45341					79,64		0,57
Кровли									1352889					1552,22		64,45
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									4318					18,7		
Прочие ремонтно-строительные работы									8637					23,38		
Деревянные конструкции									3665					1,2		0,09
Конструкции из кирпича и блоков									64872					52,99		3,34



## Гранд-СМЕТА

Отделочные работы	39954					100,29		7,12
Строительные металлические конструкции	37343					21,99		1
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	76					0,1		
Итого	1616953					2060,58		77,53
В том числе:								
Материалы	910332							
Машины и механизмы	71649							
ФОТ	275382							
Накладные расходы	248712							
Сметная прибыль	123830							
Непредвиденные затраты 1%	16170							
<b>Итого с непредвиденными</b>	<b>1633123</b>							
НДС 18%	293962,14							
<b>ВСЕГО по смете</b>	<b>1927085,14</b>					<b>2060,58</b>		<b>77,53</b>

Составил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)