

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 3070 Водоснабжение жилого дома Булдакова.16
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 116685 руб.
Средства на оплату труда 23851 руб.
Сметная трудоемкость 162,59 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Водоснабжение																
1	ТЕРр65-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,52; ЗПМ=12,3; МАТ=8,89 НР (1742 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (1106 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	0,65 <i>(25,0+40,0) / 100</i>	4601,91	4233,29	54,18	19,8	2991	2752	35	13	34,66	22,53	0,1	0,07
2	ТЕР46-04-010-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-010-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (568 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (324 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,16 <i>16,0 / 100</i>	4432,58	3499,84	932,74	724,1	709	560	149	116	30,53	4,88	3,65	0,58

Гранд-СМЕТА

3	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,655 0,143+16*0,04*0,8	353,34		353,34		231		231					
4	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	0,655 0,143+16*0,04*0,8	39,14		39,14		26		26					
5	ТЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-033-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,14; ЗПМ=12,3; МАТ=4,62 НР (1280 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (695 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,16 16,0 / 100	51405,02	8361,17	771,82	150,8	8225	1338	123	24	66,71	10,67	0,76	0,12
6	ТССЦ-203-0346 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Доски для покрытия полов со шпунтом и гребнем из древесины антисептированные тип ДП-35 толщиной 35 мм, шириной без гребня от 100 до 140 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0346 2 квартал 2016 г. МАТ=4,65	м3	-0,5936	11019,85				-6541							
7	ТЕР16-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,69 НР (7446 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4255 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,25 25,0 / 100	37797,71	27728,38	8519,57	2662,46	9449	6932	2130	666	190,24	47,56	13,42	3,36
8	ТССЦ-507-0622 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления тяжелого типа, наружным диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0622 2 квартал 2016 г. МАТ=2,48	10 м	-2,248	136				-306							

Гранд-СМЕТА

9	ТССЦ-507-3366 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/20 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3366 2 квартал 2016 г. МАТ=1,9	м	22,48	50,01				1124							
10	ТЕР16-04-002-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром: 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-002-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=2,64 НР (7326 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4187 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,4 40,0 / 100	23208,5	17752,96	3081,02	936,4	9283	7101	1232	375	121,8	48,72	4,72	1,89
11	ТССЦ-507-0589 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0589 2 квартал 2016 г. МАТ=2,57	10 м	-3,752	231,58				-869							
12	ТССЦ-507-3368 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба из полипропилена PN 25/32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3368 2 квартал 2016 г. МАТ=1,92	м	37,52	112,92				4237							
13	ТССЦ-507-3297 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х20х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3297 2 квартал 2016 г. МАТ=3,35	шт.	10	11,22				112							
14	ТССЦ-507-3295 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 25х20х20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3295 2 квартал 2016 г. МАТ=3,35	шт.	12	8,11				97							
15	ТССЦ-507-5016 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 20х1/2" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5016 2 квартал 2016 г. МАТ=3,5	шт.	12	24,12				289							

Гранд-СМЕТА

16	ТССЦ-507-5009 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5009 2 квартал 2016 г. МАТ=3,01	шт.	4	4,42				18							
17	ТССЦ-507-5007 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5007 2 квартал 2016 г. МАТ=3,02	шт.	15	2,33				35							
18	ТССЦ-507-3173 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3173 2 квартал 2016 г. МАТ=1,26	шт.	30	7,31				219							
19	ТССЦ-302-1483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой В-В размером 1/2"(спускной +запорный) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1483 2 квартал 2016 г. МАТ=4,05	шт.	24	248,02				5952							
20	ТЕР16-02-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм (футляр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=5,53 НР (166 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,036 (12*0,3) / 100	21220,11	4659,61	312,42	29,77	764	168	11	1	32,97	1,19	0,15	0,01
21	ТССЦ-302-0883 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0883 2 квартал 2016 г. МАТ=5,62	м	-3,6	163,26				-588							
22	ТССЦ-103-0131 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0131 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29	м	3,6	64,65				233							

Гранд-СМЕТА

23	ТЕР16-02-001-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 40 мм (футляр) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,3; МАТ=5,54 НР (34 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (20 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,0076 (2*0,38) / 100	22991,66	4659,61	312,42	29,77	175	35	2		32,97	0,25	0,15	
24	ТССЦ-302-0885 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Узлы укрупненные монтажные (трубопроводы) из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб с гильзами для систем отопления диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-0885 2 квартал 2016 г. МАТ=5,63	м	-0,76	181,06				-138							
25	ТССЦ-103-0133 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы стальные электросварные прямошовные со снятой фаской из стали марок БСт2кп-БСт4кп и БСт2пс-БСт4пс наружный диаметр 40 мм, толщина стенки 2,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0133 2 квартал 2016 г. МАТ=2,75	м	0,76	53,19				40							
26	ТССЦ-301-5804 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 16-20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5804 2 квартал 2016 г. МАТ=2,86	шт.	80	12,87				1030							
27	ТССЦ-301-5806 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Хомут металлический с шурупом и резиновым профилем для крепления трубопроводов диаметром 32-35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5806 2 квартал 2016 г. МАТ=2,85	шт.	10	16,07				161							
28	ТЕРр53-20-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка отдельных участков из кирпича: внутренних стен (заделка технологических отверстий) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-4 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,3; МАТ=5,56 НР (158 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (122 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,0024 0,24 / 100	630877,97	82574,82	29394,24	7737,56	1514	198	71	19	670	1,61	39	0,09

Гранд-СМЕТА

29	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (1482 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (924 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	3,752 37,52 / 10	7443,05	513,03	126,8		27926	1925	476		3,52	13,21		
30	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 2 квартал 2016 г. МАТ=2,83	м	-41,27	435,11				-17957							
31	ТССЦ-104-0844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0844 2 квартал 2016 г. МАТ=2,64	м	41,27	44,11				1820							
Итого по разделу 1 Водоснабжение									82190					150,62		6,12
Раздел 2. Водомерный узел																
32	ТЕР16-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка водомерных узлов, поставляемых на место монтажа собранными в блоки, с обводной линией диаметром ввода: до 65 мм, диаметром водомера до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,41; ЗПМ=12,3; МАТ=3,31 НР (1251 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (715 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 узел	1	8496,38	1269,36	99,23	8	8496	1269	99	8	9,52	9,52	0,04	0,04
33	ТССЦ-302-3313 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обвязки водомеров из стальных водогазопроводных бесшовных и сварных труб с фланцами, болтами, гайками, прокладками и муфтовой арматурой (с обводной линией) диаметром до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-3313 2 квартал 2016 г. МАТ=4,46	компл.	-1	2595,9				-2596							
34	ТССЦ-507-2052 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба ПЭ 80 SDR 11, наружный диаметр 32 мм (ГОСТ Р 50838-95) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-2052 2 квартал 2016 г. МАТ=2,29	10 м	0,4 4,0 / 10	325,68				130							

Гранд-СМЕТА

35	ТССЦ-302-1492 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровый полипропиленовый PPRC PN20, диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1492 2 квартал 2016 г. МАТ=3,36	шт.	4	227,37				909						
36	ТССЦ-507-3300 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Тройник полипропиленовый переходной диаметром 32х32х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3300 2 квартал 2016 г. МАТ=3,35	шт.	3	13,17				40						
37	ТССЦ-507-5024 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Муфта полипропиленовая комбинированная, с внутренней резьбой диаметром 32х1" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-5024 2 квартал 2016 г. МАТ=3,45	шт.	2	66,72				133						
38	ТССЦ-507-3175 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угольник 90 град. полипропиленовый диаметром 32мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-3175 2 квартал 2016 г. МАТ=1,26	шт.	2	16,52				33						
39	ТССЦ-302-1464 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фиксатор для арматуры пластиковый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1464 2 квартал 2016 г. МАТ=3,75	шт.	4	14,06				56						
40	ТССЦ-301-3165 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчики (водомеры) крыльчатые диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3165 2 квартал 2016 г. МАТ=2,81	шт.	-1	3751,77				-3752						
41	ТССЦ-301-3152 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Счетчик холодной воды, марка ВСХ-32 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-3152 2 квартал 2016 г. МАТ=3,49	шт.	1	6251,92				6252						
42	ТЕР18-06-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фильтров диаметром : 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,72; ЗПМ=12,3; МАТ=2,13 НР (112 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (64 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 фильтро в	0,1 1 / 10	15117	1130,86	347,09	5,9	1512	113	35	1	8,18	0,82	0,03

Гранд-СМЕТА

43	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,07 НР (31 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	1	817,16	32,1			817	32			0,22	0,22		
44	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс»): трубами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (158 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (98 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	0,4 4,0 / 10	7443,05	513,03	126,8		2977	205	51		3,52	1,41		
45	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 2 квартал 2016 г. МАТ=2,83	м	-4,4	435,11				-1914							
46	ТССЦ-104-0844 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 9 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0844 2 квартал 2016 г. МАТ=2,64	м	4	44,11				176							
Итого по разделу 2 Водомерный узел									15717					11,97		0,04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									63530	22628	4671	1223		162,59		6,16
Накладные расходы									21755							
Сметная прибыль									12622							
Итоги по смете:																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.15.1 и Письмо №ВБ-338/02 от 08.02.08; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.15.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									5839					22,53		0,07
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									1601					4,88		0,58
Погрузо-разгрузочные работы									231							
Перевозка грузов автотранспортом									26							
Полы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.11, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.11, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									3659					10,67		0,12
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.16, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.16, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									69067					108,28		5,3

Гранд-СМЕТА

Стены (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.3; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.3; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	1794					1,61		0,09
Теплоизоляционные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.20, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.20, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)	15690					14,62		
Итого	97907					162,59		6,16
В том числе:								
Материалы	36231							
Машины и механизмы	4671							
ФОТ	23851							
Накладные расходы	21755							
Сметная прибыль	12622							
Непредвиденные 1%	979							
Итого с непредвиденными	98886							
НДС 18%	17799							
ВСЕГО по смете	116685					162,59		6,16