

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2818 Докучаева -17
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1750275,12 руб.
Средства на оплату труда 230315 руб.
Сметная трудоемкость 1753,65 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР46-04-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов (рубероид 4 слоя) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (15777 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9015 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	11,459 <i>(942,9+101+102) / 100</i>	1817,69	1639,06	178,63		20829	18782	2047		14,38	164,78		
2	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Демонтаж воронок водосточных <i>(МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) внутренних санитарно-технических устройств (водопровода, газопровода, канализации, водосточков, отопления, вентиляции) ОЗП=0,4; ЭМ=0,4 к расх.; ЗПМ=0,4; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,4; ТЗМ=0,4)</i> ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (496 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (283 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	3	209,33	167,84	41,49	0,78	628	504	124	2	1,176	3,53	0,004	0,01

Гранд-СМЕТА

3	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Демонтаж. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (221 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (106 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,0189 (0,7*0,9*3) / 100	19502,32	11192,41	8309,91	1791,25	369	212	157	34	83,424	1,58	9,08	0,17
4	ТЕР46-04-012-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-012-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (219 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (125 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	0,0189	14253,96	12276,11	1977,85	1526,92	269	232	37	29	103,91	1,96	7,74	0,15
5	ТЕРр58-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка мелких покрытий и обделок из листовой стали: поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.(фартуки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,79 НР (5626 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ СП (4120 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м труб и покрытий	7,64 (63+53+15+81+276+276) / 100	1038,14	1037,23	0,91		7931	7924	7		9,1	69,52		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									66015					241,37		0,33
Раздел 2. Устройство новой кровли(машинные помещения и выходы на кровлю,балконные плиты верхнего этажа)																
6	ТЕР12-01-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер: битумной грунтовкой с ее приготовлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=16,3 НР (6009 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2874 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	11,459	4092,72	570,04	19,32		46898	6532	221		4,46	51,11		
7	ТЕР12-01-002-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов: в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,49; ЗПМ=12,23; МАТ=3,48 НР (21228 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10153 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	11,459 (942,9+101+102) / 100	41722,95	1974,04	321,06	39,5	478103	22621	3679	453	14,36	164,55	0,2	2,29

Гранд-СМЕТА

8	ТССЦ-101-1962 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт П ЭПП-4,0 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1962 1 квартал 2016 г. МАТ=3,43	м2	-1329	152,7				-202938							
9	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-1306	179,21				-234048							
10	ТССЦ-101-3358 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Флексизоизол ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3358 1 квартал 2016 г. МАТ=3,82	м2	1306	132,82				173463							
11	ТССЦ-101-3359 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Флексизоизол ХКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3359 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7	м2	1329	112,96				150124							
12	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (кровля+ парапет) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (39585 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18932 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	11,459 (942,9+101+102) / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	117448	39368	16297	3659	27,22	311,91	1,94	22,23
13	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (толщина 30 мм) (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (20732 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9915 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	11,459 (942,9+101+102) / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	84994	21694	3509	841	15	171,89	0,45	5,16

Гранд-СМЕТА

14	ТЕР12-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой: более 600 мм с одним фартуком ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=3,43 НР (16743 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (8008 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м примыка ний	2,55	54766,94	7004,61	736,79	132,21	139656	17862	1879	337	52,21	133,14	0,67	1,71
15	ТССЦ-101-1961 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изопласт К ЭКП-4,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1961 1 квартал 2016 г. МАТ=3,42	м2	-482	179,21				-86379							
16	ТССЦ-101-3358 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ПРИМ.	Флексизоизол ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-3358 1 квартал 2016 г. МАТ=3,82	м2	482	132,82				64019							
17	ТЕР10-01-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элементов каркаса: из брусьев (с антисептированием) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,67; МАТ=3,22 НР (329 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (157 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесин ы в конструк ции	0,1325	10930,23	2757,25	187,22		1448	365	25		22,5	2,98		
18	ТЕР12-01-014-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Утепление покрытий: керамзитом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,46; ЗПМ=12,23; МАТ=8,39 НР (38510 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (18418 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплите ля	104	2157,89	346,48	231,91	56,01	224421	36034	24119	5825	3,04	316,16	0,34	35,36
Внутренний водосток																
19	ТЕР16-07-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка воронок водосточных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=1,44 НР (1240 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (708 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 воронка	3	1094,26	419,61	103,72	1,96	3283	1259	311	6	2,94	8,82	0,01	0,03

Гранд-СМЕТА

20	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубк	1 шт.	4	2566,28	382,55			10265	1530			3,15	12,6		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (1346 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ СП (734 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
21	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм	м	-6,12	1406,1				-8605							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58														
22	ТССЦ-302-1320 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубопроводы из стальных электросварных труб с гильзами для отопления и водоснабжения, наружный диаметр 108 мм, толщина стенки 4 мм	м	25	393,48				9837							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1320 1 квартал 2016 г. МАТ=3,84														
23	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты	кг	39,264	42,45				1667							
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11														
Лестницы лифтовых шахт																
24	ТЕРр62-31-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брендмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,09	4517,88	2618,93	5,58		407	236	1		20,75	1,87		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,95 НР (160 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (94 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ														
Водоприемные чаши																

Гранд-СМЕТА

25	ТЕРp62-31-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий: за два раза с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРp62-31-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,46; МАТ=2,95 НР (432 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (254 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,243	4517,88	2618,93	5,58		1098	636	1		20,75	5,04		
Герметизация																
26	ТЕР07-01-037-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Герметизация герметиком полууретонным ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-037-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; МАТ=3,99 НР (8139 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4768 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м шва	3,9 390 / 100	7351,28	2107,96	1834,86		28670	8221	7156		15,9	62,01		
Итого по разделу 2 Устройство новой кровли(машинные помещения и выходы на кровлю,балконные плиты верхнего этажа)									1233301					1242,08		66,78
Раздел 3. Ремонт кладки парапета, 55 м																
27	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки		494,48	126,21	20,41	4,89					1		0,03	
28	ТЕР46-03-017-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка кирпичом гнезд, борозд и концов балок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,57; МАТ=5,57 НР (2293 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1310 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,792 55*0,12*0,12	8819,41	3447,27	84,82		6985	2730	67		28,88	22,87		
29	ТЕР46-03-017-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2(штроба) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,77 НР (5912 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3378 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,792	15854,84	8886,68	194,9		12557	7038	154		75,22	59,57		

Ремонт стыков между панелями															
30	ТЕР07-01-037-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Заполнение вертикальных швов стеновых панелей: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-037-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,08; МАТ=5,92 НР (7222 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4231 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м шва	2,35 235 / 100	8547,09	3104,34	2742,05		20086	7295	6444		23,7	55,7	
Ремонт стяжки															
31	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (8809 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4213 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	2,55 255 / 100	10249,45	3435,53	1422,21	319,33	26136	8761	3627	814	27,22	69,41	1,94
32	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (4614 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2207 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	2,55 255 / 100	7417,27	1893,2	306,22	73,38	18914	4828	781	187	15	38,25	0,45
Итого по разделу 3 Ремонт кладки парапета, 55 м									128868					245,8	6,1
Раздел 4. Монтаж двери Д1, 3 шт															
33	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (497 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (418 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	2,07 0,69*1*3	595,24	347,82	111,92		1232	720	232		2,4	4,97	
34	ТССЦ-203-8146 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной внутренний однопольный ДСВ, площадь 2,1 м2 (ГОСТ 31173-2003) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8146 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	2,07 0,69*3	6881,64				14245						
Итого по разделу 4 Монтаж двери Д1, 3 шт									16392					4,97	
Раздел 5. Козырек К-1 (3 шт)															

Гранд-СМЕТА

35	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса металлического для козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (932 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (784 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструкций	0,1527 50,9*3/1000	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	2112	1235	551	116	63,28	9,66	3,82	0,58
36	ТССЦ-201-0755 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием горячекатаных профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0755 1 квартал 2016 г. МАТ=6,02	т	0,1527 50,9*3/1000	55080,35				8411							
37	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (за 2 раза ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (56 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (39 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,08	4338,96	1015,58	86,43	2,94	347	81	7		7,66	0,61	0,02	
38	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (905 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (761 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,258 (8,6*3) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	2364	1171	908	141	35,5	9,16	2,61	0,67
39	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4570 1 квартал 2016 г. МАТ=3,79	м2	25,8 8,6*3	283,42				7312							
Итого по разделу 5 Козырек К-1 (3 шт)									24023					19,43		1,25
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1154558	217871	72341	12444		1753,65		74,46
Накладные расходы									208034							
Сметная прибыль									106006							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									78670					249,18		0,15
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									6639					12,35		0,04

Гранд-СМЕТА

Деревянные конструкции	2630					4,56		0,17
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)	17677					69,52		
Кровли	1231761					1256,42		72,85
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	15244					12,6		
Малярные работы (ремонтно-строительные)	2447					6,91		
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве	73116					117,71		
Строительные металлические конструкции	39972					23,79		1,25
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	442					0,61		
Итого	1468598					1753,65		74,46
В том числе:								
Материалы	864346							
Машины и механизмы	72341							
ФОТ	230315							
Накладные расходы	208034							
Сметная прибыль	106006							
Непредвиденные затраты 1%	14686							
Итого с непредвиденными	1483284							
НДС 18%	266991,12							
ВСЕГО по смете	1750275,12					1753,65		74,46

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)