

" " 2015г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на 2817 Достоевского 10.канализ  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:  
Сметная стоимость строительных работ 84640,22 руб.  
Средства на оплату труда 21390 руб.  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтаж изношенных трубопроводов																
1	ТЕРр65-2-2 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (6945 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (4410 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	1,04 <i>104 / 100</i>	10618,32	10536,51	81,81	63,11	11043	10958	85	66	85,3	88,71	0,32	0,33
2	ТЕРр65-2-1 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (323 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (205 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода с фасонны ми частями	0,06 <i>6 / 100</i>	8539,29	8498,39	40,9	31,55	512	510	2	2	68,8	4,13	0,16	0,01
Итого по разделу 1 Демонтаж изношенных трубопроводов									23437					92,84		0,34
Раздел 2. Канализация																

## Гранд-СМЕТА

3	<b>ТЕР16-04-001-01</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 50 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,92; ЗПМ=12,23; МАТ=2,34 НР (548 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (313 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,06	19907,57	9309,97	22,84	3,91	1194	559	1		64,24	3,85	0,02	
4	<b>ТЕР16-04-001-02</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб высокой плотности диаметром: 110 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-04-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7; ЗПМ=12,23; МАТ=2,57 НР (9109 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (5205 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	1,04	29878,41	8927,41	53,2	9,91	31074	9285	55	10	61,6	64,06	0,05	0,05
5	<b>ТССЦ-301-1224</b> Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	3,284 0,14*6+104*0,0235	42,45				139							
<b>Итого по разделу 2 Канализация</b>									<b>47582</b>					<b>67,91</b>		<b>0,05</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									43962	21312	143	78		160,75		0,39
Накладные расходы									16925							
Сметная прибыль									10132							
<b>Итого по смете:</b>																
Внутренние санитарно-технические работы: демонтаж и разборка (ремонтно-строительные)									23437					92,84		0,34
Сантехнические работы - внутренние (трубопроводы, водопровод, канализация, отопление, газоснабжение, вентиляция и кондиционирование воздуха)									47582					67,91		0,05
Итого									71019					160,75		0,39
В том числе:																
Материалы									22507							
Машины и механизмы									143							
ФОТ									21390							
Накладные расходы									16925							
Сметная прибыль									10132							
Непредвиденные затраты 1%									710							
<b>Итого с непредвиденными</b>									<b>71729</b>							
НДС 18%									12911,22							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>84640,22</b>					<b>160,75</b>		<b>0,39</b>