

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт крыши, фасада и фундаментов многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Оренбургская область, г. Сорочинск, ул. Ворошилова, д.14

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость строительных работ 3482869 руб.
Средства на оплату труда 612678 руб.
Сметная трудоемкость 4683,14 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Демонтажные работы												
1	ТЕР46-04-008-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий кровель: из волнистых и полуволнистых асбестоцементных листов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,73 НР (8739 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (10403 руб.) СП (4993 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (10403 руб.)	100 м2 покрытия	5,74 574 / 100	1944,48	1812,36	132,12		11161	10403	758	
2	ТЕРр58-1-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка деревянных элементов обрешетки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23 НР (11153 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15709 руб.) СП (8169 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (15709 руб.)	100 м2 кровли	5,74 574 / 100	2898,06	2679,48	218,58	57,24	16635	15380	1255	329

Гранд-СМЕТА

3	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
4	ТЕРр58-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Разборка деревянных люков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=3,85 НР (510 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (718 руб.) СП (373 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (718 руб.)	100 окон	0,02 2 / 100	35944,28	35898,23	46,05		719	718	1	
5	ТЕРр69-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка помещений от строительного мусора ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (202 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (306 руб.) СП (122 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (306 руб.)	100 т мусора	0,01348 33,7*0,1*0,4/100	22725,17	22725,17			306	306		
6	ТЕР12-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Демонтаж выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 15 мм (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,31; ЗПМ=12,23; МАТ=5,79 НР (12437 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13518 руб.) СП (5948 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13518 руб.)	100 м2 стяжки	4,5 450 / 100	3886,19	2748,42	1137,77	255,46	17488	12368	5120	1150
7	ТЕР12-01-017-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выравнивающих стяжек: на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (общая толщина 50 мм) (ПЗ=35 (ОЗП=35; ЭМ=35 к расх.; ЗПМ=35; МАТ=0 к расх.; ТЗ=35; ТЗМ=35); ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0,8 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,44; ЗПМ=12,23; МАТ=5,87 НР (15197 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (16519 руб.) СП (7268 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (16519 руб.)	100 м2 стяжки	4,5 450 / 100	4105,6	3533,99	571,61	136,98	18475	15903	2572	616
8	ТЕР12-01-013-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Демонтаж. Утепление покрытий плитами: из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой (толщина 200мм) (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,72; ЗПМ=12,23; МАТ=5,13 НР (21315 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (23168 руб.) СП (10194 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (23168 руб.)	100 м2 утепляемого покрытия	4,5 450 / 100	5870,38	5061,56	808,82	86,78	26417	22777	3640	391
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									199423			

Раздел 2. Устройство новой кровли												
86	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,23; МАТ=5,84 НР (20412 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (21715 руб.) СП (11075 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (21715 руб.)	100 м2 стяжки	4,49 449 / 100	12306,76	4585,64	354,08	250,59	55257	20590	1590	1125
87	ТЕР11-01-011-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,85; ЗПМ=12,23; МАТ=5,83 НР (840 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (894 руб.) СП (456 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (894 руб.)	100 м2 стяжки	4,49 449 / 100	3882,88	116,19	122,48	82,92	17434	522	550	372
88	ТЕР11-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции из полиэтиленовой пленки в один слой насухо ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,01 НР (1896 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (2017 руб.) СП (1029 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (2017 руб.)	100 м2 поверхности	4,69 469 / 100	7252,3	430,01	9,66		34013	2017	45	
89	ТССЦ-113-0324 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пленка полиэтиленовая толщиной: 0,2-0,5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-0324 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	-574,1	55,66				-31954			
90	ТССЦ-113-1952 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр применительно	Пленка подкровельная паро-гидроизоляционная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-1952 1 квартал 2016 г. МАТ=4,01	м2	574,1	22,06				12665			
91	ТЕР11-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит: или матов минераловатных или стекловолокнистых (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,75; ЗПМ=12,23; МАТ=3,89 НР (31677 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (33699 руб.) СП (17186 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (33699 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	4,49 449 / 100	27067,48	7434,62	1039,21	70,93	121533	33381	4666	318

Гранд-СМЕТА

92	ТССЦ-104-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Маты прошивные из минеральной ваты без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м3	-37	2256,51				-83491			
94	ТССЦ-104-0716 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки ТЕХНОБЛОК СТАНДАРТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0716 1 квартал 2016 г. МАТ=3,86	м3	92,494 449*0,2*1,03	1528,56				141383			
93	ТЕРр58-12-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю: из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=4,48 НР (10825 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (15247 руб.) СП (7928 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (15247 руб.)	100 м2	6 600 / 100	10617,09	2477,92	170,59	63,11	63703	14868	1024	379
96	ТЕР26-02-019-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения: первой группы огнезащитной эффективности по НПБ251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,13; ЗПМ=12,23; МАТ=9,28 НР (11040 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (14338 руб.) СП (6882 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (14338 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,918 791,8 / 100	2434,8	1809,06	607,36	1,71	19279	14324	4809	14
97	ТССЦ-113-8073 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-113-8073 1 квартал 2016 г. МАТ=6,69	кг	265,9	89,31				23748			
98	ТЕР12-01-015-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,65; ЗПМ=12,23; МАТ=3,16 НР (5673 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6166 руб.) СП (2713 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6166 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	6 600 / 100	4250,34	1002	241,06	25,68	25502	6012	1446	154
99	ТССЦ-101-0594 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0594 1 квартал 2016 г. МАТ=4,46	т	-0,3	18265,13				-5480			

Гранд-СМЕТА

100	ТССЦ-101-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,8	м2	-660	19,01				-12547			
101	ТССЦ-101-5074 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Мембрана паропроницаемая ветро-влаго-защитная Строизол SD-130 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5074 1 квартал 2016 г. МАТ=6,36	м2	660	38,1				25146			
95	ТЕР12-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам: простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,77; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (27704 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (30113 руб.) СП (13250 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (30113 руб.)	100 м2 кровли	6 600 / 100	41488,24	4863,01	904,47	155,81	248929	29178	5427	935
18	ТССЦ-101-4571 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4571 1 квартал 2016 г. МАТ=3,76	м2	756	347,01				262340			
102	ТЕР12-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж снегозадержателя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,75; ЗПМ=12,23; МАТ=4,81 НР (881 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (958 руб.) СП (422 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (958 руб.)	100 м ограждения	1,04 104 / 100	17849,47	863,07	425,86	57,24	18563	898	443	60
103	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	-0,312	54842,51				-17111			
104	ТССЦ-101-7317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: планка для снегозадержателя длиной 2000 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-7317 1 квартал 2016 г. МАТ=3,33	шт.	52	545,52				28367			

Гранд-СМЕТА

20	ТССЦ-101-4128 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4128 1 квартал 2016 г. МАТ=3,3	м2	75	629,21				47191			
22	ТЕР10-01-008-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство: карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,5; ЭМ=5,06; ЗПМ=11,5; МАТ=4,45 НР (6636 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (7373 руб.) СП (3170 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (7373 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и развернутых поверхностей карнизов	0,44 44 / 100	37516,72	16757,46	485,15		16507	7373	213	
105	ТССЦ-203-0367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Обшивка наружная и внутренняя из древесины тип 0-1; 0-2; 0-3 толщиной 13 мм, шириной без гребня от 70 до 90 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0367 1 квартал 2016 г. МАТ=4,23	м3	-0,4664	8567,27				-3996			
25	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	44	228,05				10034			
26	ТЕР10-01-039-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,13; ЗПМ=12,23; МАТ=6,62 НР (150 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (167 руб.) СП (72 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (167 руб.)	100 м2 проемов	0,00845 (0,65*0,65*2) / 100	410115,1	17624,29	10118,68	2154,19	3465	149	86	18
Слуховые окна (2 шт.)												
27	ТЕР10-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,5; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,5; МАТ=4,23 НР (1436 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (1595 руб.) СП (686 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (1595 руб.)	1 слуховое окно	2	2368,05	776,94	149,31	20,36	4736	1554	299	41
28	ТССЦ-203-0251 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Створки оконные для жилых зданий площадь 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0251 1 квартал 2016 г. МАТ=3,89	м2	-1	668,42				-668			

Гранд-СМЕТА

106	ТССЦ-203-0435 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0435 1 квартал 2016 г. МАТ=4,04	м2	1,67	339,16				566			
30	ТЕР09-05-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Облицовка ворот стальным профилированным листом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-05-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; ЗПМ=12,23; МАТ=4,84 НР (328 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (475 руб.) СП (276 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (475 руб.)	100 м2	0,112 (5,6*2) / 100	4563,27	4216,9	272,7	23,73	511	472	31	3
31	ТССЦ-101-4564 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4564 1 квартал 2016 г. МАТ=3,39	м2	11,2	228,05				2554			
Ходовые мостики												
32	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (мостик L=6 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (285 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (317 руб.) СП (136 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (317 руб.)	100 м ходов	0,66 (6*11) / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	3762	307	68	10
33	ТЕР10-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Укладка ходовых досок (мостик L=3 м) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,24; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (78 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (87 руб.) СП (37 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (87 руб.)	100 м ходов	0,18 (3*6) / 100	5699,62	465,72	102,95	15,78	1026	84	19	3
Зонты над шахтами (12 шт)												
107	ТЕР12-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,37 НР (3319 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3608 руб.) СП (1588 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3608 руб.)	1 колпак	15	1912,23	240,56	4,83		28683	3608	72	
Монтаж козырька над входом (2 шт.)												

Гранд-СМЕТА

36	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса металлического для козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (348 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (504 руб.) СП (292 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (504 руб.)	1 т конструкций	0,057 28,5*2/1000	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	788	461	206	43
37	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,057 28,5*2/1000	54842,51				3126			
39	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (163 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (236 руб.) СП (137 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (236 руб.)	100 м2 покрытия	0,0464 (2,32*2) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	425	211	163	25
40	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4570 1 квартал 2016 г. МАТ=3,79	м2	4,64	283,42				1315			
41	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (100 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (145 руб.) СП (70 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (145 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,1432 14,32 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	621	145	12	
Вентканалы выше уровня кровли												
42	ТЕР08-02-003-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка из кирпича: столбов прямоугольных неармированных при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-003-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,54; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (4145 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (4457 руб.) СП (2407 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (4457 руб.)	1 м3 кладки	3,8	6598,55	1090,06	316,53	82,8	25074	4142	1203	315

Гранд-СМЕТА

43	ТЕР15-02-016-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: простая стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,65; ЗПМ=12,23; МАТ=5,81 НР (7623 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (9529 руб.) СП (3526 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (9529 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,88 88 / 100	16721,55	9996,07	1131,56	832,13	14715	8797	996	732
44	ТЕР15-04-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами улучшенная: по сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,68; ЗПМ=12,23; МАТ=2,49 НР (1023 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (1279 руб.) СП (473 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (1279 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,384 38,4 / 100	6651,68	3328,27	50,82	1,96	2554	1278	20	1
45	ТЕРр65-38-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена частей канализационного стояка над кровлей: патрубка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-38-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=13,61 НР (2020 руб.): 88%=103%*0.85 от ФОТ (2295 руб.) СП (1102 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (2295 руб.)	1 шт.	6	2566,28	382,55			15398	2295		
46	ТССЦ-103-0917 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы чугунные канализационные длиной 2 м, диаметром 150 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-0917 1 квартал 2016 г. МАТ=14,58	м	-9,18	1406,1				-12908			
47	ТССЦ-301-7783 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клапан воздушный HL900NECO для неvented канализационных стояков диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7783 1 квартал 2016 г. МАТ=6,16	шт.	6	1611,95				9672			
Итого по разделу 2 Устройство новой кровли									1335945			
Раздел 3. Перекладка поврежденных участков карнизной части фасада												
48	ТЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-05 42 Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,5; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,5; МАТ=5,39 НР (3691 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (3969 руб.) СП (2143 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (3969 руб.)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,225 22,5 / 100	80858,01	16873,49	2526,67	762,34	18193	3797	569	172
Итого по разделу 3 Перекладка поврежденных участков карнизной части фасада									24027			
Раздел 4. Ремонт мест разрушения фасада												

Гранд-СМЕТА

49	ТЕРп53-15-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп53-15-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=8,35; ЗПМ=12,23; МАТ=5,57 НР (11327 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ (15516 руб.) СП (8689 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ (15516 руб.)	100 м2 отремонтированной поверхности стен	0,32 32 / 100	114756,35	48292,11	1046,09	197,27	36722	15453	335	63
50	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0013 1 квартал 2016 г. МАТ=5,46	м3	-0,768	3172,15				-2436			
51	ТССЦ-402-0015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-402-0015 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	м3	0,768	3224,87				2477			
Итого по разделу 4 Ремонт мест разрушения фасада									56779			
Раздел 5. Ремонт цоколя												
52	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (1344 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (1600 руб.) СП (768 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (1600 руб.)	100 м2	0,615 61,5 / 100	2601,08	2601,08			1600	1600		
53	ТЕРп61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп61-28-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,59; МАТ=4,58 НР (3832 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ (5720 руб.) СП (2288 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (5720 руб.)	100 м2 поверхности	0,615 61,5 / 100	26693,5	9301,04	63,48		16417	5720	39	
54	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,73; ЗПМ=12,23; МАТ=5,94 НР (5079 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6349 руб.) СП (2349 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6349 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,615 61,5 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	10447	6126	352	223

Гранд-СМЕТА

55	ТЕР15-04-018-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-018-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,09; МАТ=1,68 НР (758 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (948 руб.) СП (351 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (948 руб.)	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,615 61,5 / 100	4289,13	1542,2	1511,42		2638	948	930	
Итого по разделу 5 Ремонт цоколя									47872			
Раздел 6. Ремонт фундамента												
56	ТЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (3314 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (4873 руб.) СП (2631 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (4873 руб.)	100 м2 покрытия	3,68 368 / 100	1331,44	1298,22	33,22	25,68	4900	4778	122	95
110	ТЕРр57-4-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Смена дощатых полов с добавлением новых досок: до 25% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-4-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,98; ЗПМ=12,23; МАТ=4,5 НР (23656 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (34788 руб.) СП (18786 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ (34788 руб.)	100 м2	2,208 220,8 / 100	24010,02	15577,96	461,12	177,58	53014	34396	1018	392
108	ТЕРр51-2-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов, грунты: 1-2 группы, без крепления ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр51-2-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,48 НР (3101 руб.): 64%=75%*0.85 от ФОТ (4846 руб.) СП (1745 руб.): 36%=45%*0.8 от ФОТ (4846 руб.)	100 м3 грунта	0,1205 (24,1*0,5) / 100	40220,62	40215,79	4,83		4847	4846	1	
59	ТЕР46-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Усиление монолитными железобетонными обоймами: фундаментов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,25; ЗПМ=12,23; МАТ=5,25 НР (40428 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (48129 руб.) СП (23102 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (48129 руб.)	1 м3	16,6	10103,56	2853,99	411,81	45,37	167719	47376	6836	753
60	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-16,93	4249,56				-71945			
61	ТССЦ-401-0065 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В12,5 (М150) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-401-0065 1 квартал 2016 г. МАТ=5,99	м3	16,93	3872,95				65569			

109	ТЕР08-01-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидроизоляция стен, фундаментов: горизонтальная цементная с жидким стеклом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-01-003-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=6,14 НР (58 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (62 руб.) СП (33 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (62 руб.)	100 м2 изолируемой поверхности	0,013 1,3 / 100	15767,68	4760,65	193,02		205	62	3	
63	ТЕР11-01-036-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,23; МАТ=5,42 НР (18051 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ (19203 руб.) СП (9794 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ (19203 руб.)	100 м2 покрытия	3,68 368 / 100	45823,4	5149,2	330,87	69,1	168630	18949	1218	254
Итого по разделу 6 Ремонт фундамента									537637			
Раздел 7. Усиление простенков												
64	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим.	Демонтаж. Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 (ПЗ=0,8 (ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (3534 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3927 руб.) СП (1689 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3927 руб.)	100 м2 проемов	0,3024 (1,89*16) / 100	19502,32	11192,41	8309,91	1791,25	5898	3385	2513	542
111	ТЕР46-01-004-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Усиление конструктивных элементов: стен кирпичных стальными обоями ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-01-004-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,32; ЗПМ=12,23; МАТ=4,58 НР (2434 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (2898 руб.) СП (1391 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (2898 руб.)	1 т	0,10016 100,16/1000	68268,58	27921,09	8150,09	1010,08	6838	2797	816	101
67	ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,19; ЗПМ=12,23; МАТ=4,95 НР (4417 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (4908 руб.) СП (2110 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (4908 руб.)	100 м2 проемов	0,3024 (1,89*16) / 100	156787,63	13990,51	10387,39	2239,07	47413	4231	3141	677
68	ТССЦ-203-0223 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блоки дверные с рамочными полотнами однопольные ДН 21-10, площадь 2,05 м2; ДН 24-10, площадь 2,35 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0223 1 квартал 2016 г. МАТ=5,08	м2	-30,24	1193,7				-36097			
Итого по разделу 7 Усиление простенков									39628			
Раздел 8. Ремонт перегородок												

Первый этаж в осях 4-6/Б-В												
112	ТЕРр55-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка кирпичных перегородок на отдельные кирпичи ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр55-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (9831 руб.): 76%=89%*0.85 от ФОТ (12935 руб.) СП (6726 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (12935 руб.)	100 м2 перегородок	0,696 69,6 / 100	22842,02	17596,89	5245,13	987,82	15898	12247	3651	688
70	ТЕР08-02-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка перегородок из кирпича: неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-002-05 42 Кладка перегородок из кирпича неармированных толщиной в 1/2 кирпича при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,5; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,5; МАТ=5,39 НР (11416 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (12275 руб.) СП (6629 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (12275 руб.)	100 м2 перегородок (за вычетом проемов)	0,696 69,6 / 100	80858,01	16873,49	2526,67	762,34	56277	11744	1759	531
71	ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,48; ЗПМ=12,23; МАТ=5,73 НР (14116 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (17645 руб.) СП (6529 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (17645 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	1,392 (69,6*2) / 100	20209,05	11799,99	1187,94	875,42	28131	16426	1654	1219
113	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (553 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (691 руб.) СП (256 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (691 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	1,392 (69,6*2) / 100	1318,24	495,07	160,03	1,71	1835	689	223	2
114	ТССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	кг	-19,21	46,78				-899			
73	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	18,096 0,13*139,2	95,54				1729			

Гранд-СМЕТА

74	ТЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (4848 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (6060 руб.) СП (2242 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (6060 руб.)	100 м2 клеиваемой и обиваемой поверхности	1,392 (69,6'2) / 100	7106,83	4351,56	7,38	1,96	9893	6057	10	3
1-2 этажи												
75	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (17151 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (20418 руб.) СП (9801 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (20418 руб.)	100 м2	7,85 785 / 100	2601,08	2601,08			20418	20418		
76	ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,48; ЗПМ=12,23; МАТ=5,73 НР (79602 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (99502 руб.) СП (36816 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (99502 руб.)	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	7,85 785 / 100	20209,05	11799,99	1187,94	875,42	158641	92630	9325	6872
115	ТЕР15-07-003-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтование водно-дисперсионной грунтовкой "Нортекс-Грунт" поверхностей: пористых (камень, кирпич, бетон и т.д.) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-07-003-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,96; ЗПМ=12,23; МАТ=2,69 НР (3119 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (3899 руб.) СП (1443 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (3899 руб.)	100 м2 обрабатываемой поверхности	7,85 785 / 100	1318,24	495,07	160,03	1,71	10348	3886	1256	13
116	ТССЦ-101-4163 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка акриловая НОРТЕКС-ГРУНТ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4163 1 квартал 2016 г. МАТ=2,64	кг	-108,3	46,78				-5066			
78	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	102,05 0,13*785	95,54				9750			

79	ТЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (27340 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ (34175 руб.) СП (12645 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ (34175 руб.)	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	7,85 785 / 100	7106,83	4351,56	7,38	1,96	55789	34160	58	15
Итого по разделу 8 Ремонт перегородок									613806			
Раздел 9. Устройство отмостки												
117	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (5986 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (9069 руб.) СП (3628 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (9069 руб.)	100 м2 отмостки	1,09 109 / 100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	57004	7867	15772	1202
Итого по разделу 9 Устройство отмостки									66618			
Раздел 10. Вывоз мусора												
118	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 1 квартал 2016 г. ЭМ=8,69 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,74	34,59		34,59		233		233	
120	ТССЦпг-03-21-01-005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-005 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	6,74	58,52		58,52		394		394	
Итого по разделу 10 Вывоз мусора									627			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									2137774	591827	88963	20851
Накладные расходы									507651			
Сметная прибыль									276935			
Итого по смете:												
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									311511			
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									121618			
Прочие ремонтно-строительные работы									67248			
Кровли									505194			
Полы									431648			

Гранд-СМЕТА

Деревянные конструкции	218467			
Теплоизоляционные работы	108140			
Строительные металлические конструкции	272602			
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии	791			
Конструкции из кирпича и блоков	130271			
Отделочные работы	511195			
Внутренние санитарно-технические работы: смена труб, санитарно-технических приборов и другие работы (ремонтно-строительные)	15284			
Стены (ремонтно-строительные)	56779			
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)	22537			
Полы (ремонтно-строительные)	106300			
Земляные работы, выполняемые ручным способом (ремонтно-строительные)	9693			
Перегородки (ремонтно-строительные)	32455			
Погрузо-разгрузочные работы	233			
Перевозка грузов автотранспортом	394			
Итого	2922360			
В том числе:				
Материалы	1456984			
Машины и механизмы	88963			
ФОТ	612678			
Накладные расходы	507651			
Сметная прибыль	276935			
Непредвиденные затраты 1%	29224			
Итого с непредвиденными	2951584			
НДС 18%	531285			
ВСЕГО по смете	3482869			

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)