

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на 2585 Мельзавод 12 фасад кор.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: 081-16-2-АС
Сметная стоимость строительных работ 554019,44 руб.
Средства на оплату труда 77643 руб.
Сметная трудоемкость 598,3 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (604 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (432 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,04 4 / 100	24105,9	21007,35	3098,55	583,62	964	840	124	23	179,3	7,17	3,97	0,16
2	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (372 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (266 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,126 (1,5*2,1*4) / 100	4210,79	4210,79			531	531			36,28	4,57		
3	ТЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-11-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (156 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (112 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м наличник ов	0,456 ((2,1+2,1+1,5)*2*4) / 100	488,59	488,59			223	223			4,21	1,92		

Гранд-СМЕТА

4	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,23 НР (440 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (315 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,04 4 / 100	16677,24	15365,77	1311,47	351,25	667	615	52	14	128,73	5,15	2,15	0,09
5	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов: остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (328 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (235 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,084 (1,4*1,5*4) / 100	5640,03	5402,36	237,67	183,45	474	454	20	15	46,11	3,87	0,93	0,08
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									6118					22,68		0,33
Раздел 2. Монтаж козырька над входом (4 шт.)																
6	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж каркаса металлического для козырька ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-014-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,16; ЗПМ=12,23; МАТ=8,08 НР (944 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (793 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т конструк ций	0,154712 154,712/1000	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	2140	1251	558	117	63,28	9,79	3,82	0,59
7	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-0777 1 квартал 2016 г. МАТ=4,81	т	0,154712 154,712/1000	54842,51				8485							
8	ТЕР07-01-044-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка монтажных изделий массой: до 20 кг (доборный элемент из уголка 75х75,4 мм) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-01-044-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,8; МАТ=4,81 НР (147 руб.): 99%=130%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (86 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 т стальных элемент ов	0,0232 5,8*4/1000	64982,43	6371,1	1711,29		1508	148	40		42,7	0,99		
9	ТЕР09-04-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж кровельного покрытия: из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=6,36 НР (396 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (333 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1128 (2,82*4) / 100	9161,89	4537,09	3517,6	547,17	1033	512	397	62	35,5	4	2,61	0,29

Гранд-СМЕТА

10	ТССЦ-101-4570 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Профнастил оцинкованный с покрытием полиэстер НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-4570 1 квартал 2016 г. МАТ=3,79	м2	11,28	283,42				3197							
11	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=5,05 НР (131 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (91 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1863 18,63 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	808	189	16	1	7,66	1,43	0,02	
Итого по разделу 2 Монтаж козырька над входом (4 шт.)									20092					16,21		0,88
Раздел 3. Проемы																
12	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (3024 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2542 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	12,6 2,1*1,5*4	595,24	347,82	111,92		7500	4383	1410		2,4	30,24		
13	ТССЦ-203-8147 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8147 1 квартал 2016 г. МАТ=3,37	м2	12,6 2,1*1,5*4	5603,97				70610							
14	ТЕР10-01-034-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2 двухстворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,58; ЗПМ=12,23; МАТ=1,4 НР (1418 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (677 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,084 (1,4*1,5*4) / 100	418533,66	18623,48	2231,61	130,25	35157	1564	187	11	145,72	12,24	0,66	0,06
Итого по разделу 3 Проемы									120928					42,48		0,06
Раздел 4. Восстановление кладки, перекладка участков стен																

Гранд-СМЕТА

15	ТЕР08-02-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кладка стен кирпичных наружных: средней сложности при высоте этажа до 4 м	1 м3 кладки	4,9 1,7+3,2	6249,9	723,4	301,45	78,88	30625	3545	1477	387	5,66	27,73	0,4	1,96
16	ТССЦ-404-0005 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	-1,96	11104,7				-21765							
17	ТССЦ-404-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кирпич силикатный полнотелый одинарный, размером 250х120х65 мм, марка 100	1000 шт.	1,96	7557,91				14814							
18	ТССЦ-402-0013 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 50	м3	-1,181	3172,15				-3746							
19	ТССЦ-402-0015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки 100	м3	1,181	3224,87				3809							
Итого по разделу 4 Восстановление кладки, перекладка участков стен									29517					27,73		1,96
Раздел 5. Ремонт цоколя																
20	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,02 102 / 100	2601,08	2601,08			2653	2653			22,82	23,28		
21	ТЕРр61-28-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство основания под штукатурку из металлической сетки: по кирпичным и бетонным поверхностям	100 м2 поверхно сти	1,02 102 / 100	26693,5	9301,04	63,48		27227	9487	65		81,6	83,23		

Гранд-СМЕТА

22	ТЕР15-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,02 102 / 100	16986,59	9960,23	572,9	362,13	17326	10159	584	369	70,88	72,3	2,78	2,84
23	ТЕР15-04-018-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов по подготовленной поверхности	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	1,02 102 / 100	4289,13	1542,2	1511,42		4375	1573	1542		11,1	11,32		
Итого по разделу 5 Ремонт цоколя									79392					190,13		2,84
Раздел 6. Усиление простенков																
24	ТЕР09-03-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Усиление уголком	1 т конструк ций	0,070823 70,823/1000	13832,49	8087,45	3607,71	756,43	980	573	256	54	63,28	4,48	3,82	0,27
25	ТССЦ-201-0777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Конструктивные элементы вспомогательного назначения с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке	т	0,070823 70,823/1000	54842,51				3884							
26	ТЕР13-03-002-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,255 25,5 / 100	2048,66	826,01	66,29	1,47	522	211	17		5,31	1,35	0,01	
27	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,255 25,5 / 100	4338,96	1015,58	86,43	2,94	1106	259	22	1	7,66	1,95	0,02	0,01

Гранд-СМЕТА

28	ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,48; ЗПМ=12,23; МАТ=5,73 НР (1288 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (596 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,127 12,7 / 100	20209,05	11799,99	1187,94	875,42	2567	1499	151	111	85,84	10,9	6,29	0,8
Итого по разделу 6 Усиление простенков									12291					18,68		1,08
Раздел 7. Ремонт слабых участков стен																
29	ТЕРр53-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка трещин в кирпичных стенах: цементным раствором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=5,87 НР (194 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (149 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	10 м трещин	0,75 7,5 / 10	423,3	354,91			317	266			2,71	2,03		
Итого по разделу 7 Ремонт слабых участков стен									660					2,03		
Раздел 8. Установка стоек, разгружающих перекрытие второго этажа																
30	ТЕРр57-1-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка оснований покрытия полов: дощатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-1-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (347 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (275 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 м2 основания	0,3 30 / 100	1698,38	1698,38			510	510			14,9	4,47		
31	ТЕРр57-2-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-2-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (270 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (214 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,3 30 / 100	1331,44	1298,22	33,22	25,68	399	389	10	8	11,39	3,42	0,13	0,04
32	ТЕРр53-22-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Временная разгрузка каменных конструкций деревянными стойками из бревен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-22-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=4,5 НР (4339 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (3329 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м стоек	0,65 65 / 100	10812,04	9144,13	67,57		7028	5944	44		77,4	50,31		
Итого по разделу 8 Установка стоек, разгружающих перекрытие второго этажа									16712					58,2		0,04
Раздел 9. Восстановление отделки помещений																
Стены																

Гранд-СМЕТА

33	ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,48; ЗПМ=12,23; МАТ=5,73 НР (1267 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (586 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,125 12,5 / 100	20209,05	11799,99	1187,94	875,42	2526	1475	148	109	85,84	10,73	6,29	0,79
34	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (92 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (43 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,125 12,5 / 100	929,62	920,43	7,38	1,96	116	115	1		6,55	0,82	0,01	
35	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45	кг	1,625 12,5*0,13	95,54				155							
36	ТЕР15-04-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,71; ЗПМ=12,23; МАТ=3,07 НР (562 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (260 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,125 12,5 / 100	10435,13	5619,2	77,57	3,91	1304	702	10		42,9	5,36	0,02	
37	ТЕР15-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: простыми и средней плотности ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-06-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=3,8 НР (2786 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1289 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности	0,8 80 / 100	7106,83	4351,56	7,38	1,96	5685	3481	6	2	33,63	26,9	0,01	0,01
Потолок																
38	ТЕР15-02-016-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-016-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=9,48; ЗПМ=12,23; МАТ=5,73 НР (1027 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (475 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,1 10 / 100	20505,53	11959,47	1187,94	875,42	2051	1196	119	88	87	8,7	6,29	0,63

Гранд-СМЕТА

39	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовойкой глубокого проникновения: за 1 раз потолков	100 м2 покрытия	0,3 30 / 100	1147,44	1138,25	7,38	1,96	344	341	2	1	8,1	2,43	0,01	
40	ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (274 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (127 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	кг	3,9 0,13*30	95,54				373							
41	ТЕР15-04-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,06 НР (1695 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (784 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,3 30 / 100	12281,72	7060,01	82,34	3,91	3685	2118	25	1	53,9	16,17	0,02	0,01
Полы																
42	ТЕР11-01-033-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий: дощатых толщиной 36 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-033-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,14; ЗПМ=12,23; МАТ=4,62 НР (2387 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1295 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,3 30 / 100	51357,44	8313,59	771,82	149,94	15407	2494	232	45	66,71	20,01	0,76	0,23
43	ТЕР11-01-036-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий: из линолеума на клее КН-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-036-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,07; ЗПМ=12,23; МАТ=5,42 НР (1472 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (799 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,3 30 / 100	45823,4	5149,2	330,87	69,1	13747	1545	99	21	42,4	12,72	0,35	0,11
Итого по разделу 9 Восстановление отделки помещений									62612					103,84		1,78
Раздел 10. Устройство отмостки																
44	ТЕРр69-16-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт отмостки: асфальтобетонной толщиной 14 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-16-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,49; ЗПМ=12,23; МАТ=6,69 НР (9555 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5791 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отмостки	1,74 174 / 100	52297,37	7217,53	14469,61	1102,53	90997	12559	25177	1918	64,78	112,72	7,5	13,05
Итого по разделу 10 Устройство отмостки									106343					112,72		13,05
Раздел 11. Устройство входных площадок																

Гранд-СМЕТА

45	ТЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство бетонной подготовки	100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле	0,02 (2,5*2*0,1*4) / 100	395050,64	20517,05	13772,91	3550,86	7901	410	275	71	180	3,6	18	0,36
46	ТССЦ-401-0061 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В3,5 (М50)	м3	-2,04	3418,26				-6973							
47	ТССЦ-401-0066 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)	м3	2,04	4249,56				8669							
Итого по разделу 11 Устройство входных площадок									10194					3,6		0,36
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									371915	74214	33066	3429		598,3		22,38
Накладные расходы									58582							
Сметная прибыль									34362							
Итого по смете:																
Проемы (ремонтно-строительные)									6118					22,68		0,33
Строительные металлические конструкции									106658					48,51		1,15
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									1741					0,99		
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии									3209					4,73		0,01
Деревянные конструкции									37252					12,24		0,06
Конструкции из кирпича и блоков									29517					27,73		1,96
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									6155					23,28		
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)									37378					83,23		
Отделочные работы									67815					165,63		5,08
Стены (ремонтно-строительные)									15356					52,34		
Полы (ремонтно-строительные)									2016					7,89		0,04
Полы									35107					32,73		0,34
Прочие ремонтно-строительные работы									106343					112,72		13,05
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									10194					3,6		0,36
Итого									464859					598,3		22,38
В том числе:																

Гранд-СМЕТА

Материалы	264635							
Машины и механизмы	33066							
ФОТ	77643							
Накладные расходы	58582							
Сметная прибыль	34362							
Непредвиденные затраты 1%	4649							
Итого с непредвиденными	469508							
НДС 18%	84511,44							
ВСЕГО по смете	554019,44					598,3		22,38

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)