

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) лифтового оборудования в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г. Оренбург, ул. Чкалова, д. 36

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость _____ 6915172 руб.
строительных работ _____ 167242 руб.
монтажных работ _____ 1335839 руб.
прочих _____ 149715 руб.
оборудования _____ 4207519 руб.
Средства на оплату труда _____ 715430 руб.
Сметная трудоемкость _____ 4967,75 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв 2016г.

| № пп | Обосно- вание | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего |
|----------------------------|---|--|-------------------------|--------------|-------------------------|-------------|--------|--------|-----------------------|-------------|--------|--------|---------------------------|---------------------------|--------------------|-------------------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | | | | | |
| | | | | | | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех | | Осн.3/п | Эк.Маш | 3/пМех | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Раздел 1. Монтажные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машинное помещение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (1895 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1338 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 устройст во | 4 1*4 | 717,69 | 696,8 | | | 2871 | 2787 | | | 5,04 | 20,16 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|-----------|---------|---------|---------|--------|-------|-------|------|------|-------|--------|-----|------|
| 2 | ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 | 1 шт. | 4 1*4 | 8867,01 | 6744,21 | 1920,46 | 532,22 | 35468 | 26977 | 7682 | 2129 | 52,47 | 209,88 | 3,6 | 14,4 |
| 3 | ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка подлебедочной рамы | 1 рама | 4 1*4 | 553,13 | 537,02 | | | 2213 | 2148 | | | 3,8 | 15,2 | | |
| 4 | ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 | 1 станция | 4 1*4 | 9900,49 | 9580,47 | 32,57 | | 39602 | 38322 | 130 | | 64,8 | 259,2 | | |
| 5 | ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена тягового каната | 1 канат | 12 3*4 | 3823,8 | 3712,39 | | | 45886 | 44549 | | | 25,11 | 301,32 | | |
| 6 | ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена устройство стяжки канатов | 1 устройст во | 4 1*4 | 2365,54 | 2296,66 | | | 9462 | 9187 | | | 16 | 64 | | |
| 7 | ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена ограничителя скорости | 1 ограничи тель | 4 1*4 | 1264,86 | 1212,9 | 15,58 | | 5059 | 4852 | 62 | | 8,45 | 33,8 | | |
| 8 | ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена каната ограничителя скорости | 1 канат | 4 1*4 | 1702,98 | 1653,37 | | | 6812 | 6613 | | | 12,4 | 49,6 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|--|---|-------------------------|----------------------------|---------|---------|--------|--|--------|--------|------|--|-------|--------|--|--|
| 9 | ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости | 1 устройст во | 4 1*4 | 1069,78 | 1038,61 | | | 4279 | 4154 | | | 7,79 | 31,16 | | |
| Шахта, приемок | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена направляющих: кабины | 1 м направля ющих | 109,6 (8*2,8+3,7+1,3)*4 | 549,64 | 528,53 | 5,26 | | 60241 | 57927 | 576 | | 3,74 | 409,9 | | |
| 11 | ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена металлического каркаса кабины | 1 каркас | 4 1*4 | 4505,91 | 4328,62 | 47,4 | | 18024 | 17314 | 190 | | 26,56 | 106,24 | | |
| 12 | ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола | 1 кабина | 4 1*4 | 9910,63 | 9566,57 | 57,1 | | 39643 | 38266 | 228 | | 70,9 | 283,6 | | |
| 13 | ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена противовеса при подвеске: трехканатной | 1 противов ес | 4 1*4 | 3171,79 | 3066,64 | 13,15 | | 12687 | 12267 | 53 | | 23 | 92 | | |
| 14 | ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг | 1 дверь | 36 9*4 | 4483,47 | 4246,08 | 109,96 | | 161405 | 152859 | 3959 | | 31,1 | 1119,6 | | |
| 15 | ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная | 1 аппарат | 36 9*4 | 952,07 | 924,35 | | | 34275 | 33277 | | | 6,77 | 243,72 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|----------------------|---------|---------|------|--|-------|-------|-----|--|-------|--------|--|--|
| 16 | ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка смазывающего устройства ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (5041 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3558 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 устройств о | 8 2*4 | 957,63 | 926,68 | 3,15 | | 7661 | 7413 | 25 | | 6,95 | 55,6 | | |
| 17 | ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (7377 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5207 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 датчик | 16 4*4 | 698,32 | 677,98 | | | 11173 | 10848 | | | 5,21 | 83,36 | | |
| 18 | ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (7702 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (5437 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 преобраз ователь частоты | 4 1*4 | 2916,75 | 2831,83 | | | 11667 | 11327 | | | 13,96 | 55,84 | | |
| 19 | ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (3682 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2599 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 шунт | 36 9*4 | 154,94 | 150,43 | | | 5578 | 5415 | | | 1,2 | 43,2 | | |
| 20 | ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (5752 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4060 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 система | 4 1*4 | 2185,56 | 2114,86 | 7,23 | | 8742 | 8459 | 29 | | 14,4 | 57,6 | | |
| 21 | ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена подвесного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (13078 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9231 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 кабель | 12 3*4 | 1650,78 | 1602,69 | | | 19809 | 19232 | | | 11,34 | 136,08 | | |
| 22 | ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (17723 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (12510 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | 1 м направля ющих | 106 (2,8*9+1,3)*4 | 255,89 | 245,88 | 2,63 | | 27124 | 26063 | 279 | | 1,74 | 184,44 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------|--|--|----------------------|--------------|---------|---------|--|--|------|------|--|--|------|-------|--|--|
| 23 | ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена балки дверей кабины | 1 балка | 4 1*4 | 1737,29 | 1686,7 | | | 6949 | 6747 | | | 12,5 | 50 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (4588 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3239 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 24 | ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка жгута электропроводки: по шахте | 1 этаж | 36 9*4 | 74,12 | 71,96 | | | 2668 | 2591 | | | 0,54 | 19,44 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (1762 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1244 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 25 | ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена поста «Ревизия» | 1 пост | 4 1*4 | 1065,2 | 1034,18 | | | 4261 | 4137 | | | 7,48 | 29,92 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (2813 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1986 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 26 | ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена порога кабины лифта | 1 порог | 4 1*4 | 2390,63 | 2321,01 | | | 9563 | 9284 | | | 17 | 68 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (6313 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4456 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 27 | ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замена рамки слабины подъемных канатов | 1 рамка | 4 1*4 | 415,67 | 403,56 | | | 1663 | 1614 | | | 3,22 | 12,88 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (1098 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (775 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| Диспетчеризация | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг | 1 шт. | 4 1*4 | 159,81 | 150,18 | | | 639 | 601 | | | 1,03 | 4,12 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (409 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (288 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец | 100 концов жил | 0,4 0,1*4 | 1530,24 | 1330,61 | | | 612 | 532 | | | 9,27 | 3,71 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (362 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (255 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

Электромонтажные работы

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|--|---------|---------------------|----------|---------|--------|------|------|------|----|----|-------|-------|------|------|
| 30 | ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж выключателей, розеток | 100 шт. | 0,12 0,03*4 | 669,49 | 669,49 | | | 80 | 80 | | | 5,84 | 0,7 | | |
| 31 | ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж: светильников с лампами накаливания | 100 шт. | 0,56 0,14*4 | 732,14 | 724,47 | 7,67 | 5,9 | 410 | 406 | 4 | 3 | 6,32 | 3,54 | 0,03 | 0,02 |
| 32 | ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 (2*4) / 100 | 5496,16 | 5037,34 | 93,47 | 5,9 | 440 | 403 | 7 | | 34,56 | 2,76 | 0,03 | |
| 33 | ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розетка открытой проводки с заземлением | шт. | 8 2*4 | 78,23 | | | | 626 | | | | | | | |
| 34 | ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный неутропленного типа при открытой проводке | 100 шт. | 0,08 (2*4) / 100 | 5056,51 | 4605,86 | 93,47 | 5,9 | 405 | 368 | 7 | | 31,6 | 2,53 | 0,03 | |
| 35 | ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель одноклавишный для открытой проводки | шт. | 8 2*4 | 42,15 | | | | 337 | | | | | | | |
| 36 | ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильник местного освещения | 100 шт. | 0,56 0,14*4 | 11396,83 | 9946,27 | 148,31 | 19,8 | 6382 | 5570 | 83 | 11 | 68,24 | 38,21 | 0,1 | 0,06 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|----------------------|---------|--------|--------|---|-------|------|-----|----|------|-------|------|------|
| 37 | ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильники НББ 01-60 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0760 2 квартал 2016 г. МАТ=4,29 | шт. | 56 14*4 | 215,7 | | | | 12079 | | | | | | | |
| 38 | ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-0741 2 квартал 2016 г. МАТ=3,94 | 10 шт. | 5,6 1,4*4 | 83,88 | | | | 470 | | | | | | | |
| 39 | ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-01-081-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=9,9 НР (1086 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (697 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 1 шт. | 8 2*4 | 227,62 | 159,65 | 59,26 | 8 | 1821 | 1277 | 474 | 64 | 1,13 | 9,04 | 0,04 | 0,32 |
| 40 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямоук, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (2126 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1365 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,28 (32*4) / 100 | 2532,11 | 2050,9 | 198,64 | | 3241 | 2625 | 254 | | 15,2 | 19,46 | | |
| 41 | ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78 | шт. | 224 | 1 | | | | 224 | | | | | | | |
| 42 | ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95 | м | 129,5 | 13,69 | | | | 1773 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|--------|------------------------|-----------|---------|--------|-------|-------|------|-----|----|-------|-------|------|------|
| 43 | ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (1297 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (833 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,28 (32*4) / 100 | 1489,32 | 1238,73 | 88,86 | 11,93 | 1906 | 1586 | 114 | 15 | 8,96 | 11,47 | 0,06 | 0,08 |
| 44 | ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29 | 1000 м | 0,128 (32*4) / 1000 | 109558,92 | | | | 14024 | | | | | | | |
| 45 | ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (2952 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1895 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,6 0,4*4 | 2656,68 | 2276,12 | 118,29 | 1,97 | 4251 | 3642 | 189 | 3 | 16,29 | 26,06 | 0,01 | 0,02 |
| 46 | ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82 | м | 160 40*4 | 20,99 | | | | 3358 | | | | | | | |
| 47 | ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (508 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (326 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | 100 м | 1,6 0,4*4 | 458,63 | 389,91 | 14,83 | 1,97 | 734 | 624 | 24 | 3 | 2,82 | 4,51 | 0,01 | 0,02 |
| 48 | ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78 | 1000 м | 0,16 0,04*4 | 26212,9 | | | | 4194 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---------------------|--|---|--|----------------|----------|---------|------|------|------|------|-----|----|-------|-------|------|------|
| 49 | ТЕРм08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС | Ящик с понижающим трансформатором | 1 шт. | 4 1*4 | 256,07 | 208,49 | 35,5 | 3,94 | 1024 | 834 | 142 | 16 | 1,43 | 5,72 | 0,02 | 0,08 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (689 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (442 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 50 | ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ящики с понижающим трансформатором | шт. | 4 1*4 | 1376,22 | | | | 5505 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34 | | | | | | | | | | | | | | |
| Строительные работы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Машиное помещение | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов | 100 м2 расчище нной поверхно сти | 0,32 0,08*4 | 2384,48 | 2384,48 | | | 763 | 763 | | | 20,8 | 6,66 | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (519 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (305 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 52 | ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков | 100 м2 покрытия | 0,32 0,08*4 | 1153,95 | 1144,76 | 7,38 | 1,97 | 369 | 366 | 2 | 1 | 8,1 | 2,59 | 0,01 | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (294 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (136 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |
| 53 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,0042 | 48053,42 | | | | 202 | | | | | | | |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66 | | | | | | | | | | | | | | |
| 54 | ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм | 100 м2 поверхно сти | 0,32 0,08*4 | 6555,39 | 4548,42 | 86,9 | 67,4 | 2098 | 1455 | 28 | 22 | 37,24 | 11,92 | 0,34 | 0,11 |
| | | ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (990 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (591 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|------------------------------------|----------------|----------|---------|-------|-------|------|------|----|----|-------|-------|------|------|
| 55 | ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (572 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (265 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 0,08*4 | 5185,03 | 2231,59 | 46,01 | 1,97 | 1659 | 714 | 15 | 1 | 16,94 | 5,42 | 0,01 | |
| 56 | ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (1427 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (839 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 расчищенной поверхности | 0,88 0,22*4 | 2384,48 | 2384,48 | | | 2098 | 2098 | | | 20,8 | 18,3 | | |
| 57 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (654 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (302 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,88 0,22*4 | 934,89 | 925,7 | 7,38 | 1,97 | 823 | 815 | 6 | 2 | 6,55 | 5,76 | 0,01 | 0,01 |
| 58 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66 | т | 0,0114 | 48053,42 | | | | 548 | | | | | | | |
| 59 | ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (2167 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1294 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 поверхности | 0,88 0,22*4 | 5512,3 | 3612,88 | 81,81 | 63,47 | 4851 | 3179 | 72 | 56 | 29,58 | 26,03 | 0,32 | 0,28 |
| 60 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (1410 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (652 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,88 0,22*4 | 4682,3 | 1999,73 | 41,17 | 1,97 | 4120 | 1760 | 36 | 2 | 15,18 | 13,36 | 0,01 | 0,01 |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|---|------------------------|----------|----------|---------|--------|------|------|-----|----|-------|-------|------|------|
| 61 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (1464 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (794 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,32 0,08*4 | 12333,01 | 4611,89 | 354,08 | 252,03 | 3947 | 1476 | 113 | 81 | 39,51 | 12,64 | 1,27 | 0,41 |
| 63 | ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (159 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (110 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашив аемой поверхно сти | 0,32 0,08*4 | 1818,73 | 717,34 | 43,22 | 1,48 | 582 | 230 | 14 | | 5,38 | 1,72 | 0,01 | |
| Проемы | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 64 | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (190 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (136 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 100 м2 дверных полотен | 0,064 (1,6*4) / 100 | 4234,89 | 4234,89 | | | 271 | 271 | | | 36,28 | 2,32 | | |
| 65 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (608 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (434 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 100 коробок | 0,04 (1*4) / 100 | 24226,14 | 21127,59 | 3098,55 | 586,96 | 969 | 845 | 124 | 23 | 179,3 | 7,17 | 3,97 | 0,16 |
| 66 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (362 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (305 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м2 проема | 1,5 | 597,22 | 349,81 | 111,92 | | 896 | 525 | 168 | | 2,4 | 3,6 | | |
| 67 | ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51 | т | 0,14 35*4/1000 | 63083,08 | | | | 8832 | | | | | | | |
| 68 | ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8 | компл. | 4 1*4 | 305,44 | | | | 1222 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|-------------------------------------|-----------------------------|-----------|----------|---------|--------|-------|------|----|----|--------|-------|------|------|
| 69 | ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (54 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (37 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,1536 (1,6*2,4*4) / 100 | 2172,39 | 510,7 | 43,22 | 1,48 | 334 | 78 | 7 | | 3,83 | 0,59 | 0,01 | |
| 70 | ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (443 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (317 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 100 коробок | 0,04 (1*4) / 100 | 16765,19 | 15453,72 | 1311,47 | 353,26 | 671 | 619 | 52 | 14 | 128,73 | 5,15 | 2,15 | 0,09 |
| 71 | ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (94 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (67 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ | 100 м2 оконных переплетов | 0,024 (0,6*4) / 100 | 5670,95 | 5433,28 | 237,67 | 184,5 | 136 | 130 | 6 | 4 | 46,11 | 1,11 | 0,93 | 0,02 |
| 72 | ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (506 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (242 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 проемов | 0,02 0,005*4 | 521015,84 | 27773,89 | 2797,07 | 349,2 | 10420 | 555 | 56 | 7 | 216,08 | 4,32 | 1,76 | 0,04 |
| 73 | ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (2714 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1255 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,12 0,03*4 | 41513,94 | 27860,36 | 526,43 | 408,73 | 4982 | 3343 | 63 | 49 | 204,06 | 24,49 | 2,06 | 0,25 |
| 74 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (192 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (89 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 0,03*4 | 4682,3 | 1999,73 | 41,17 | 1,97 | 562 | 240 | 5 | | 15,18 | 1,82 | 0,01 | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|--|--|--------------------|-------------------|----------|---------|---------|--------|------|------|------|---|-------|------|------|------|
| 75 | ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) | 1 м2 проема | 2,56 0,8*0,8*4 | 597,22 | 349,81 | 111,92 | | 1529 | 896 | 287 | | 2,4 | 6,14 | | |
| 76 | ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм | т | 0,06 15*4/1000 | 63083,08 | | | | 3785 | | | | | | | |
| 77 | ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Скобяные изделия (петли, замки) | компл. | 4 1*4 | 305,44 | | | | 1222 | | | | | | | |
| Прямом | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 78 | ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка бетонных фундаментов (в прямке) | 1 м3 бетона | 1,52 0,38*4 | 2318,99 | 1220,78 | 1098,21 | | 3525 | 1856 | 1669 | | 9,74 | 14,8 | | |
| 79 | ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 | 100 мест | 0,08 0,02*4 | 12708,14 | 8692,16 | 525,18 | 100,49 | 1017 | 695 | 42 | 8 | 69,35 | 5,55 | 0,68 | 0,05 |
| 80 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен | 100 м2 покрытия | 0,32 0,08*4 | 934,89 | 925,7 | 7,38 | 1,97 | 299 | 296 | 2 | 1 | 6,55 | 2,1 | 0,01 | |
| 81 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У | т | 0,004 0,001*4 | 48053,42 | | | | 192 | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|----------------|----------|----------|--------|--------|------|------|-----|----|--------|-------|-------|------|
| 82 | ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска поливинилацетатными водоземлюсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (513 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (237 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,32 0,08*4 | 4682,3 | 1999,73 | 41,17 | 1,97 | 1498 | 640 | 13 | 1 | 15,18 | 4,86 | 0,01 | |
| 83 | ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (548 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (297 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 стяжки | 0,12 0,03*4 | 12333,01 | 4611,89 | 354,08 | 252,03 | 1480 | 553 | 42 | 30 | 39,51 | 4,74 | 1,27 | 0,15 |
| 84 | ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 0,03*4 | 1818,73 | 717,34 | 43,22 | 1,48 | 218 | 86 | 5 | | 5,38 | 0,65 | 0,01 | |
| Ремонт стен около вызывных аппаратов | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 85 | ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (179 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (102 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 | 0,04 0,01*4 | 12558,51 | 3637,11 | 8921,4 | 1689,9 | 502 | 145 | 357 | 68 | 27,61 | 1,1 | 11,43 | 0,46 |
| 86 | ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (3200 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (1910 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,16 0,04*4 | 37398,17 | 29716,06 | 171,22 | 132,96 | 5984 | 4755 | 27 | 21 | 228,35 | 36,54 | 0,67 | 0,11 |
| 87 | ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (220 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (126 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 м3 заделки | 0,04 0,01*4 | 13669,99 | 6554,06 | 119,26 | | 547 | 262 | 5 | | 55,16 | 2,21 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|------------------------------------|-------------------------|----------|----------|--------|-------|------|------|-----|-------|-------|-------|------|------|
| 88 | ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (174 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,08 0,02*4 | 5169,2 | 2714,61 | 26,7 | 1,97 | 414 | 217 | 2 | 21,12 | 1,69 | 0,01 | | |
| Шахта лифта | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 89 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (4304 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1991 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 5,8 (145*4) / 100 | 934,89 | 925,7 | 7,38 | 1,97 | 5422 | 5369 | 43 | 11 | 6,55 | 37,99 | 0,01 | 0,06 |
| 90 | ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66 | т | 0,0754 | 48053,42 | | | | 3623 | | | | | | | |
| 91 | ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (3748 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1733 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 5,8 (145*4) / 100 | 1172,67 | 805,9 | 17,02 | 1,97 | 6801 | 4674 | 99 | 11 | 6,27 | 36,37 | 0,01 | 0,06 |
| 92 | ТЕРр62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (874 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (514 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,6 0,15*4 | 3663,73 | 2141,43 | 5,58 | | 2198 | 1285 | 3 | | 16,87 | 10,12 | | |
| 93 | ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Монтаж обрамления проемов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-06-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,35; ЗПМ=12,3; МАТ=5,58 НР (5270 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4429 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ | 1 т конструкций | 0,675 18,75*9*4/1000 | 12412,08 | 11216,37 | 962,41 | 97,17 | 8378 | 7571 | 650 | 66 | 89,49 | 60,41 | 0,49 | 0,33 |
| Пороги шахты | | | | | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|---|---------------------------------|------------------|----------------------------|---------|---------|--------|---------|-----|-----|----|-------|------|------|------|
| 94 | ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (584 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (317 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 покрытия | 0,12 0,03*4 | 19404,95 | 4719,26 | 1615,02 | 461,74 | 2329 | 566 | 194 | 55 | 40,43 | 4,85 | 2,84 | 0,34 |
| 95 | ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (59 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (41 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,12 0,03*4 | 1818,73 | 717,34 | 43,22 | 1,48 | 218 | 86 | 5 | | 5,38 | 0,65 | 0,01 | |
| Оборудование | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Коммерческое предложение 2016 г. | Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой (Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%)) | шт. | 4 1*4 | 1051879,64 1205066/1,18 | | | | 4207519 | | | | | | | |
| Мусор | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 97 | ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 2 квартал 2016 г. ЭМ=6,95 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 0,4 0,5*0,2*4 | 353,34 | | 353,34 | | 141 | | 141 | | | | | |
| 98 | ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ | 1 т груза | 1,6 0,5*0,8*4 | 36,93 | | 36,93 | | 59 | | 59 | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|--|-------------|------------|----------|----------|-------|--|----------------|-------|-----|--|-------|----------------|--|--------------|
| 99 | ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i> | 1 т груза | 2 0,5*4 | 78,28 | | 78,28 | | 157 | | 157 | | | | | |
| Итого по разделу 1 Монтажные работы | | | | | | | | | 5710600 | | | | | 4553,31 | | 17,94 |
| Раздел 2. Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 100 | ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>(Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (33686 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (19599 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i> | 1 лифт | 4 1*4 | 15311,78 | 15311,78 | | | 61247 | 61247 | | | 79,27 | 317,08 | | |
| 101 | ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 <i>(Прил. 1.1 Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-661 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-385 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i> | 1 остановка | -4 -1*4 | 300,49 | 300,49 | | | -1202 | -1202 | | | 1,56 | -6,24 | | |
| 102 | ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i> | Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами <i>(Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (11229 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (6533 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ</i> | 1 лифт | 4 1*4 | 5103,89 | 5103,89 | | | 20416 | 20416 | | | 26,42 | 105,68 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|--|---|--------------------|------------|--------|--------|--|--|---------|--------|-------|------|------|---------|--|-------|
| 103 | ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-220 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-128 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ | 1 остановк а | -4 -1*4 | 100,12 | 100,12 | | | -400 | -400 | | | 0,52 | -2,08 | | |
| Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы. | | | | | | | | | 149715 | | | | | 414,44 | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | 5049793 | 712652 | 19080 | 2778 | | 4967,75 | | 17,94 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 481459 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 329063 | | | | | | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | 167242 | | | | | 385,74 | | 2,94 |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | 1335839 | | | | | 4167,57 | | 15 |
| Итого Оборудование | | | | | | | | | 4207519 | | | | | | | |
| Итого Прочие затраты | | | | | | | | | 149715 | | | | | 414,44 | | |
| Итого | | | | | | | | | 5860315 | | | | | 4967,75 | | 17,94 |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | 110542 | | | | | | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | 19080 | | | | | | | |
| ФОТ | | | | | | | | | 715430 | | | | | | | |
| Оборудование | | | | | | | | | 4207519 | | | | | | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | 481459 | | | | | | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | 329063 | | | | | | | |
| НДС 18% | | | | | | | | | 1054857 | | | | | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 6915172 | | | | | 4967,75 | | 17,94 |

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: _____
(должность, подпись, расшифровка)