

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организационно-технической работе
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»
_____ К.С.Золотарев

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, внутридомовой системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Кувандыкский городской округ, с. Ибрагимово, ул. Центральная, д.14.

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 2009 г.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Цпр.=(a+vxX)xK	Ст-ть руб.
1	2	3	4	5
	Объем, м3	2055		
1	Обмерные работы многоквартирного жилого дома высотой до 6 м. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	B= 409,2 (Таблица 2) 12 % процентное соотношение (Таблица 8)	2055/100*409,2*0,12	1009,09
2	Обследование многоквартирного жилого дома высотой до 6 м. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	B= 298,8 (Таблица 4) 17,2 % процентное соотношение (Таблица 9) коэф. 1,76 (0,8*2,2)п.2.1.13; табл. 11	2055/100*298,8*0,172*1,76	1858,80
3	Обследование водоотведения многоквартирного жилого дома высотой до 6 м.	B= 1011 (Таблица 15.3) 20% процентное соотношение коэф. 1 (Табл.16)	2055/1000*1011*0,2*1	415,52
4	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт крыши	A= 90 (Таблица 1) B= 0,01 (Таблица 1) 5,1 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 0,8 п.1.9	(90+2055*0,01)*0,051*1000* 0,8	4510,44
	Сметная документация		(90+2055*0,01)*0,051*1000* 0,05*0,8	225,52
5	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт системы водоотведения	A= 90 (Таблица 1) B= 0,01 (Таблица 1) 1,5 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 1	(90+2055*0,01)*0,015*1000* 1	1658,25
	Сметная документация		(90+2055*0,01)*0,015*1000*	82,9125

			0,05*1	
	ИТОГО:			9760,54
	3,92	К=3,92 Текущие цены на 2 квартал 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.).		38261,30
	Экспертиза сметной документации		1640235,6/1,18*0,8/100	11120,36
	НДС 18%			8888,70
	ВСЕГО по смете			58270,36

Составил _____

Марцинина И.В.

Проверил _____

Сидоров М.С.