

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора
по организационно-технической работе
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»
_____ К.С.Золотарев

Смета на проектные работы

на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, внутридомовой инженерной системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г.Орск, ул.Станционная, д.16

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цен на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 2009 г..

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Цпр.=(a+vxX)xK	Ст-ть руб.
1	2	3	4	5
	Объем, м3	7883		
1	Обмерные работы многоквартирного жилого дома высотой до 15 м. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	B= 227 (Таблица 2) 3 % процентное соотношение (Таблица 8)	7883/100*227*0,03	536,83
2	Обследование многоквартирного жилого дома высотой до 15 м. Кровля Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	B= 192,8 (Таблица 4) 3,4 % процентное соотношение (Таблица 8) коэф. 0,8 п.2.1.13	7883/100*192,8*0,034*0,8	413,40
3	Обследование многоквартирного жилого дома высотой до 15 м. Водоотведение		2,4/2*0,6*1000	720,00
4	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт кровли	A= 275 (Таблица 1) B= 0,006 (Таблица 1) 2,1 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 1 п.2.1.13	(275+7883*0,006)*0,021*100 0*1	6768,258
5	Сметная документация		(275+7883*0,006)*0,021*100 0*0,05*1	338,4129
6	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт водоотведения	A= 275 (Таблица 1) B= 0,006 (Таблица 1) 1,5 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 1 п.2.1.13	(275+7883*0,006)*0,015*100 0*1	4834,47
7	Сметная документация		(275+7883*0,006)*0,015*100 0*0,05*1	241,7235

	ИТОГО:			13853,09
	3,92	К=3,92 Текущие цены на 2 квартал 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.).		54304,13
8	Экспертиза		5650721,60*0,6/100/1,18	28732,48
				83036,61
	НДС 18%			14946,59
	ВСЕГО по смете			97983,20

Составил _____

Ворапаева Т.В.

Проверил _____

Сидоров М.С.