

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель генерального директора  
по организационно-технической работе  
НО «Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области»  
\_\_\_\_\_ К.С.Золотарев

### Смета на проектные работы

**на разработку проектно-сметной документации по капитальному ремонту крыши, внутридомовой системы водоотведения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Бузулукский район, пос. Красногвардеец, ул. Центральная, д.5.**

Наименование организации заказчика: Некоммерческая организация «Фонд модернизации жилищно-коммунального хозяйства Оренбургской области».

Смета составлена в соответствии с ГСН «Справочник базовых цена на обмерные работы и обследование зданий и сооружений», 2016г.; «Справочником базовых цен на проектные работы в строительстве «Нормативы подготовки технической документации для капитального ремонта зданий и сооружений жилищно-гражданского назначения», 2012 г.; Методическими указаниями по применению справочников базовых цен на проектные работы в строительстве, 2009 г.

№ п/п	Характеристика предприятия, здания, сооружения или вида работ	Номер частей, глав, таблиц, процентов, параграфов и пунктов указаний к разделу Справочника базовых цен на проектные и изыскательские работы для строительства	Цпр.=(a+vxX)xK	Ст-ть руб.
1	2	3	4	5
	Объем, м3	1796		
1	Обмерные работы многоквартирного жилого дома высотой до 6 м. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	B= 409,2 (Таблица 2) 12 % процентное соотношение (Таблица 8)	1796/100*409,2*0,12	881,91
2	Обследование многоквартирного жилого дома высотой до 6 м. Категория сложности здания-1. Категория сложности работ-1.	B= 298,8 (Таблица 4) 17,2 % процентное соотношение (Таблица 9) коэф. 0,8 п.2.1.13	1796/100*298,8*0,172*0,8	738,42
3	Обследование водоотведения многоквартирного жилого дома высотой до 6 м.	B= 936 (Таблица 15.3) 20% процентное отношение коэф. 1 (Табл.16)	1796/1000*936*0,2*1	336,21
4	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт крыши	A= 90 (Таблица 1) B= 0,01 (Таблица 1) 5,1 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 0,8 п.1.9	(90+1796*0,01)*0,051*1000*0,8	4404,77
	Сметная документация		(90+1796*0,01)*0,051*1000*0,05*0,8	220,24
5	Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт системы водоотведения	A= 90 (Таблица 1) B= 0,01 (Таблица 1) 1,5 % процентное соотношение (Таблица 12) коэф. 1	(90+1796*0,01)*0,015*1000*1	1619,4
	Сметная документация		(90+1796*0,01)*0,015*1000*	80,97

			0,05*1	
	ИТОГО:			8281,92
	3,92	К=3,92 Текущие цены на 2 квартал 2016 г. (Приложение 3 к письму Минстроя РФ №17269-ХМ/09 от 03.06.2016г.).		32465,12
	Экспертиза сметной документации 1283327/1,18*0,8/100			8700,53
	НДС 18%			7409,82
	<b>ВСЕГО по смете</b>			48575,47

Составил \_\_\_\_\_

Марцинина И.В.

Проверил \_\_\_\_\_

Сидоров М.С.