

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул.Гайдара, д.9  
(наименование стройки)



ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №  
(локальная смета)

на общестроительные работы  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 4865,174 тыс. руб.

Средства на оплату труда 684,620 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 5330,08 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.					Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- дования, т	
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п	Эк.Маш				З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (26084 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (15539 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	8,707	3541,38	3187	354,38			30835	27749	3086		28,76	250,41	
2	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (25937 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (13223 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,707	3908,99	2672,02	1236,97	248,36		34036	23266	10770	2162	21,776	189,6	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
3	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; добавить до 30мм. ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (13584 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (6925 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,707	1707,93	1472,46	235,47	57,07			14871	12821	2050	497	12	104,48	
4	ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка покрытий керамзитом  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (69505 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (35434 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м3 утеплителя	217,67	448,11	269,48	178,63	43,57			97540	58658	38882	9484	2,432	529,37	
5	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка пароизоляции оклеечной в один слой  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (16872 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (8601 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	8,707	2327,84	1872,08	455,78	27,58			20269	16301	3968	240	14,008	121,97	
6	ТЕРр53-16-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-16-1 51 Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами ОЗП=11,89; ЭМ=6,99; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (329 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (253 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 кладки	0,11	10004,94	4031,19	234,03	76,33			1101	443	26	8	35,39	3,89	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР46-04-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичных стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (20552 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (12244 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3	18,206	1824,76	1036,57	788,19	164,32		33222	18872	14350	2992	8,24	150,02	
8	ТЕРр53-20-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 59 Кладка отдельных участков из кирпича Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (10252 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (7865 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,18837	652321,13	67074,58	27912,83	7479,64		122878	12635	5258	1409	563	106,05	
9	ТЕР15-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка цементно-известковым раствором по камню стен (вентшахты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (3206 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1585 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,3539	16768,29	9883,33	642,37	495,81		5934	3427	227	175	70,88	25,08	
10	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (вентшахты) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (2376 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (1211 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,17	52364,37	13660,66	178,53	38,4		8902	2322	30	7	112,75	19,17	
11	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (2863 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (1460 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	12	2083,83	233,88	5,06			25006	2807	61		1,93	23,16	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01  (добавить до 8 каналов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расх.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расх.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (4314 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (2199 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	12	3150,05	352,42	15,18			37801	4229	182		2,91	34,82	
13	ТЕР46-03-007-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разбивка конструкций из бетона (карнизы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 129 Пробивка проемов в конструкциях из бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (5455 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (3250 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3	1,127	11349,51	3515,87	7833,64	1633,57		12791	3962	8829	1841	27,61	31,12	
14	ТЕР46-03-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка выбоин в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (карнизы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 159 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,27 НР (20129 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (11992 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 заделки	3,38	13879,32	6335,59	124,73			46912	21414	422		55,16	186,44	
15	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-3,515	4249,56					-14937						
16	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,2366	25840,84					-6087						
17	ТСЦ-402-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый цементный марки: 150  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0005 30451 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 МАТ=5,87	м3	3,515	3597,31					12645						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР13-03-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-01 75 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ОЗП=11,89; ЭМ=5,69; ЗПМ=11,89; МАТ=4,96 НР (318 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (231 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,676	2944,87	609,12	68,68	1,43		1991	412	46	1	3,92	2,85	
19	ТЕР13-03-004-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических поверхностей эмалью ХС-436  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-01 113 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ХС-436 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=2,27 НР (187 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (136 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,676	3977,66	358,36	112,49	1,43		2689	242	76	1	2,78	1,88	
20	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (карнизы) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (9446 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (4816 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,676	52364,37	13660,66	178,53	38,4		35398	9235	121	28	112,75	76,22	
21	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (21089 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (10751 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 изолируемой поверхности	8,707	13284,46	2340,07	589,73	34,48		115668	20375	4961	300	17,51	152,46	
22	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из URSA  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (55565 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (28327 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 утепляемого покрытия	8,707	32588,59	6151,05	955,36	105,46		283749	53557	8318	918	45,54	396,52	
23	104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-53,81	2620,39					-141003						
24	Прайс лист	Урса XPS	м2	896,82	516,71					463396						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство звукоизоляции покрытий керамзитом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (86877 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (44290 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м3 утеплителя	217,67	2181,06	336,84	223,3	54,46		474751	73320	48606	11854	3,04	661,72	
26	ТЕР26-01-055-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка слоя из пленки полиэтиленовой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-01 96 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=2,53 НР (88223 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (58124 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляции	8,707	39120,69	11920,56	126,43			340624	103792	1101		95,94	835,35	
27	ТЕР11-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=5,88 НР (42671 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (24383 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,707	12205,58	4458,16	329,92	209,26		106274	38817	2873	1822	39,51	344,01	
28	ТЕР11-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  (добавить до 30мм. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 36 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,4; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (1666 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (952 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	8,707	3896,61	112,96	114,43	69,2		33928	984	996	603	1	8,71	
29	ТЕР12-01-004-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (6773 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (4473 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м примыканий	1,2396	60293,86	6809,88	700,22	128,53		74740	8442	888	159	52,21	64,72	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
30	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (17385 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (8863 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	8,707	46865,94	1919,16	307,21	38,4		408082	16710	2675	334	14,36	125,03	
31	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (1450 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (739 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1038	52364,37	13660,66	178,53	38,4		5435	1418	19	4	112,75	11,7	
32	ТЕР12-01-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 46 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=4 НР (37129 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (18929 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	22,42	5986,28	1623,58	15,18			134212	38401	340		13,4	300,43	
33	ТЕР12-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство желобов подвесных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных ОЗП=11,89; ЭМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 НР (4594 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (2342 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м желобов	1,174	35252,67	3805,63	169,28	30,68		41387	4468	199	36	31,41	36,88	
34	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (1233 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (629 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м ограждения	1,352	20279,79	839,08	401,25	55,65		27418	1134	542	75	6,67	9,02	
Раздел 2. Козырьки у подъездов																

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	ТЕР46-03-007-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разбивка конструкций из бетона  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 129 Пробивка проемов в конструкциях из бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (9535 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (5681 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3	1,97	11349,51	3515,87	7833,64	1633,57		22359	6926	15433	3218	27,61	54,39	
36	ТЕР46-03-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка выбоин в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (козырьки)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 159 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,27 НР (35196 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (20968 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 заделки	5,91	13879,32	6335,59	124,73			82027	37443	737		55,16	328	
37	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-6,146	4249,56					-26118						
38	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,4137	25640,84					-10808						
39	ТСЦ-402-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый цементный марки: 150  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0005 30451 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 МАТ=5,87	м3	6,146	3597,31					22109						
40	ТЕР13-03-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-01 75 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ОЗП=11,89; ЭМ=5,69; ЗПМ=11,89; МАТ=4,96 НР (129 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (94 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,274	2944,87	609,12	68,68	1,43		807	167	19		3,92	1,07	



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	ТЕР13-03-004-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических поверхностей эмалью ХС-436  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-01 113 Окраска металлических оазрунтованных поверхностей эмалью ХС-436 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=2,27 НР (75 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (55 руб.): 55%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,274	3977,66	358,36	112,49	1,43		1090	98	31		2,78	0,76	
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>																
42	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Очистка помещений от строительного мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (9857 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5974 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,676	22093,4	22093,4				14935	14935			214,32	144,88	
43	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегио н от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=11,89; ЭМ=5,7 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	67,6	311,78	128,29	183,49			21078	8672	12404				
44	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегио н от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-015 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	67,6	98,48		98,48			6657		6657				
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										3026792	648454	195163	38186		5330,08	
Накладные расходы										652856						
Сметная прибыль										362537						
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										357042					998,38	
Кровли										2733840					2857,37	
Стены (ремонтно-строительные)										142677					109,94	
Отделочные работы										10725					25,08	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										34754						
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										7802					6,36	
Теплоизоляционные работы										486971					835,35	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Полы										209875					352,72	
Прочие ремонтно-строительные работы										30766					144,88	
Погрузо-разгрузочные работы										21076						
Перевозка грузов автотранспортом										6657						
Итого										4042185					5330,08	
В том числе:																
Материалы										2185175						
Машины и механизмы										195163						
ФОТ										684620						
Накладные расходы										652856						
Сметная прибыль										362537						
Непредвиденные затраты 2%										80844						
Итого с непредвиденными										4123029						
НДС 18%										742145,22						
ВСЕГО по смете										4865174,2					5330,08	

Составил инженер-сметчик: И.Ф. Крыгина Крыгина И.Ф.

(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: Л.И. Смирнова Смирнова Л.И.

(должность, подпись, расшифровка)



