

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

Капитальный ремонт многоквартирного дома по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул.Гагарина Д. 12  
(наименование стройки)

УТВЕРЖДАЮ:



2016 г.

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на общестроительные работы  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 7015,059 тыс. руб.

Средства на оплату труда 1275,979 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 9520,19 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 квартал 2015г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Общая масса обору- д. т		
					Всего	В том числе		Обору- дование	Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш			З/пМех	Осн.З/п				Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Крыша и кровля																
1	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов в 2 слоя  (ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (23826 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (14194 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	7,953	3541,38	3187	354,38			28165	25347	2818		28,76	228,73	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	ТЕР12-01-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 НР (23691 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (12078 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	7,953	3908,99	2672,02	1236,97	248,36		31088	21251	9837	1975	21,776	173,18	
3	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8; добавить до 30мм. ТЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (12407 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (6325 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	7,953	1707,93	1472,46	235,47	57,07		13583	11710	1873	454	12	95,44	
4	ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка покрытий керамзитом  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (63489 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (32367 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м3 утеплите ля	198,83	448,11	269,48	178,63	43,57		89098	53581	35517	8663	2,432	483,55	
5	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Разборка пароизоляции оклеечной в один слой  (МДС36 п.3.3.1. Демонтаж (разборка) сборных бетонных и железобетонных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (15409 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (7856 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	7,953	2327,84	1872,06	455,78	27,58		18513	14888	3625	219	14,008	111,41	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	ТЕРр53-20-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен (вентканалы)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-20-1 59 Кладка отдельных участков из кирпича Кладка отдельных участков из кирпича наружных простых стен ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (2066 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (1585 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м3 кладки	0,03796	652321,13	67074,58	27912,83	7479,64		24762	2546	1060	284	563	21,37	
7	ТЕР15-02-001-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка цементно- известковым раствором по камню стен (вентшахты)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (3532 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (1746 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,39	16768,29	9683,33	642,37	495,81		8540	3776	251	193	70,88	27,64	
8	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (вентшахты) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (3772 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (1923 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,27	52364,37	13660,66	178,53	38,4		14138	3688	48	10	112,75	30,44	
9	ТЕР12-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (2863 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (1460 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	12	2083,83	233,88	5,08			25006	2807	61		1,93	23,16	
10	ТЕР12-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01  (до 8 каналов ПЗ=3 (ОЗП=3; ЭМ=3 к расч.; ЗПМ=3; МАТ=3 к расч.; ТЗ=3; ТЗМ=3)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-02 52 На каждые последующие два канала сверх двух добавлять к расценке 12-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (4314 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (2199 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 колпак	12	3150,05	352,42	15,18			37801	4229	182		2,91	34,92	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	ТЕР46-03-007-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разбивка конструкций из бетона  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 129 Пробивка проемов в конструкциях из бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (2421 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (1442 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3	0,5	11349,51	3515,87	7833,64	1633,57		5675	1758	3917	817	27,81	13,81	
12	ТЕР46-03-017-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	прим Цементация парапетных и карнизных плит без устройства опалубки  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-05 163 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках бетонных площадью до 0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=4,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,02 НР (18516 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (11031 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 заделки	2,28	15971,68	8639,63	203,8			38415	19698	465		75,22	171,5	
13	101-1805	Гвозди строительные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81	т	-0,0135	52002,88					-702						
14	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	м3	-0,4788	4895,45					-2344						
15	102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	м3	-0,4104	4547,75					-1866						
16	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-2,371	4249,56					-10076						
17	ТСЦ-402-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый кладочный цементный марки: 150  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0005 30451 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 МАТ=5,87	м3	2,371	3597,31					8529						

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	ТЕР12-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (парапеты) из листовой оцинкованной стали  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брандмауэры, парапеты, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗП=11,89; ЭМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (1432 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (730 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,1025	52364,37	13660,66	178,53	38,4		5367	1400	18	4	112,75	11,56	
19	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (19263 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (9820 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	7,953	13284,46	2340,07	569,73	34,48		105651	18611	4531	274	17,51	139,26	
20	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из URSA  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (50753 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (25874 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	7,953	32588,59	6151,05	955,36	105,46		259177	48919	7598	839	45,54	362,18	
21	104-0004	Плиты из минеральной ваты на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 104-0004 1 квартал 2016 г. МАТ=4,6	м3	-49,15	2620,39					-128792						
22	Прайс лист	Урса XPS	м2	819,16	516,71					423268						
23	ТЕР12-01-014-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство звукоизоляции покрытий керамзитом  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЭМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,61 НР (63485 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (32365 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 м3 утеплите ля	159,06	2181,06	336,84	223,3	54,46		346919	53578	35518	8662	3,04	483,54	
24	ТЕР26-01-055-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка слоя из пленки полиэтиленовой  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-01 96 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=2,53 НР (80583 руб.): 85%=100%*0.85 от ФОТ СП (53090 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхно сти покрытия изоляции	7,953	39120,69	11920,56	126,43			311127	94804	1005		95,94	763,01	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
25	ТЕР11-01-011-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗП=11,89; ЭМ=6,42; ЗПМ=11,89; МАТ=5,88 НР (38976 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (22272 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	7,953	12205,58	4458,16	329,92	209,26		97071	35456	2624	1664	39,51	314,22	
26	ТЕР11-01-011-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01  (добавить до 30мм. ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 36 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,4; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (1520 руб.): 105%=123%*0.85 от ФОТ СП (869 руб.): 60%=75%*0.8 от ФОТ	100 м2 стяжки	7,953	3896,61	112,96	114,43	69,2		30990	898	910	550	1	7,95	
27	ТЕР12-01-004-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавливаемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (4529 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (2309 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м примыка ний	0,64	60293,86	6809,88	700,22	128,53		38588	4358	448	82	52,21	33,41	
28	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавливаемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (15879 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (8095 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	7,953	46865,94	1919,16	307,21	38,4		372725	15263	2443	305	14,36	114,21	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР12-01-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-008-01 46 Устройство обделок на фасадах (наружные подоконники, пояски, балконы и др.) включая водосточные трубы, с изготовлением элементов труб ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=4 НР (32198 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (16415 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 фасада (без вычета проемов)	19,4427	5986,28	1623,58	16,18			116389	31567	295		13,4	260,53	
30	ТЕР12-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство желобов подвесных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных ОЗП=11,89; ЭМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 НР (4496 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (2292 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м желобов	1,149	35252,67	3805,63	169,28	30,68		40505	4373	195	35	31,41	38,09	
31	ТЕР12-01-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (1040 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (530 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м ограждения	1,14	20279,79	839,08	401,25	55,65		23119	957	457	63	6,67	7,6	
<b>Раздел 2. Козырьки у подъездов</b>																
32	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 НР (825 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (492 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 покрытия	0,551	1770,89	1593,5	177,19			976	878	98		14,38	7,92	
33	ТЕР12-01-004-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-05 25 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой более 600 мм с одним фартуком ОЗП=11,89; ЭМ=6,51; ЗПМ=11,89; МАТ=3,85 НР (743 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (379 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м примыканий	0,105	60293,86	6809,88	700,22	128,53		6331	715	74	13	52,21	5,48	

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
34	ТЕР12-01-002-09 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-002-09 16 Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=3,94 НР (1100 руб.): 102%=120%*0.85 от ФОТ СП (561 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м2 кровли	0,551	46865,94	1919,16	307,21	38,4		25823	1057	169	21	14,36	7,91	
Раздел 3. Балконы																
35	ТЕР46-03-007-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разбивка конструкций из бетона  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 129 Пробивка проемов в конструкциях из бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (3049 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (1817 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3	0,63	11349,51	3515,87	7833,64	1633,57		7150	2215	4935	1029	27,61	17,39	
36	ТЕР46-03-017-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка выбоин в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 (балкон)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 159 Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,27 НР (6989 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (4164 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 заделки	1,1736	13879,32	6335,59	124,73			16289	7435	146		55,16	64,74	
37	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,0822	25640,84					-2108						
38	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-1,221	4249,56					-5189						
39	ТСЦ-402-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый цементный марки: 150  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0005 30451 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 МАТ=5,87	м3	1,221	3597,31					4392						



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
40	ТЕР13-03-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-01 75 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ХС-068 ОЗП=11,89; ЭМ=5,69; ЗПМ=11,89; МАТ=4,96 НР (4 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (3 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0087	2944,87	609,12	68,68	1,43		26	5	1		3,92	0,03	
41	ТЕР13-03-004-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических поверхностей эмалью ХС-436  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-01 113 Окраска металлических оарунтованных поверхностей эмалью ХС-436 ОЗП=11,89; ЭМ=5,71; ЗПМ=11,89; МАТ=2,27 НР (2 руб.): 77%=90%*0.85 от ФОТ СП (2 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,0087	3977,66	358,36	112,49	1,43		35	3	1		2,78	0,02	
Раздел 4. Проемы																
42	ТЕРр56-2-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Снятие оконных переплетов остекленных  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 5 Снятие оконных переплетов Снятие оконных переплетов остекленных ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89 НР (594 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (424 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,1568	5472,13	5252,17	219,98	153,26		858	824	34	24	48,11	7,23	
43	ТЕРр56-1-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 1 Демонтаж оконных коробок Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,99; ЗПМ=11,89 НР (1709 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (1221 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,16	15995,89	14938,6	1057,29	322,58		2559	2390	169	52	128,73	20,6	
44	ТЕР10-01-034-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 107 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ОЗП=11,89; ЭМ=5,32; ЗПМ=11,89; МАТ=1,6 НР (4255 руб.): 100%=118%*0.85 от ФОТ СП (2128 руб.): 50%=63%*0.8 от ФОТ	100 м2 проемов	0,1568	586581,38	26848,1	3200,09	290		91976	4210	502	45	216,08	33,88	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	ТЕР15-02-031-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 386 Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ОЗП=11,89; ЭМ=6,46; ЗПМ=11,89; МАТ=5,25 НР (454 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (224 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,0187	40496,23	26931,68	487,21	339,46		757	504	9	6	204,06	3,82	
Раздел 5. Фасад																
46	ТЕРр53-21-7 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр53-21-7 69 Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков стеновых панелей мастикой герметизирующей нетвердеющей или силиконовыми и акриловыми герметиками ОЗП=11,89; ЭМ=4,3; ЗПМ=11,89 НР (82070 руб.): 73%=86%*0.85 от ФОТ СП (62957 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	100 м восстано вленной герметиз ации стыков	13,695	34052,37	4402,75	29649,62	3806,35		466347	60296	406051	52128	31,73	434,54	
47	ТСЦ-101-1695 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика герметизирующая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1695 2943 Мастика герметизирующая МАТ=3,05	кг	41,09	58,35					2398						
48	ТЕР46-03-007-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разбивка конструкций из бетона  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 129 Пробивка проемов в конструкциях из бетона ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 НР (1452 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (865 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3	0,3	11349,51	3515,87	7833,64	1633,57		3405	1055	2350	490	27,61	8,28	

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
49	ТЕР46-03-017-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заделка выбоин в стенах железобетонных площадью до 0,1 м2  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-03 161 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железобетонных площадью до 0,1 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=4,81; ЗПМ=11,89; МАТ=4,9 НР (11669 руб.): 94%=110%*0.85 от ФОТ СП (6952 руб.): 56%=70%*0.8 от ФОТ	1 м3 заделки	1,43	18085,03	8680,89	219,14				25862	12414	313		75,58	108,08	
50	204-0100	Горячекатаная арматурная сталь класса А-I, А-II, А-III  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 204-0100 1 квартал 2016 г. МАТ=4	т	-0,1001	25640,84						-2567						
51	101-1805	Гвозди строительные  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-1805 1 квартал 2016 г. МАТ=3,81	т	-0,0084	52002,88						-437						
52	102-0025	Бруски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 40-75 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 102-0025 1 квартал 2016 г. МАТ=3,36	м3	-0,3003	4895,45						-1470						
53	102-0057	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 32-40 мм, III сорта  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 102-0057 1 квартал 2016 г. МАТ=3,47	м3	-0,2574	4547,75						-1171						
54	401-0066	Бетон тяжелый, крупность заполнителя 20 мм, класс В15 (М200)  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 401-0066 1 квартал 2016 г. МАТ=5,93	м3	-1,487	4249,56						-6319						
55	ТСЦ-402-0005 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый цементный марки: 150  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0005 30451 Раствор готовый кладочный цементный марки: 150 МАТ=5,87	м3	1,487	3597,31						5349						
56	ТЕРр61-26-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-26-2 238 Перетирка штукатурки Перетирка штукатурки фасадов гладких с земли и лесов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (45352 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (27076 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 перетерт ой поверхно сти	15,4395	4487,29	4384,2	0,74				69282	67690	11		35,73	551,65	

Гранд-СМЕТА


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТЕРр61-28-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство основания под штукатурку из пластиковой сетки по кирпичным и бетонным поверхностям  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-28-1 248 Устройство основания под штукатурку из металлической сетки Устройство основания под штукатурку из металлической сетки по кирпичным и бетонным поверхностям ОЗП=11,89; ЭМ=4,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,18 НР (93539 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (55844 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	15,4395	28708,14	9042,46	66,52			443239	139611	1027		81,6	1259,86	
58	101-0874	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: 101-0874 1 квартал 2016 г. МАТ=4,47	м2	-1698	145,59					-247212						
59	Прайс лист	Сетка штукатурная пластиковая	м2	1698	21,88					37152						
60	ТЕР15-02-002-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-002-01 299 Высококачественная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен гладких ОЗП=11,89; ЭМ=8,96; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 НР (233645 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (115510 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	15,4395	25845,17	16507,48	647,63	495,81		399037	254867	9999	7655	117,16	1808,89	
61	ТЕР15-04-012-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-012-01 521 Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности перхлорвиниловая ОЗП=11,89; ЭМ=4,79; ЗПМ=11,89; МАТ=5,01 НР (25486 руб.): 89%=105%*0.85 от ФОТ СП (12600 руб.): 44%=55%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	15,4395	10938,89	1854,72	62,56			168891	28636	966		14,39	222,17	
Раздел 6. Прочие работы																
62	ТЕР08-07-001-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 229 Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м трубчатых для прочих отделочных работ ОЗП=11,89; ЭМ=4,83; ЗПМ=11,89; МАТ=5,36 НР (111803 руб.): 104%=122%*0.85 от ФОТ СП (68802 руб.): 64%=80%*0.8 от ФОТ	100 м2 вертикальной проекции для наружных лесов	20,1405	7475,89	5337,66	35,45			150568	107503	714		43,5	876,11	


## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
63	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Очистка помещений от строительного мусора  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (9041 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (5479 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,82	22093,4	22093,4					13698	13698		214,32	132,88	
64	ФССЦпг01-01-01-041 И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=11,89; ЭМ=5,7 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	62	311,78	128,29	183,49				19330	7954	11376			
65	ФССЦпг03-21-01-015 Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза  ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-015 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	62	98,48		98,48				6106		6106			
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах										4067792	1189423	580747	86556		9520,19	
Накладные расходы										1124241						
Сметная прибыль										636364						
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)										198392					620,45	
Кровли										2348736					2413,87	
Стены (ремонтно-строительные)										642184					455,91	
Отделочные работы										968422					2062,52	
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)										18270						
Теплоизоляционные работы										444800					763,01	
Полы										191698					322,17	
Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии										71					0,05	
Проемы (ремонтно-строительные)										7365					27,83	
Деревянные конструкции										98359					33,88	
Штукатурные работы (ремонтно-строительные)										524273					1811,51	
Конструкции из кирпича и блоков										331173					876,11	
Прочие ремонтно-строительные работы										28218					132,88	
Погрузо-разгрузочные работы										19330						

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Перевозка грузов автотранспортом									8108						
	Итого									5828397					9520,19	
	В том числе:															
	Материалы									2317622						
	Машины и механизмы									580747						
	ФОТ									1275979						
	Накладные расходы									1124241						
	Сметная прибыль									836384						
	Непредвиденные затраты 2%									116588						
	Итого с непредвиденными									5944966						
	НДС 18%									1070093,7						
	ВСЕГО по смете									7015058,7					9520,19	

Составил инженер-сметчик:  Крыгина И.Ф.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта:  Смирнова Л.И.  
(должность, подпись, расшифровка)



