

Гранд-СМЕТА  
СОГЛАСОВАНО:

" " 2016 г.

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу г.Оренбург, Казаковская д.68  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость 220,359 тыс. руб.  
строительных работ 0,017 тыс. руб.  
монтажных работ 184,879 тыс. руб.  
Средства на оплату труда 37,421 тыс. руб.  
Сметная трудоемкость 230,76 чел. час  
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016г.

| № пп                                | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения        | Количество | Стоимость единицы, руб. |                     | Общая стоимость, руб. |              |                    | Затраты труда рабочих, чел.-ч. не занятых обслуживанием машин |       |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------|--------------------|---|-------|
|                                     |                                |   |            | всего                   | эксплуатации машин  | Всего                 | оплаты труда | эксплуатация машин | на единицу  | всего |
|                                     |                                |   |            | оплаты труда            | в т.ч. оплаты труда |                       |              |                    |   |       |
| 1                                   | 2                              | 3   | 4          | 5                       | 6                   | 7                     | 8            | 9                  | 10  | 11    |
| <b>Раздел 1. Демонтажные работы</b> |                                |   |            |                         |                     |                       |              |                    |   |       |
| 1                                   | ТЕРм08-03-572-03               | Демонтаж шкафа учёта (1 шт.)                          | 1          | 218,78<br>100,86        | 57,61<br>5,91       | 218,78                | 100,86       | 57,61<br>5,91      | 0,696   | 0,7   |
| 2                                   | ТЕРм08-01-026-04               | Демонтаж вводного устройства (1 шт.)                  | 1          | 1684,81<br>1336,36      | 333,93<br>50,3      | 1684,81               | 1336,36      | 333,93<br>50,30    | 9,51  | 9,51  |
| 3                                   | ТЕРм08-01-026-04               | Демонтаж вводно-распределительного устройства (1 шт.) | 1          | 1684,81<br>1336,36      | 333,93<br>50,3      | 1684,81               | 1336,36      | 333,93<br>50,30    | 9,51  | 9,51  |
| 4                                   | ТЕРм08-01-081-03               | Демонтаж пункта распределительного (1 шт.)            | 1          | 65,67<br>47,62          | 17,78<br>2,38       | 65,67                 | 47,62        | 17,78<br>2,38      | 0,339   | 0,34  |
| 5                                   | ТЕРм08-03-599-09               | Демонтаж щитка квартирного (1 шт.)                    | 1          | 135,13<br>111,32        | 6,29<br>0,59        | 135,13                | 111,32       | 6,29<br>0,59       | 0,768   | 0,77  |
| 6                                   | ТЕРм08-03-599-10               | Демонтаж щитка этажного (1 шт.)                       | 1          | 173,94<br>145,22        | 10,83<br>1,17       | 173,94                | 145,22       | 10,83<br>1,17      | 1,002   | 1     |

Гранд-СМЕТА


| 1                                     | 2                | 3  | 4     | 5                   | 6                 | 7        | 8       | 9                 | 10     | 11    |
|---------------------------------------|------------------|--|-------|---------------------|-------------------|----------|---------|-------------------|--------|-------|
| 7                                     | ТЕРм08-03-593-01 | Демонтаж светильников<br>(100 шт.)   | 0,01  | 3397,52<br>3353,03  | 44,49<br>5,94     | 33,98    | 33,54   | 0,44<br>0,06      | 23,136 | 0,23  |
| 8                                     | ТЕРм08-02-401-01 | Демонтаж кабельных трасс<br>(100 м)  | 2     | 3693,61<br>3404,76  | 288,85<br>23,7    | 7387,22  | 6809,52 | 577,7<br>47,40    | 24,768 | 49,54 |
| 9                                     | ТЕРр69-2-1       | Сверление отверстий<br>(100 отверстий)   | 0,01  | 758,35<br>684,15    | 74,2              | 7,58     | 6,84    | 0,74              | 5,49   | 0,05  |
| <b>Раздел 2. Силовое оборудование</b> |                  |  |       |                     |                   |          |         |                   |        |       |
| 10                                    | ТЕРм08-01-026-04 | Щкаф распределительного устройства 6-10 кВ<br>наружной установки с выключателем без<br>коридора обслуживания<br>(1 шт.)  | 1     | 5828,98<br>4454,53  | 1113,09<br>167,67 | 5828,98  | 4454,53 | 1113,09<br>167,67 | 31,7   | 31,7  |
| 11                                    | ТССЦ-509-1542    | Вводно-распределительное устройство типа<br>ВРУ 1-25-63<br>(шт.)   | 1     | 17073,46            |                   | 17073,46 |         |                   |        |       |
| <b>Раздел 3. Монтаж кабеля</b>        |                  |  |       |                     |                   |          |         |                   |        |       |
| 14                                    | ТЕРм08-02-411-01 | Рукав металлический наружным диаметром: до<br>48 мм<br>(100 м)   | 0,45  | 7792,14<br>3816     | 1137,04<br>35,47  | 3506,46  | 1717,2  | 511,67<br>15,96   | 27,76  | 12,49 |
| 15                                    | ТССЦ-101-2162    | Рукава металлические диаметром 25 мм<br>(м)  | 45    | 30,65               |                   | 1379,25  |         |                   |        |       |
| 16                                    | ТЕРм08-02-407-01 | Труба стальная по установленным<br>конструкциям, по стенам с креплением<br>скобами, диаметр: до 25 мм<br>(100 м)   | 1     | 5986,9<br>3387,1    | 931,05<br>74,97   | 5986,9   | 3387,1  | 931,05<br>74,97   | 24,64  | 24,64 |
| 17                                    | ТССЦ-302-1254    | Труба стальная Д-25мм<br>(м)   | 100   | 211,79              |                   | 21179    |         |                   |        |       |
| 18                                    | ТЕРм08-02-407-04 | Труба стальная по установленным<br>конструкциям, по стенам с креплением<br>скобами, диаметр: до 80 мм<br>(100 м)   | 0,25  | 10525,05<br>7423,12 | 2013<br>228,82    | 2631,26  | 1855,78 | 503,25<br>57,21   | 54     | 13,5  |
| 19                                    | ТССЦ-302-1254    | Труба стальная Д65мм<br>(м)  | 25    | 211,79              |                   | 5294,75  |         |                   |        |       |
| 20                                    | ТЕРм08-02-412-02 | Затягивание провода в проложенные трубы и<br>металлические рукава первого одножильного<br>или многожильного в общей оплетке,<br>суммарное сечение: до 6 мм2<br>(100 м)   | 1,7   | 837,94<br>740,89    | 29,65<br>3,91     | 1424,5   | 1259,51 | 50,41<br>6,65     | 5,39   | 9,16  |
| 21                                    | ТЕРм08-02-401-01 | Кабель двух-четырёхжильный сечением жилы<br>до 16 мм2 с креплением накладными скобами,<br>полосками с установкой ответвительных<br>коробок<br>(100 м)  | 1,26  | 7045,36<br>5674,6   | 481,42<br>39,5    | 8877,15  | 7150    | 606,59<br>49,77   | 41,28  | 52,01 |
| 22                                    | ТССЦ-501-8476    | Кабель силовой с медными жилами с<br>поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой,<br>не распространяющий горение, с низким дымо-<br>и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом<br>жил - 2 и сечением 1,5 мм2<br>(1000 м) | 0,003 | 19148,86            |                   | 57,45    |         |                   |        |       |


Гранд-СМЕТА

| 1  | 2                       | 3   | 4     | 5                    | 6              | 7        | 8      | 9              | 10   | 11   |
|----|-------------------------|---|-------|----------------------|----------------|----------|--------|----------------|------|------|
| 23 | <b>ТССЦ-501-8482</b>    | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м)   | 0,06  | 24951,61             |                | 1497,1   |        |                |      |      |
| 24 | <b>ТССЦ-501-8476</b>    | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м) | 0,003 | 19148,86             |                | 57,45    |        |                |      |      |
| 25 | <b>ТССЦ-501-8491</b>    | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-FRLS, с числом жил - 4 и сечением 1,5 мм <sup>2</sup> (1000 м) | 0,03  | 33861,15             |                | 1015,83  |        |                |      |      |
| 27 | <b>ТССЦ-501-8486</b>    | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 10 мм <sup>2</sup> (1000 м)    | 0,175 | 143773,99            |                | 25160,45 |        |                |      |      |
| 28 | <b>ТССЦ-501-8465</b>    | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 1 и сечением 6 мм <sup>2</sup> (1000 м)     | 0,025 | 50604,42             |                | 1265,11  |        |                |      |      |
| 29 | <b>ТЕРм08-01-053-01</b> | Трансформатор тока напряжением: до 10 кВ (1 шт.)  | 1     | 498,08<br>341,46     | 71,93<br>11,25 | 498,08   | 341,46 | 71,93<br>11,25 | 2,43 | 2,43 |
| 30 | <b>ТССЦ-504-0287</b>    | Ящики с понижающим трансформатором автомат. выключателем, 12в ЯТП-0,25-21У3 (шт.)   | 1     | 1735,53              |                | 1735,53  |        |                |      |      |
| 31 | <b>ТЕРм08-03-525-01</b> | Выключатель или переключатель пакетный в металлической оболочке, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, с количеством зажимов для подключения до 9 на ток: до 25 А (1 шт.)                            | 1     | 468,6<br>293,64      | 7,95           | 468,6    | 293,64 | 7,95           | 2,09 | 2,09 |
| 32 | <b>ТССЦ-509-1302</b>    | Выключатель пакетный 10А, 220В (шт.)  | 1     | 574,56               |                | 574,56   |        |                |      |      |
| 33 | <b>ТЕРм08-03-594-01</b> | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт.)   | 0,06  | 10971,31<br>10202,76 | 296,17<br>39,5 | 658,28   | 612,17 | 17,77<br>2,37  | 70,4 | 4,22 |
| 35 | <b>ТССЦ-509-6765</b>    | Светильники накладные компактные С360/132 IP54 под кольцевые люминесцентные лампы с цоколем G10q (шт.)  | 6     | 1792,51              |                | 10755,06 |        |                |      |      |

Гранд-СМЕТА

| 1                              | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7                | 8 | 9 | 10 | 11            |
|--------------------------------|---|---|---|---|---|------------------|---|---|----|---------------|
| Итого                          |   |   |   |   |   | 184895,73        |   |   |    | 230,76        |
| В том числе:                   |   |   |   |   |   |                  |   |   |    |               |
| Материалы                      |   |   |   |   |   | 93040,32         |   |   |    |               |
| Машины и механизмы             |   |   |   |   |   | 5263,58          |   |   |    |               |
| ФОТ                            |   |   |   |   |   | 37420,52         |   |   |    |               |
| Накладные расходы              |   |   |   |   |   | 30215,93         |   |   |    |               |
| Сметная прибыль                |   |   |   |   |   | 19457,73         |   |   |    |               |
| Непредвиденные затраты 1%      |   |   |   |   |   | 1848,96          |   |   |    |               |
| <b>Итого с непредвиденными</b> |   |   |   |   |   | <b>186744,69</b> |   |   |    |               |
| НДС 18%                        |   |   |   |   |   | 33614,04         |   |   |    |               |
| <b>ВСЕГО по смете</b>          |   |   |   |   |   | <b>220358,73</b> |   |   |    | <b>230,76</b> |

Составил:   
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил:   
(должность, подпись, расшифровка)