

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

« » 2016 г.

2016 г.



(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Ремонт кабинета №6 НО "Фонд модернизации ЖКХ Оренбургской области"

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 160530,74 руб.
строительных работ 125405 руб.
монтажных работ 10638 руб.
Средства на оплату труда 27228 руб.
Сметная трудоемкость 194,95 чел. час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2016 г.

| № пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. | | | | Общая стоимость, руб. | | | |
|---------------------------------|--|--|----------|------|-------------------------|-------------|---------|--------|-----------------------|-------------|---------|--------|
| | | | | | Всего | В том числе | | | Всего | В том числе | | |
| | | | | | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех | | Осн.З/п | Эк.Маш. | З/пМех |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Раздел 1, 1 этаж каб. №7 | | | | | | | | | | | | |
| демонтаж | | | | | | | | | | | | |
| 1 | ТЕРр67-4-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж светильников для люминесцентных ламп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРр67-4-5 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЭМ=6,98. ЗПМ=12,23 НР (61 руб.) 72%=85%*0,85 от ФОТ (85 руб.) СП (44 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ (85 руб.) | 100 шт. | 0,04 | 2116,55 | 2096,1 | 20,45 | 15,78 | 85 | 84 | 1 | 1 |
| 2 | ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж выключателей, розеток ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРр67-4-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (24 руб.) 72%=85%*0,85 от ФОТ (33 руб.) СП (17 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ (33 руб.) | 100 шт. | 0,05 | 665,68 | 665,68 | | | 33 | 33 | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|--|---|------------------------------------|----------------------|---------|----------|---------|--------|-----|-----|----|----|
| 3 | ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (52 руб.) 68%=80% от ФОТ (77 руб.) СП (42 руб.) 54%=68% от ФОТ (77 руб.) | 100 м плинтуса | 0,18 18 / 100 | 429,76 | 429,76 | | | 77 | 77 | | |
| 4 | ТЕРр63-5-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие обоев простых и улучшенных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр63-5-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (416 руб.) 65%=77% от ФОТ (640 руб.) СП (256 руб.) 40%=50% от ФОТ (640 руб.) | 100 м2 очищаемой поверхности | 0,54 54 / 100 | 1185,45 | 1185,45 | | 640 | 640 | | | |
| 5 | ТЕРр15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж короба из МДФ (МДС-36 п.3.3 Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8. ЗМ=0,8 к расх., ЗПМ=0,8. МАТ=0 к расх.) ТЗ=0,8. ТЗМ=0,8 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр15-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЗМ=5,05. ЗПМ=12,23. МАТ=1,51 НР (84 руб.) 80%=105% от ФОТ (105 руб.) СП (39 руб.) 37%=55% от ФОТ (105 руб.) | 100 м2 облицовки | 0,0195 1,95 / 100 | 5854,3 | 5382,67 | 471,63 | 17,32 | 114 | 105 | 9 | |
| 6 | ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЗМ=7,5. ЗПМ=12,23 НР (151 руб.) 70%=82% от ФОТ (216 руб.) СП (108 руб.) 50%=62% от ФОТ (216 руб.) | 100 коробок | 0,01 1 / 100 | 24105,9 | 21007,35 | 3098,55 | 583,62 | 241 | 210 | 31 | 6 |
| 7 | ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (50 руб.) 70%=82% от ФОТ (71 руб.) СП (36 руб.) 50%=62% от ФОТ (71 руб.) | 100 м2 дверных полотен | 0,0168 1,68 / 100 | 4210,79 | 4210,79 | | | 71 | 71 | | |
| 8 | ТЕРр56-11-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-11-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (18 руб.) 70%=82% от ФОТ (25 руб.) СП (13 руб.) 50%=62% от ФОТ (25 руб.) | 100 м наличников | 0,051 | 488,59 | 488,59 | | | 25 | 25 | | |
| 9 | ТЕРр57-3-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка плинтусов потолочных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-3-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (55 руб.) 69%=80% от ФОТ (81 руб.) СП (44 руб.) 54%=68% от ФОТ (81 руб.) | 100 м плинтуса | 0,188 18,8 / 100 | 429,76 | 429,76 | | | 81 | 81 | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------|---|---|---|----------------------------------|----------|----------|---------|--------|-------|------|-----|-----|
| 10 | ТЕРp65-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Демонтаж радиаторов весом до 80 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРp65-19-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=6,98; ЗПМ=12,23 НР (248 руб.) 63%=74%*(0,9*0,85) от ФОТ (393 руб.) СП (157 руб.) 40%=50%*(0,8 от ФОТ (393 руб.) | 100 шт. | 0,03 3 / 100 | 13231,7 | 12659,27 | 572,43 | 441,87 | 397 | 380 | 17 | 13 |
| 11 | ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Отбивка штукатурки с поверхностей, стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (158 руб.) 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (188 руб.) СП (90 руб.) 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (188 руб.) | 100 м2 | 0,0724 7,24 / 100 | 2601,08 | 2601,08 | | 188 | 188 | | | |
| 12 | ТЕРp56-3-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Снятие подоконных досок, деревянных в каменных зданиях ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРp56-3-2 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (13 руб.) 70%=82%*(0,85 от ФОТ (19 руб.) СП (10 руб.) 50%=62%*(0,8 от ФОТ (19 руб.) | 100 м2 | 0,001725 (1,15*0,5*0,3) / 100 | 11126,98 | 11126,98 | | | 19 | 19 | | |
| Стены | | | | | | | | | | | | |
| 13 | ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Покрывание поверхностей грунтовой глубиной проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-04-006-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=5,2; ЗПМ=12,23; МАТ=9,05 НР (398 руб.) 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (498 руб.) СП (184 руб.) 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (498 руб.) | 100 м2 покрытия | 0,54 54 / 100 | 929,62 | 920,43 | 7,38 | 1,96 | 502 | 497 | 4 | |
| 14 | ТССЦ-101-2416 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Грунтовка «Бетоконтакт», КНАУФ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-101-2416 1 квартал 2016 г. МАТ=5,45 | кг | 7 | 95,54 | | | | 669 | | | |
| 15 | ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно- известковым или цементным раствором по камню и бетону; улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-02-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=9,48; ЗПМ=12,23; МАТ=5,73 НР (5476 руб.) 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (6845 руб.) СП (2533 руб.) 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (6845 руб.) | 100 м2 штукатуриваемо й поверхности | 0,54 | 20209,05 | 11799,99 | 1187,94 | 875,42 | 10913 | 6372 | 641 | 473 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|---|--------|----------|---------|-------|------|-------|------|----|----|
| 16 | ТЕР15-04-027-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-04-027-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЗМ=4,85, ЗПМ=12,23, МАТ=3,34 НР (721 руб.) 80%=105% (0 9'0 85) от ФОТ (901 руб.) СП (333 руб.) 37%=55% (0 85'0 8) от ФОТ (901 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,54 | 3216,37 | 1655,85 | 17,02 | 1,96 | 1737 | 900 | 9 | 1 |
| 17 | ТЕР15-06-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону тисненными и плотными ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-06-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЗМ=5,2, ЗПМ=12,23, МАТ=3,65 НР (2690 руб.) 80%=105% (0 9'0 85) от ФОТ (3362 руб.) СП (1244 руб.) 37%=55% (0 85'0 8) от ФОТ (3362 руб.) | 100 м2 оклеиваемой и обиваемой поверхности | 0,54 | 19282,33 | 6224,34 | 7,38 | 1,96 | 10412 | 3361 | 4 | 1 |
| 18 | ТССЦ-101-1992 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Обои высококачественные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-101-1992 1 квартал 2016 г. МАТ=3,6 | 100 м2 | -0,621 | 10625,54 | | | | -6598 | | | |
| 19 | ТССЦ-101-3935 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Стеклообой TASSOGLAS ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-101-3935 1 квартал 2016 г. МАТ=2,79 | м2 | 62,1 | 154,76 | | | | 9611 | | | |
| 20 | ТЕР15-06-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска стен, оклеенных стеклообоями, красками за 2 раза (ТЗ=2, ОЗП=2, ЗМ=2 к расх., ЗПМ=2, МАТ=2 к расх., ТЗ=2, ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-06-004-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЗПМ=12,23 НР (1018 руб.) 80%=105% (0 9'0 85) от ФОТ (1272 руб.) СП (471 руб.) 37%=55% (0 85'0 8) от ФОТ (1272 руб.) | 100 м2 поверхности стен | 0,54 | 2355,25 | 2355,25 | | | 1272 | 1272 | | |
| 21 | ТССЦ-101-0352 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Краски водно-дисперсионные поливинилацетатные ВД-ВА-27А бледно-оливковая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-101-0352 1 квартал 2016 г. МАТ=1,67 | т | 0,0173 | 59603,07 | | | | 1031 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------|---|--|-------------------------------------|--------------------------|----------|----------|---------|--------|------|-----|----|----|
| 22 | ТЕР10-05-008-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Облицовка стен по системе «КНАУФ» по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами (С 623) одним слоем с окантным проемом (короб) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР10-05-008-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЭМ=4,69. МАТ=4,84 НР (471 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (523 руб.) СП (225 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (523 руб.) | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,0475 | 35349,15 | 11003,58 | 116,97 | | 1679 | 523 | | |
| 23 | ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка и крепление отбойной доски ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР10-01-060-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЭМ=4,6. МАТ=9,11 НР (105 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (117 руб.) СП (50 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (117 руб.) | 100 м коробок блоков | 0,125 12,5 / 100 | 5591,62 | 933,39 | 19,32 | | 699 | 117 | | 2 |
| 24 | ТССЦ-203-0359 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-203-0359 1 квартал 2016 г. МАТ=9,21 | м | -14 | 41,08 | | | | -575 | | | |
| 25 | текущая цена | Доска отбойная | м | 14 | 303,08 | | | | 4243 | | | |
| 26 | ТЕР10-01-035-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной до 0,51 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР10-01-035-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЭМ=4,81. ЗПМ=12,23. МАТ=2,44 НР (82 руб.): 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (91 руб.) СП (39 руб.): 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (91 руб.) | 100 п.м | 0,0345 (1,15*3) / 100 | 14024,37 | 2640,82 | 82,73 | 7,95 | 484 | 91 | | 3 |
| 27 | ТССЦ-101-2911 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Доски подоконные ПВХ, шириной 500 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-101-2911 1 квартал 2016 г. МАТ=1,13 | м | 3,45 | 411,94 | | | | 1421 | | | |
| ОТКОСЫ | | | | | | | | | | | | |
| 28 | ТЕР15-02-016-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-02-016-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23. ЭМ=9,48. ЗПМ=12,23. МАТ=5,73 НР (734 руб.): 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (917 руб.) СП (339 руб.): 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (917 руб.) | 100 м2 оштукатуриваемой поверхности | 0,0724 7,24 / 100 | 20209,05 | 11799,99 | 1187,94 | 875,42 | 1463 | 854 | 86 | 63 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-----------|---|--|---------------------------------------|----------------------|----------|----------|---------|---------|------|------|-----|-----|
| 29 | ТЕР15-04-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная по шпакатурке стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,7; ЗПМ=12,23; МАТ=3,37 НР (322 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (403 руб.); СП (149 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (403 руб.) | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,0724 7,24 / 100 | 9920,92 | 5567,1 | 76,99 | 3,42 | 718 | 403 | 6 | |
| 30 | ТЕР10-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка уголков ПВХ на клею ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР10-01-036-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=1,59 НР (192 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (213 руб.); СП (92 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (213 руб.) | 100 п. м | 0,255 25,5 / 100 | 1439,09 | 834,94 | | | 367 | 213 | | |
| ПОТОЛОК | | | | | | | | | | | | |
| 31 | ТЕР15-01-047-15 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство: подвесных потолков типа <Армстронг> по каркасу из оцинкованного профиля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР15-01-047-15 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=4,76; ЗПМ=12,23; МАТ=3,38 НР (2459 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (3074 руб.); СП (1137 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (3074 руб.) | 100 м2 поверхности облицовки | 0,216 21,6 / 100 | 37312,93 | 14084,68 | 2475,63 | 149,94 | 8060 | 3042 | 535 | 32 |
| ПОЛЫ | | | | | | | | | | | | |
| 32 | ТЕР11-01-040-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Устройство плитусов поливинилхлоридных на винтах самонарезающих ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР11-01-040-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=3,1; МАТ=5,23 НР (151 руб.); 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (161 руб.); СП (82 руб.); 51%=74%*(0,85*0,8) от ФОТ (161 руб.) | 100 м плитуса | 0,18 18 / 100 | 9219,19 | 893,52 | 39,99 | | 1659 | 161 | 7 | |
| ЭЛЕКТРИКА | | | | | | | | | | | | |
| 33 | ТЕР46-03-012-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пробивка в бетонных конструкциях полов и стен борозд площадью сечения до 50 см2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР46-03-012-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗМ=7,5; ЗПМ=12,23 НР (443 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (527 руб.); СП (253 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (527 руб.) | 100 м борозд | 0,07 7 / 100 | 14208,39 | 5966,04 | 8242,35 | 1552,35 | 995 | 418 | 577 | 109 |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|--|--|--------|------------------|----------|---------|--------|------|------|------|-----|----|
| 34 | ТЕРм08-02-403-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Провод групповой осветительных сетей в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-403-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12.23, ЗМ=5,78, ЗПМ=12.23, МАТ=3,64 НР (129 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (159 руб.) СП (83 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (159 руб.) | 100 м | 0,07 57/100 | 2470,87 | 2268,18 | 29,65 | 3,91 | 173 | 159 | 2 | |
| 35 | ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12.23, ЗМ=2,7, МАТ=14,79 НР (941 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (1162 руб.) СП (604 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (1162 руб.) | 100 м | 0,57 57/100 | 2520,06 | 2039,23 | 198,64 | | 1436 | 1162 | 113 | |
| 36 | ТССЦ-103-2402 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы гибкие гофрированные из самозатухающего ПВХ-пластика легкого типа диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-2402 1 квартал 2016 г. МАТ=2,5 | м | 57,68 | 6,38 | | | | 368 | | | |
| 37 | ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 1 квартал 2016 г. МАТ=4,72 | шт. | 99,75 | 0,99 | | | | 98 | | | |
| 38 | ТЕРм08-02-412-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12.23, ЗМ=5,77, ЗПМ=12.23, МАТ=3,89 НР (286 руб.): 81%=95%*0,85 от ФОТ (353 руб.) СП (184 руб.): 52%=65%*0,8 от ФОТ (353 руб.) | 100 м | 0,57 57/100 | 684,67 | 617,25 | 14,83 | 1,96 | 390 | 352 | 8 | 1 |
| 39 | ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 | 1000 м | 0,015 15/1000 | 24951,61 | | | | 374 | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|-------------------|---|--|---------|--------------------|----------|----------|--------|-------|------|-----|----|----|
| 40 | ТССЦ-501-8483 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-501-8483 1 квартал 2016 г. МАТ=4,55 | 1000 м | 0,055 55 / 1000 | 35735,02 | | | | 1965 | | | |
| 41 | ТЕРм08-03-594-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильник отдельно устанавливаемый на штробах с количеством ламп в светильнике до 4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-594-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЭМ=5,77, ЗПМ=12,23, МАТ=4,46 НР (796 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ (983 руб.) СП (511 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ (983 руб.) | 100 шт. | 0,05 5 / 100 | 20698,46 | 19593,93 | 444,23 | 59,19 | 1035 | 980 | 22 | 3 |
| 42 | ТССЦ-509-2317 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Светильники люминесцентные с зеркальной экранирующей решеткой устанавливаемые типа ARS/R 418 (595) с ЭМПРА ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-509-2317 1 квартал 2016 г. МАТ=5,39 | шт. | 5 | 1665,89 | | | | 8329 | | | |
| 43 | ТЕРм08-03-591-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель двухклавишный неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-591-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЭМ=5,95, ЗПМ=12,23, МАТ=3,01 НР (41 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ (51 руб.) СП (27 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ (51 руб.) | 100 шт. | 0,01 1 / 100 | 5540,3 | 5091,23 | 93,47 | 5,87 | 55 | 51 | 1 | |
| 44 | ТССЦ-509-1444 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Выключатель двухклавишный для скрытой проводки ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-509-1444 1 квартал 2016 г. МАТ=8,07 | шт. | 1 | 81,35 | | | | 81 | | | |
| 45 | ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розетка штепсельная неутопленного типа при открытой проводке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРм08-03-591-08 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЭМ=5,95, ЗПМ=12,23, МАТ=2,99 НР (203 руб.) 81%=95%*0,85 от ФОТ (250 руб.) СП (130 руб.) 52%=65%*0,8 от ФОТ (250 руб.) | 100 шт. | 0,05 | 5467,5 | 5008,67 | 93,47 | 5,87 | 273 | 250 | 5 | |
| 46 | ТССЦ-503-0475 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Розетка скрытой проводки с заземлением ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-503-0475 1 квартал 2016 г. МАТ=3,45 | шт. | 5 | 38,12 | | | | 191 | | | |
| экран радиаторный | | | | | | | | | | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|--------|---|---|---------------------|-------------------|-----------|----------|----------|---------|------|-----|-----|----|
| 47 | ТЕР15-01-050-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Облицовка стен по деревянной обрешетке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-01-050-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЭМ=5,05, ЗПМ=12,23, МАТ=1,51 НР (91 руб.): 80%=105%(0 9*0 85) от ФОТ (114 руб.) СП (42 руб.): 37%=55%(0 85*0 8) от ФОТ (114 руб.) | 100 м2 облицовки | 0,017 1,2100 | 24593,45 | 6728,33 | 589,54 | 21,65 | 418 | 114 | 10 | 13 |
| 48 | ТСЦЦ-113-1777 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Паста антисептическая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦ-113-1777 1 квартал 2016 г. МАТ=3,58 | т | -0,0001 | 62045,77 | | | | -6 | | | |
| 49 | ТСЦЦ-101-1862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Пластик бумажно-слоистый 2 с декоративной стороной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦ-101-1862 1 квартал 2016 г. МАТ=1,11 | 1000 м2 | -0,0017 | 115068,44 | | | | -196 | | | |
| 50 | ТСЦЦ-101-3053 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Решетка радиаторная ПВХ, размером 0 6x0 9 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦ-101-3053 1 квартал 2016 г. МАТ=2,05 | м2 | 1,7 | 678,55 | | | | 1154 | | | |
| проемы | | | | | | | | | | | | |
| 51 | ТЕР10-01-039-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в каменных стенах, площадь проема до 3 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЭМ=7,19, ЗПМ=12,23, МАТ=4,95 НР (246 руб.): 90%=118%(0 9*0 85) от ФОТ (273 руб.) СП (117 руб.): 43%=63%(0 85*0 8) от ФОТ (273 руб.) | 100 м2 проемов | 0,0168 1,68100 | 156787,63 | 13990,51 | 10387,39 | 2239,07 | 2634 | 235 | 175 | 38 |
| 52 | ТСЦЦ-101-2003 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Замки накладные с засовом и защелкой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦ-101-2003 1 квартал 2016 г. МАТ=6,26 | компл. | 1 | 696,93 | | | | 697 | | | |
| 53 | ТСЦЦ-101-0956 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Петля накладная ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦЦ-101-0956 1 квартал 2016 г. МАТ=3,94 | шт. | 2 | 53,07 | | | | 106 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|---|--|------------------------------|-----------|---------|---------|--------|-------|-----|----|----|
| 54 | ТССЦ-203-0223 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Блоки дверные с рамочными полотнами однополюсные ДН 21-10, площадь 2,05 м2, ДН 24-10, площадь 2,35 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0223 1 квартал 2016 г. МАТ=6,08 | м2 | -1,68 | 1193,7 | | | | -2005 | | | |
| 55 | ТССЦ-203-8095 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Блоки дверные внутренние однополюсные глухие шлифованные, из массива сосны, тонированные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-8095 1 квартал 2016 г. МАТ=2,63 | м2 | 1,68 | 4324,69 | | | | 7265 | | | |
| 56 | ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка и крепление наличников ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЗМ=4,6, МАТ=9,11 НР (43 руб.), 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ (48 руб.) СП (21 руб.), 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ (48 руб.) | 100 м коробок блоков | 0,051 | 5591,62 | 933,39 | 19,32 | | 285 | 48 | 1 | |
| 57 | ТЕР10-01-060-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка и крепление жалюзей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-060-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЗМ=4,6, МАТ=9,11 НР (38 руб.), 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ (42 руб.) СП (18 руб.), 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ (42 руб.) | 100 м коробок блоков | 0,045 4,5 / 100 | 5591,62 | 933,39 | 19,32 | | 252 | 42 | 1 | |
| 58 | ТССЦ-203-0359 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Наличники из древесины типа Н-1, Н-2 размером 13х54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-203-0359 1 квартал 2016 г. МАТ=9,21 | м | -5,04 | 41,08 | | | | -207 | | | |
| 59 | Текущая цена сантехнические работы | Жалюзи вертикальные | м2 | 8,2 | 1000 | | | | 8200 | | | |
| 60 | ТЕР18-03-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Установка радиаторов стальных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЗМ=5,29, ЗПМ=12,23, МАТ=5,06 НР (316 руб.), 98%=128% (0,9*0,85) от ФОТ (322 руб.) СП (180 руб.), 56%=83% (0,85*0,8) от ФОТ (322 руб.) | 100 кВт радиаторов и конвекторов | 0,03648 (8*0,152*3) / 100 | 113262,83 | 8592,55 | 1464,75 | 252,55 | 4132 | 313 | 53 | 9 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|----|---|--|-----------------------|-------------------|----------|---------|---------|---------|-------|------|-----|-----|
| 61 | ТССЦ-301-0559 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Раднаторы стальные панельные РСВ2-1, РСВ2-6 однорядные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-301-0559 1 квартал 2016 г. МАТ=5,23 | кВт | -3,648 -05,р/ | 994,64 | | | | -3628 | | | |
| 62 | ТССЦ-301-1242 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Раднаторы алюминиевые, марка «ALUX-500», количество секций 8, мощность 1520 Вт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-301-1242 1 квартал 2016 г. МАТ=2,82 | шт. | 3 | 4026,57 | | | | 12080 | | | |
| 63 | ТЕРп65-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕРп65-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (279 руб.) 63%=74%*0,85 от ФОТ (443 руб.) СП (177 руб.) 40%=50%*0,8 от ФОТ (443 руб.) | 100 м трубопровода | 0,094 9,4/100 | 4710,75 | 4710,75 | 5256,43 | 1617,66 | 2704 | 2039 | 494 | 152 |
| 64 | ТЕР16-04-002-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб низкого давления среднего типа наружным диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТЕР16-04-002-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЭМ=5,67, ЗПМ=12,23, МАТ=2,68 НР (2147 руб.) 98%=128%*0,9*0,85 от ФОТ (2191 руб.) СП (1227 руб.) 56%=83%*0,85*0,8 от ФОТ (2191 руб.) | 100 м трубопровода | 0,094 9,4/100 | 28761,25 | 21686,6 | | | | | | |
| 65 | ТССЦ-507-0588 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-507-0588 1 квартал 2016 г. МАТ=2,53 | 10 м | -0,8733 -02,р/ | 168,22 | | | | -147 | | | |
| 66 | ТССЦ-507-3367 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Труба из полипропилена PN 25/25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-507-3367 1 квартал 2016 г. МАТ=1,67 | м | 8,733 | 74,13 | | | | 647 | | | |
| 67 | ТССЦ-507-5008 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Муфта полипропиленовая соединительная диаметром 25 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ ТССЦ-507-5008 1 квартал 2016 г. МАТ=2,95 | шт. | 6 | 3,16 | | | | 19 | | | |

Гранд-СМЕТА

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|---|---|---|-----------|------|--------|---|--------|---|-----|--------|-------|-----|
| 68 | ТССЦ-302-1464 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Фиксатор для арматуры пластиковый ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1464 1 квартал 2016 г. МАТ=3,7 | шт. | 12 | 13,88 | | | | 167 | | | |
| Итого по разделу 1 1 этаж каб. №7 | | | | | | | | | | 135969 | | |
| Раздел 2. Мусор. | | | | | | | | | | | | |
| 69 | ТССЦпр-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Погрузочные работы при автомобильных перевозках мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЗМ=6,8 НР 0%=0%+0,85 от ФОТ СП 0%=0%+0,8 от ФОТ | 1 т груза | 0,16 | 345,71 | | 345,71 | | 55 | | 55 | |
| 70 | ТССЦпр-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние до 15 км 1 класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпр-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23, ЗМ=7,61, ЗПМ=12,23 НР 0%=0%+0,85 от ФОТ СП 0%=0%+0,8 от ФОТ | 1 т груза | 0,16 | 117,04 | | 117,04 | | 19 | | 19 | |
| Итого по разделу 2 Мусор. | | | | | | | | | | 74 | | |
| ИТОГИ ПО СМЕТЕ: | | | | | | | | | | | | |
| Итого прямые затраты по смете в текущих ценах | | | | | | | | | | 102590 | 26325 | 903 |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 22147 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 11306 | | |
| Итого по смете: | | | | | | | | | | | | |
| Итого Строительные работы | | | | | | | | | | 125405 | | |
| Итого Монтажные работы | | | | | | | | | | 10638 | | |
| Итого | | | | | | | | | | 136043 | | |
| В том числе: | | | | | | | | | | | | |
| Материалы | | | | | | | | | | 73368 | | |
| Машины и механизмы | | | | | | | | | | 2897 | | |
| ФОТ | | | | | | | | | | 27228 | | |
| Накладные расходы | | | | | | | | | | 22147 | | |
| Сметная прибыль | | | | | | | | | | 11306 | | |

Гранд-СМЕТА

| | | | | | | | | | | | | |
|----------------|---|---|---|---|---|---|---|---|-----------|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| НДС 18% | | | | | | | | | 24487,74 | | | |
| ВСЕГО по смете | | | | | | | | | 160530,74 | | | |

Составил:  Воронаева Т.В.

Проверил:  Дубов А.И.