

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт (замена) пассажирских лифтов в многоквартирном доме, расположенном по адресу: г.Оренбург, ул.Чкалова, д.32/1
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость 5299351 руб.
Средства на оплату труда 579564 руб.
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 кв.2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Монтажные работы																
Машинное помещение																
1	ТЕРмр01-01-010-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройства вводного, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-010-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (1421 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1003 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	3 1*3	717,69	696,8			2153	2090			5,04	15,12		
2	ТЕРмр01-01-002-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена лифтовой лебедки, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-002-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,84; ЗПМ=12,3; МАТ=12,3 НР (14844 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (10478 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3 1*3	8867,01	6744,21	1920,46	532,22	26601	20233	5761	1597	52,47	157,41	3,6	10,8
3	ТЕРмр01-02-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка подлебедочной рамы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (1095 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (773 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 рама	3 1*3	553,13	537,02			1659	1611			3,8	11,4		

Гранд-СМЕТА

4	ТЕРмр01-01-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена станции управления лифта, количество этажей-9, количество лифтов в подъезде: 1 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,9; МАТ=12,3 НР (19544 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (13796 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 станция	3 1*3	9900,49	9580,47	32,57		29701	28741	98		64,8	194,4		
5	ТЕРмр01-01-009-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена тягового каната ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (22720 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (16038 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 канат	9 3*3	3823,8	3712,39			34414	33412			25,11	225,99		
6	ТЕРмр01-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена устройство стяжки канатов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (4685 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3307 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	3 1*3	2365,54	2296,66			7097	6890			16	48		
7	ТЕРмр01-01-009-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88; МАТ=12,29 НР (2475 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1747 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 ограничи тель	3 1*3	1264,86	1212,9	15,58		3795	3639	47		8,45	25,35		
8	ТЕРмр01-01-009-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (3373 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2381 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 канат	3 1*3	1702,98	1653,37			5109	4960			12,4	37,2		
9	ТЕРмр01-01-009-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена натяжного устройство каната ограничителя скорости ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-009-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (2119 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1496 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 устройст во	3 1*3	1069,78	1038,61			3209	3116			7,79	23,37		
Шахта, приямок																
10	ТЕРмр01-01-023-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,29 НР (59085 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (41707 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направля ющих	164,4 (8*2,8+3,7+1,3)*2*3	549,64	528,53	5,26		90361	86890	865		3,74	614,86		

Гранд-СМЕТА

11	ТЕРмр01-01-024-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена металлического каркаса кабины	1 каркас	3 1*3	4505,91	4328,62	47,4		13518	12986	142		26,56	79,68		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-024-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,91; МАТ=12,3 НР (8830 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6233 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
12	ТЕРмр01-01-004-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена купе кабины лифта грузоподъемностью: до 400 кг без доработки рамы пола	1 кабина	3 1*3	9910,63	9566,57	57,1		29732	28700	171		70,9	212,7		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,96; МАТ=12,3 НР (19516 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (13776 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
13	ТЕРмр01-01-030-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена противовеса при подвеске: трехканатной	1 противовес	3 1*3	3171,79	3066,64	13,15		9515	9200	39		23	69		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-030-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; МАТ=12,3 НР (6256 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4416 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
14	ТЕРмр01-01-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена двери шахты, грузоподъемность лифта: до 500 кг	1 дверь	27 9*3	4483,47	4246,08	109,96		121054	114644	2969		31,1	839,7		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,23; МАТ=12,3 НР (77958 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (55029 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
15	ТЕРмр01-01-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена аппарата вызывного, работа лифта: одиночная	1 аппарат	27 9*3	952,07	924,35			25706	24957			6,77	182,79		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,32 НР (16971 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (11979 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
16	ТЕРмр01-02-002-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка смазывающего устройства	1 устройст во	6 2*3	957,63	926,68	3,15		5746	5560	19		6,95	41,7		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-002-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,94; МАТ=12,3 НР (3781 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2669 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
17	ТЕРмр01-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена конечного выключателя, путевого, индуктивного или контактного датчиков, работа лифтов: одиночная	1 датчик	12 4*3	698,32	677,98			8380	8136			5,21	62,52		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,33 НР (5532 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3905 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

18	ТЕРмр01-01-018-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена преобразователя частоты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-018-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,29 НР (5777 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (4078 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 преобразователь частоты	3 1*3	2916,75	2831,83			8750	8495			13,96	41,88		
19	ТЕРмр01-02-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка шунта: точной остановки кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-02-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,19 НР (2762 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1950 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шунт	27 9*3	154,94	150,43			4183	4062			1,2	32,4		
20	ТЕРмр01-04-003-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Балансировка системы «кабина-противовес» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-04-003-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,93; МАТ=12,3 НР (4315 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3046 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 система	3 1*3	2185,56	2114,86	7,23		6557	6345	22		14,4	43,2		
21	ТЕРмр01-01-036-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена подвешенного кабеля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-036-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (9808 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (6924 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 кабель	9 3*3	1650,78	1602,69			14857	14424			11,34	102,06		
22	ТЕРмр01-01-023-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена направляющих: противовеса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-023-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,98; МАТ=12,3 НР (13292 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (9383 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 м направляющих	79,5 (2,8*9+1,3)*3	255,89	245,88	2,63		20343	19547	209		1,74	138,33		
23	ТЕРмр01-01-014-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена балки дверей кабины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-014-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (3441 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (2429 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 балка	3 1*3	1737,29	1686,7			5212	5060			12,5	37,5		
24	ТЕРмр01-01-035-12 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка жгута электропроводки: по шахте ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-035-12 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12 НР (1321 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (933 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 этаж	27 9*3	74,12	71,96			2001	1943			0,54	14,58		
25	ТЕРмр01-01-012-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена поста «Ревизия» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-012-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,31 НР (2110 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (1489 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 пост	3 1*3	1065,2	1034,18			3196	3103			7,48	22,44		

Гранд-СМЕТА

26	ТЕРмр01-01-004-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена порога кабины лифта	1 порог	3 1*3	2390,63	2321,01			7172	6963			17	51		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-004-05 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,3 НР (4735 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (3342 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
27	ТЕРмр01-01-026-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Замена рамки слабины подъемных канатов	1 рамка	3 1*3	415,67	403,56			1247	1211			3,22	9,66		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРмр01-01-026-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=12,36 НР (823 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (581 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Диспетчеризация																
28	ТЕРм11-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прибор, устанавливаемый на резьбовых соединениях, масса до 1,5 кг	1 шт.	3 1*3	159,81	150,18			479	451			1,03	3,09		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=6,51 НР (307 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (216 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
29	ТЕРм11-08-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Присоединение к приборам электрических проводов под винт с изготовлением колец	100 концов жил	0,3 0,1*3	1530,24	1330,61			459	399			9,27	2,78		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-08-001-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; МАТ=3,95 НР (271 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (192 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ														
Электромонтажные работы																
30	ТЕРр67-4-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж выключателей, розеток	100 шт.	0,09 0,03*3	669,49	669,49			60	60			5,84	0,53		
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (43 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (31 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
31	ТЕРр67-4-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж: светильников с лампами накаливания	100 шт.	0,42 0,14*3	732,14	724,47	7,67	5,9	307	304	3	2	6,32	2,65	0,03	0,01
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр67-4-3 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,97; ЗПМ=12,3 НР (220 руб.): 72%=85%*0.85 от ФОТ СП (159 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														
32	ТЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка штепсельная неутропленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06 (2*3) / 100	5496,16	5037,34	93,47	5,9	330	302	6		34,56	2,07	0,03	
		ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-591-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,95; ЗПМ=12,3; МАТ=2,99 НР (245 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (157 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ														

Гранд-СМЕТА

33	ТССЦ-503-0471 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Розетка открытой проводки с заземлением	шт.	6 2*3	78,23				469							
34	ТЕРм08-03-591-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный неутопленного типа при открытой проводке	100 шт.	0,06 (2*3) / 100	5056,51	4605,86	93,47	5,9	303	276	6		31,6	1,9	0,03	
35	ТССЦ-509-1441 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Выключатель одноклавишный для открытой проводки	шт.	6 2*3	42,15				253							
36	ТЕРм08-03-593-09 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильник местного освещения	100 шт.	0,42 0,14*3	11396,83	9946,27	148,31	19,8	4787	4177	62	8	68,24	28,66	0,1	0,04
37	ТССЦ-509-0760 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Светильники НББ 01-60	шт.	42 14*3	215,7				9059							
38	ТССЦ-509-0741 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лампы накаливания электрические осветительные общего назначения биспиральные криптоновые типа БК220-230-100	10 шт.	4,2 1,4*3	83,88				352							
39	ТЕРм08-01-081-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа) управления и сигнализации, количество подключаемых концов до 2	1 шт.	6 2*3	227,62	159,65	59,26	8	1366	958	356	48	1,13	6,78	0,04	0,24

Гранд-СМЕТА

40	ТЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей осветительных сетей (прямая, шахта, машинное помещение) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-10-010-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=2,7; МАТ=14,81 НР (1595 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1024 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,96 (32*3) / 100	2532,11	2050,9	198,64		2431	1969	191		15,2	14,59		
41	ТССЦ-103-1177 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Клипса для крепежа гофротрубы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1177 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	шт.	168	1				168							
42	ТССЦ-103-1395 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубы из непластифицированного поливинилхлорида (НПВХ) для электропроводок диаметром 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-103-1395 2 квартал 2016 г. МАТ=2,95	м	97,15	13,69				1330							
43	ТЕРм08-02-412-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение до 35 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-412-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,81 НР (972 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (624 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	0,96 (32*3) / 100	1489,32	1238,73	88,86	11,93	1430	1189	85	11	8,96	8,6	0,06	0,06
44	ТССЦ-501-8212 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова ВВГ, напряжением 0,66 Кв, число жил – 5 и сечением 6,0 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8212 2 квартал 2016 г. МАТ=5,29	1000 м	0,096 (32*3) / 1000	109558,92				10518							
45	ТЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Короба пластмассовые шириной до 40 мм (освещение в машинном помещении) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-390-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=3,32; ЗПМ=12,3; МАТ=4,44 НР (2214 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (1421 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,2 0,4*3	2656,68	2276,12	118,29	1,97	3188	2731	142	2	16,29	19,55	0,01	0,01

Гранд-СМЕТА

46	ТССЦ-509-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель-канал (короб) "Электропласт" 25х16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-509-1831 2 квартал 2016 г. МАТ=10,82	м	120 40*3	20,99				2519							
47	ТЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Провод в коробах, сечением до 6 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-02-399-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,77; ЗПМ=12,3; МАТ=3,36 НР (381 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (244 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	100 м	1,2 0,4*3	458,63	389,91	14,83	1,97	550	468	18	2	2,82	3,38	0,01	0,01
48	ТССЦ-501-8482 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-501-8482 2 квартал 2016 г. МАТ=4,78	1000 м	0,12 0,04*3	26212,9				3146							
49	ТЕРм08-03-603-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ящик с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм08-03-603-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,8; ЗПМ=12,3; МАТ=2,83 НР (516 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ СП (331 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ	1 шт.	3 1*3	256,07	208,49	35,5	3,94	768	625	107	12	1,43	4,29	0,02	0,06
50	ТССЦ-504-0289 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ящики с понижающим трансформатором ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-504-0289 2 квартал 2016 г. МАТ=1,34	шт.	3 1*3	1376,22				4129							
Строительные работы																
Машиное помещение																
51	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (389 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (229 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	0,24 0,08*3	2384,48	2384,48			572	572			20,8	4,99		
52	ТЕР15-04-006-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз потолков ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (220 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (102 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,24 0,08*3	1153,95	1144,76	7,38	1,97	277	275	2		8,1	1,94	0,01	

Гранд-СМЕТА

53	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0031	48053,42				149							
54	ТЕРр61-1-5 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки потолков цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-5 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (742 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (443 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,24 0,08*3	6555,39	4548,42	86,9	67,4	1573	1092	21	16	37,24	8,94	0,34	0,08
55	ТЕР15-04-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям потолков, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,69; ЗПМ=12,3; МАТ=2,51 НР (429 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (198 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 0,08*3	5185,03	2231,59	46,01	1,97	1244	536	11		16,94	4,07	0,01	
56	ТЕРр62-41-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Очистка вручную поверхности фасадов от перхлорвиниловых и масляных красок: с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр62-41-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (1070 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (630 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 расчищенной поверхности	0,66 0,22*3	2384,48	2384,48			1574	1574			20,8	13,73		
57	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (490 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (226 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,66 0,22*3	934,89	925,7	7,38	1,97	617	611	5	1	6,55	4,32	0,01	0,01
58	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У	т	0,0086	48053,42				413							
59	ТЕРр61-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сплошное выравнивание штукатурки стен цементно-известковым раствором при толщине намета: до 5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,95 НР (1626 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (971 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 поверхности	0,66 0,22*3	5512,3	3612,88	81,81	63,47	3638	2385	54	42	29,58	19,52	0,32	0,21

Гранд-СМЕТА

60	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (1057 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (489 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,66 0,22*3	4682,3	1999,73	41,17	1,97	3090	1320	27	1	15,18	10,02	0,01	0,01
61	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (1097 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (595 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,24 0,08*3	12333,01	4611,89	354,08	252,03	2960	1107	85	60	39,51	9,48	1,27	0,3
62	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-015-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,61; ЗПМ=12,3; МАТ=5,93 НР (147 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,03 0,01*3	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	582	142	48	14	40,43	1,21	2,84	0,09
63	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (119 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (83 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 0,08*3	1818,73	717,34	43,22	1,48	436	172	10		5,38	1,29	0,01	
Проемы																
64	ТЕРр56-10-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие дверных полотен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-10-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3 НР (142 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (102 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 дверных полотен	0,048 (1,6*3) / 100	4234,89	4234,89			203	203			36,28	1,74		
65	ТЕРр56-9-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (456 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (326 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03 (1*3) / 100	24226,14	21127,59	3098,55	586,96	727	634	93	18	179,3	5,38	3,97	0,12
66	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (1086 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (913 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	4,5 1,5*3	597,22	349,81	111,92		2687	1574	504		2,4	10,8		

Гранд-СМЕТА

67	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,105 35*3/1000	63083,08				6624							
68	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	3 1*3	305,44				916							
69	ТЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска металлических оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-115 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=5,05 НР (41 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (28 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,1152 (1,6*2,4*3) / 100	2172,39	510,7	43,22	1,48	250	59	5		3,83	0,44	0,01	
70	ТЕРр56-1-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-1-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,43; ЗПМ=12,3 НР (333 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (238 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 коробок	0,03 (1*3) / 100	16765,19	15453,72	1311,47	353,26	503	464	39	11	128,73	3,86	2,15	0,06
71	ТЕРр56-2-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Снятие оконных переплетов остекленных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-2-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3 НР (71 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ СП (51 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ	100 м2 оконных переплет ов	0,018 (0,6*3) / 100	5670,95	5433,28	237,67	184,5	102	98	4	3	46,11	0,83	0,93	0,02
72	ТЕР10-01-034-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,65; ЗПМ=12,3; МАТ=1,41 НР (380 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (181 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 проемов	0,015 0,005*3	521015,84	27773,89	2797,07	349,2	7815	417	42	5	216,08	3,24	1,76	0,03
73	ТЕР15-02-031-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка поверхностей оконных и дверных откосов по бетону и камню плоских ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-031-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,27 НР (2035 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (941 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	0,09 0,03*3	41513,94	27860,36	526,43	408,73	3736	2507	47	37	204,06	18,37	2,06	0,19

Гранд-СМЕТА

74	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (144 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (67 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,03*3	4682,3	1999,73	41,17	1,97	421	180	4		15,18	1,37	0,01	
75	ТЕР09-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы (люк) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,97; МАТ=4,46 НР (464 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (390 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м2 проема	1,92 0,8*0,8*3	597,22	349,81	111,92		1147	672	215		2,4	4,61		
76	ТССЦ-201-8062 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы до 0,1 т из листовой стали толщиной 3-10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-201-8062 2 квартал 2016 г. МАТ=4,51	т	0,045 15*3/1000	63083,08				2839							
77	ТССЦ-101-0891 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Скобяные изделия (петли, замки) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-0891 2 квартал 2016 г. МАТ=3,8	компл.	3 1*3	305,44				916							
Прямоук																
78	ТЕРр69-19-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка бетонных фундаментов (в прямке) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-19-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,88 НР (919 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ СП (557 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	1 м3 бетона	1,14 0,38*3	2318,99	1220,78	1098,21		2644	1392	1252		9,74	11,1		
79	ТЕРр57-10-2 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка выбоин в полах цементных площадью до 0,5 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр57-10-2 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,55; ЗПМ=12,3; МАТ=5,91 НР (359 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (285 руб.): 54%=68%*0.8 от ФОТ	100 мест	0,06 0,02*3	12708,14	8692,16	525,18	100,49	762	522	32	6	69,35	4,16	0,68	0,04
80	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовокой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (178 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (82 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	0,24 0,08*3	934,89	925,7	7,38	1,97	224	222	2		6,55	1,57	0,01	

Гранд-СМЕТА

81	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0031	48053,42				149							
82	ТЕР15-04-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска поливинилацетатными вододисперсионными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям стен, подготовленным под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-005-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,7; ЗПМ=12,3; МАТ=2,5 НР (384 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (178 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,24 0,08*3	4682,3	1999,73	41,17	1,97	1124	480	10		15,18	3,64	0,01	
83	ТЕР11-01-011-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,89; ЗПМ=12,3; МАТ=5,84 НР (412 руб.): 94%=123%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (223 руб.): 51%=75%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,09 0,03*3	12333,01	4611,89	354,08	252,03	1110	415	32	23	39,51	3,56	1,27	0,11
84	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-003-21 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,3; МАТ=3,95 НР (45 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (31 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,03*3	1818,73	717,34	43,22	1,48	164	65	4		5,38	0,48	0,01	
Ремонт стен около вызывных аппаратов																
85	ТЕР46-03-007-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Пробивка проемов в конструкциях из бетона ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-007-02 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=7,5; ЗПМ=12,3 НР (134 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (77 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	0,03 0,01*3	12558,51	3637,11	8921,4	1689,9	377	109	268	51	27,61	0,83	11,43	0,34
86	ТЕРр61-2-7 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр61-2-7 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=6,98; ЗПМ=12,3; МАТ=5,94 НР (1200 руб.): 67%=79%*0.85 от ФОТ СП (716 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 отремонтированной поверхности	0,06 0,02*3	37398,17	29716,06	171,22	132,96	2244	1783	10	8	228,35	13,7	0,67	0,04

Гранд-СМЕТА

87	ТЕР46-03-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заделка отверстий, гнезд и борозд в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-03-017-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,58; МАТ=4,97 НР (165 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (95 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 заделки	0,03 0,01*3	13669,99	6554,06	119,26		410	197	4		55,16	1,65		
88	ТЕР15-04-024-08 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Простая окраска масляными составами по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-024-08 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,76; ЗПМ=12,3; МАТ=2,78 НР (130 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (60 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,06 0,02*3	5169,2	2714,61	26,7	1,97	310	163	2		21,12	1,27	0,01	
Шахта лифта																
89	ТЕР15-04-006-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения за 1 раз стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-006-03 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,2; ЗПМ=12,3; МАТ=9,05 НР (3229 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1493 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	4,35 (145*3) / 100	934,89	925,7	7,38	1,97	4067	4027	32	9	6,55	28,49	0,01	0,04
90	ТССЦ-101-1944 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Грунтовка для внутренних работ ВАК-01-У ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-1944 2 квартал 2016 г. МАТ=3,66	т	0,0566	48053,42				2720							
91	ТЕР15-04-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска водными составами внутри помещений клеевая: простая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-04-001-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,85; ЗПМ=12,3; МАТ=5,21 НР (2812 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1301 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	4,35 (145*3) / 100	1172,67	805,9	17,02	1,97	5101	3506	74	9	6,27	27,27	0,01	0,04
92	ТЕРп62-31-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска масляными составами ранее окрашенных металлических покрытий отдельных карнизов, брандмауэрных стен, парапетов, зонтов, сандриков, подоконных отливов, металлических балок, прогонов и других мелких покрытий за один раз с земли и лесов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп62-31-1 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=4,46; МАТ=2,88 НР (656 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (386 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,45 0,15*3	3663,73	2141,43	5,58		1649	964	3		16,87	7,59		

Гранд-СМЕТА

93	ТЕР09-06-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Монтаж обрамления проемов	1 т конструкций	0,506 18,75*9*3/1000	12412,08	11216,37	962,41	97,17	6281	5675	487	49	89,49	45,28	0,49	0,25
Пороги шахты																
94	ТЕР11-01-015-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство покрытий бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,09 0,03*3	19404,95	4719,26	1615,02	461,74	1746	425	145	42	40,43	3,64	2,84	0,26
95	ТЕР13-03-003-21 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска оштукатуренных бетонных и оштукатуренных поверхностей эмалью ПФ-133	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,09 0,03*3	1818,73	717,34	43,22	1,48	164	65	4		5,38	0,48	0,01	
Оборудование																
96	Коммерческое предложение 2016 г.	Лифт пассажирский ЛП-0401 БМЭ энергоэффективный г/п 400 кг; 9 остановок; огнестойкость ДШ Е-30, исполнение стандартное, облицовка стен порошковая окраска RAL 7035, пол-линолеум, без зеркал, с комплектом ОДШ, пост приказов колонна, кнопки со шрифтом Брайля, комплект кабелей, с доставкой (Транспортные расходы МДС 81-35.2004 п.4.60 ПЗ=3% (ОЗП=3%; ЭМ=3% к расх.; ЗПМ=3%; МАТ=3% к расх.; ТЗ=3%; ТЗМ=3%))	шт.	3 1*3	1051879,64 1205066/1,18				3155639							
Мусор																
97	ТССЦпр-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,3 0,5*0,2*3	353,34		353,34		106		106					

Гранд-СМЕТА

98	ТССЦпг-01-01-01-043 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-043 2 квартал 2016 г. ЭМ=9,28 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,2 0,5*0,8*3	36,93		36,93		44		44				
99	ТССЦпг-03-21-01-015 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЭМ=5,09; ЗПМ=12,3 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	1,5 0,5*3	78,28		78,28		117		117				
Итого по разделу 1 Монтажные работы									4378689					3717,97	13,47
Раздел 2. Пусконаладочные работы.															
100	ТЕРп01-14-025-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (25264 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (14699 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	3 1*3	15311,78	15311,78			45935	45935			79,27	237,81	
101	ТЕРп01-14-025-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил.1.1Комплексное опробование ОЗП=0,15; ТЗ=0,15) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-496 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-288 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановка	-3 -1*3	300,49	300,49			-901	-901			1,56	-4,68	

Гранд-СМЕТА

102	ТЕРп01-14-025-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Лифт пассажирский для жилых домов на 10 остановок, грузоподъемность до 630 кг, скорость движения кабины 1 м/с, с микропроцессорными устройствами (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-01 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (8422 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (4900 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 лифт	3 1*3	5103,89	5103,89			15312	15312			26,42	79,26		
103	ТЕРп01-14-025-04 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	При изменении количества остановок уменьшать или добавлять к расценке 01-14-025-01 (Прил. 1.1 Оформление рабочей и приемосдаточной документации ОЗП=0,05; ТЗ=0,05) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп01-14-025-04 2 квартал 2016 г. ОЗП=12,3; ЗПМ=12,3 НР (-165 руб.): 55%=65%*0.85 от ФОТ СП (-96 руб.): 32%=40%*0.8 от ФОТ	1 остановка	-3 -1*3	100,12	100,12			-300	-300			0,52	-1,56		
Итого по разделу 2 Пусконаладочные работы.									112286					310,83		
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									3832878	577477	15162	2087		4028,8		13,47
Накладные расходы									390399							
Сметная прибыль									267698							
Итого по смете:																
Итого Строительные работы									125598					284,86		2,24
Итого Монтажные работы									1097452					3433,11		11,23
Итого Оборудование									3155639							
Итого Прочие затраты									112286					310,83		
Итого									4490975					4028,8		13,47
В том числе:																
Материалы									84600							
Машины и механизмы									15162							
ФОТ									579564							
Оборудование									3155639							
Накладные расходы									390399							
Сметная прибыль									267698							
НДС 18%									808376							
ВСЕГО по смете									5299351					4028,8		13,47

Составил: _____
(должность, подпись, расшифровка)

Гранд-СМЕТА

Проверил: _____

(должность, подпись, расшифровка)