

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Тагильская, д. 13а

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость 3284477 руб.
строительных работ 2714305 руб.
монтажных работ 41591 руб.
Средства на оплату труда 660825 руб.
Сметная трудоемкость 4867,21 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.3/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.3/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр65-14-1 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на резьбе диаметром до 32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр65-14-1 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (154116 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (97852 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	51,93 (3065,0+1884,0+104,0+140,0) / 100	4710,75	4710,75			244629	244629			37,8	1962,95		

Гранд-СМЕТА

2	ТЕРп65-14-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-14-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (8078 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (5129 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	2,36 (156,0+80,0) / 100	5598,16	5433,54	47,23		13212	12823	111		43,6	102,9		
3	ТЕРп65-14-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб в зданиях и сооружениях на сварке диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-14-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,15; МАТ=8,88 НР (8562 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (5436 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 м трубопро вода	1,67 (79,0+72,0+16,0) / 100	8539,46	8137,96	117,96		14261	13590	197		65,3	109,05		
4	ТЕРп65-27-3 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Демонтаж элеваторных узлов номер 1, 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРп65-27-3 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23 НР (1487 руб.): 63%=74%*0.85 от ФОТ СП (944 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ	100 шт.	0,02 2 / 100	118058,51	118058,51			2361	2361			912,4	18,25		
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									556068					2193,15		
Раздел 2. Монтаж																
5	ТЕР18-03-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка конвекторов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-03-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,15; ЗПМ=12,23; МАТ=4,21 НР (4004 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2288 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 кВт радиатор ов и конвекто ров	0,3178 31,78 / 100	108531,11	12649	1188,77	209,13	34491	4020	378	66	96,57	30,69	1,06	0,34
6	ТЕР16-02-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,55 НР (140053 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (80030 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	30,65 3065,0 / 100	17525,97	4633,09	312,42	29,6	537171	142004	9576	907	32,97	1010,53	0,15	4,6
7	ТССЦ-302-1831 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1831 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	950	64,9				61655							

Гранд-СМЕТА

8	ТЕР16-02-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,67; ЗПМ=12,23; МАТ=5,53 НР (84078 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (48045 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	18,4 1840,0 / 100	19850,85	4633,09	312,42	29,6	365256	85249	5749	545	32,97	606,65	0,15	2,76
9	ТССЦ-302-1832 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой муфтовый 11Б27П1, диаметром 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1832 1 квартал 2016 г. МАТ=3,63	шт.	360	101,93				36695							
10	ТЕР16-02-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром до 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (37940 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (21680 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	4,44 (44,0+104,0+140,0+156,0) / 100	25361,55	8681,95	743,98	37,42	112605	38548	3303	166	60,83	270,09	0,19	0,84
11	ТЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (6836 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3907 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,8 80,0 / 100	30125,6	8681,95	743,98	37,42	24100	6946	595	30	60,83	48,66	0,19	0,15
12	ТЕР16-02-005-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,87 НР (16951 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (9686 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	1,51 (79,0+72,0) / 100	43813,09	11382,22	1286,43	73,01	66158	17187	1943	110	79,75	120,42	0,37	0,56
13	ТЕР16-02-005-05 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,46; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (1796 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1026 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,16 16,0 / 100	52555,92	11382,22	1286,43	73,01	8409	1821	206	12	79,75	12,76	0,37	0,06

Гранд-СМЕТА

14	ТССЦ-301-1224 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Крепления для трубопроводов: кронштейны, планки, хомуты ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1224 1 квартал 2016 г. МАТ=3,11	кг	162	42,45				6877						
15	ТЕР16-07-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=5,88 НР (45347 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (25912 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	54,29 (3065,0+1840,0+444,0+80,0) / 100	1201,98	852,31	317,86		65255	46272	17257		5,01	271,99	
16	ТЕР16-07-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-07-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,16; МАТ=6,75 НР (1395 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (797 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	1,67 (151,0+16,0) / 100	1267,78	852,31	317,86		2117	1423	531		5,01	8,37	
17	ТЕР26-01-017-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Изоляция трубопроводов диаметром 180 мм изделиями из вспененного каучука («Армофлекс»), вспененного полиэтилена («Термофлекс») трубками ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-017-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,66; МАТ=2,98 НР (27181 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (16944 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 м трубопро вода	69,2 (44,0+104,0+140,0+156,0+80,0+80,0+72,0+16,0) / 10	7440,13	510,11	126,8		514857	35300	8775		3,52	243,58	
18	ТССЦ-101-2466 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Краска «Армофиниш» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-2466 1 квартал 2016 г. МАТ=2,73	л	-99,51	920,2				-91569						
19	ТССЦ-104-0162 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки из вспененного полиэтилена (пенополиэтилен) «Термофлекс» диаметром 108х13 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0162 1 квартал 2016 г. МАТ=2,77	м	-761,2	425,89				-324187						

Гранд-СМЕТА

20	ТССЦ-104-0853 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 22 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0853 1 квартал 2016 г. МАТ=2,33	м	48,4 44,0*1,1	42,43				2054							
21	ТССЦ-104-0854 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 28 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0854 1 квартал 2016 г. МАТ=2,37	м	114,4 104,0*1,1	50,2				5743							
22	ТССЦ-104-0855 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 35 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0855 1 квартал 2016 г. МАТ=2,33	м	154 140,0*1,1	57,2				8809							
23	ТССЦ-104-0856 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 42 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0856 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36	м	171,6 156,0*1,1	65,23				11193							
24	ТССЦ-104-0858 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 54 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0858 1 квартал 2016 г. МАТ=2,46	м	88 80,0*1,1	84,99				7479							
25	ТССЦ-104-0861 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 76 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0861 1 квартал 2016 г. МАТ=2,47	м	88 80,0*1,1	115,03				10123							
26	ТССЦ-104-0862 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 89 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0862 1 квартал 2016 г. МАТ=2,51	м	79,2 72,0*1,1	135,99				10770							

Гранд-СМЕТА

27	ТССЦ-104-0863 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Трубки теплоизоляционные из вспененного полиэтилена типа THERMAFLEX FRZ толщиной 13 мм, диаметром 114 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-104-0863 1 квартал 2016 г. МАТ=2,72	м	17,6 16,0*1,1	187,68				3303							
Итого по разделу 2 Монтаж									2055260					2623,74		9,31
Раздел 3. Узел учета																
28	ТЕРм11-02-022-04 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-022-04 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=3,67 НР (537 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ СП (379 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	1 шт.	2	495,08	394,91	53,08		990	790	106		3,09	6,18		
29	ТССЦ-301-6557 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 50 мм, с монтажным комплектом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-6557 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51	компл.	2	19842,73				39685							
30	Прайс лист	Термосопротивление КТП-500-2*2	компл.	1	1410,34				1410							
31	Прайс лист	Тепловычислитель с автоном. питанием ТМК-Н20	шт.	1	8183,56				8184							
32	ТЕР18-06-007-07 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фильтров диаметром 100 мм Фильтр сетчатый IS16 Ду100 (1.18.16 ОПТепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЭМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-07 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,42; ЗПМ=12,23; МАТ=2,14 НР (500 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (286 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 фильтро в	0,2 2 / 10	33113,84	2484,77	1213,44	67,02	6623	497	243	13	18,3	3,66	0,34	0,07
33	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров с трехходовым краном Термоманометр ТМТБ-3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (94 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (54 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	3	816,98	31,92			2451	96			0,22	0,66		

Гранд-СМЕТА

34	ТЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,42; ЗПМ=12,23; МАТ=3,99 НР (426 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (244 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,042 4,2 / 100	38759,4	10299,01	900,42	45,37	1628	433	38	2	72,16	3,03	0,23	0,01
35	ТЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (85 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (49 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м трубопро вода	0,01 1,0 / 100	30125,6	8681,95	743,98	37,42	301	87	7		60,83	0,61	0,19	
36	ТССЦ-101-5451 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5451 1 квартал 2016 г. МАТ=4,78	кг	16 11+5	30,02				480							
Итого по разделу 3 Узел учета									64405					14,14		0,08
Раздел 4. Элеваторный узел 1																
37	ТЕР18-06-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элеваторов номером 1, 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,1 НР (303 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (173 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 шт.	0,1 1 / 10	53814,99	3080	498,81	7,95	5381	308	50	1	21,58	2,16	0,04	
38	ТССЦ-507-0983 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСт3сп2, ВСт3сп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0983 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	шт.	-3	154,82				-464							
39	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; МАТ=4,5 НР (763 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (436 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	4	639,4	194,82	29,63		2558	779	119		1,47	5,88		

Гранд-СМЕТА

40	ТССЦ-507-0983 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0983 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	шт.	-8	154,82				-1239						
41	ТССЦ-301-7293 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр ПРИМ	Затворы дисковые поворотные давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7293 1 квартал 2016 г. МАТ=2,99	шт.	4	1623,51				6494						
42	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров с трехходовым краном Термоманометр ТМТБ-3 Р1 80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (63 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	2	816,98	31,92			1634	64			0,22	0,44	
43	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (125 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (72 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	4	816,98	31,92			3268	128			0,22	0,88	
44	ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (1528 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (873 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	4 2+2	1281,93	385,73	63,59	3,91	5128	1543	254	16	2,91	11,64	0,02 0,08
45	ТССЦ-507-0986 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0986 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13	шт.	-8	316,37				-2531						

Гранд-СМЕТА

46	ТССЦ-302-1470 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Вентили проходные муфтовые 15Б12БК для воды и пара давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1470 1 квартал 2016 г. МАТ=3,25	шт.	2	13149,21				26298						
47	ТССЦ-301-7294 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Затворы дисковые поворотные давлением 1,6 МПа (16 кгс/см ²), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7294 1 квартал 2016 г. МАТ=2,99	шт.	2	1790,68				3581						
Итого по разделу 4 Элеваторный узел 1									54480					21	0,08
Раздел 5. Элеваторный узел 2															
48	ТЕР18-06-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элеваторов номером 1, 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,1 НР (303 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (173 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	10 шт.	0,1 1 / 10	53814,99	3080	498,81	7,95	5381	308	50	1	21,58	2,16	0,04
49	ТССЦ-507-0983 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0983 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	шт.	-3	154,82				-464						
50	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; МАТ=4,5 НР (763 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (436 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	4	639,4	194,82	29,63		2558	779	119		1,47	5,88	
51	ТССЦ-507-0983 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см ²), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0983 1 квартал 2016 г. МАТ=4,82	шт.	-8	154,82				-1239						

Гранд-СМЕТА

52	ТССЦ-301-7293 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Затворы дисковые поворотные давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7293 1 квартал 2016 г. МАТ=2,99	шт.	4	1623,51				6494							
53	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров с трехходовым краном Термоманометр ТМТБ-3 Р1 80мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (63 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (36 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	2	816,98	31,92			1634	64			0,22	0,44		
54	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (125 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (72 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 компл.	4	816,98	31,92			3268	128			0,22	0,88		
55	ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (763 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (436 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 шт.	2	1281,93	385,73	63,59	3,91	2564	771	127	8	2,91	5,82	0,02	0,04
56	ТССЦ-507-0986 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0986 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13	шт.	-4	316,37				-1265							
57	ТССЦ-301-7294 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр прим	Затворы дисковые поворотные давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-7294 1 квартал 2016 г. МАТ=2,99	шт.	2	1790,68				3581							
Итого по разделу 5 Элеваторный узел 2									25683					15,18		0,04
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																

Гранд-СМЕТА

Итого прямые затраты по смете в текущих ценах	1888199	658948	49734	1877		4867,21		9,51
Накладные расходы	544267							
Сметная прибыль	323430							
Итого по смете:								
Итого Строительные работы	2714305					4861,03		9,51
Итого Монтажные работы	41591					6,18		
Итого	2755896					4867,21		9,51
В том числе:								
Материалы	1179517							
Машины и механизмы	49734							
ФОТ	660825							
Накладные расходы	544267							
Сметная прибыль	323430							
Непредвиденные затраты 1%	27559							
Итого с непредвиденными	2783455							
НДС 18%	501022							
ВСЕГО по смете	3284477					4867,21		9,51