

Гранд-СМЕТА
СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" ____ " ____ 2016 г.

" ____ " ____ 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Установка коллективного (общедомового) прибора учета и узла управления теплоснабжения многоквартирного дома,
расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Орск, ул. Спортивная, д. 19

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Сметная стоимость _____ 268228,16 руб.
строительных работ _____ 97613 руб.
монтажных работ _____ 127448 руб.
Средства на оплату труда _____ 8208 руб.
Сметная трудоемкость _____ 60,25 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 квартал 2016 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.			
					Всего	В том числе			Всего	В том числе		
						Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш.	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Раздел 1. Узел учета												
1	ТЕРм11-02-022-05 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Ротаметр, счетчик, преобразователь, устанавливаемые на фланцевых соединениях, диаметр условного прохода: до 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-02-022-05 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,6; МАТ=5,95 НР (716 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (1053 руб.) СП (505 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (1053 руб.)	1 шт.	2	756,25	526,5	77,19		1513	1053	154	

Гранд-СМЕТА

2	ТССЦ-301-6558 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Расходомер электромагнитный, марка ПРЭМ диаметр 65 мм, с монтажным комплектом ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-301-6558 1 квартал 2016 г. МАТ=3,51</i>	компл.	2	22505,28				45011			
3	прайс лист	Термосопротивление КТП-500-2*2 <i>(транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.)</i>	компл.	1	1370,43				1370			
4	прайс лист	Тепловычислитель с автоном. питанием ТМК-Н20 <i>(транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.)</i>	шт.	1	7951,95				7952			
5	ТЕРм08-10-010-01 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРм08-10-010-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=2,7; МАТ=14,79 НР (165 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (204 руб.) СП (106 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (204 руб.)</i>	100 м	0,1	2520,06	2039,23	198,64		252	204	20	
6	ТЕРм08-02-412-02 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ² ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРм08-02-412-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,78; ЗПМ=12,23; МАТ=3,93 НР (60 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (74 руб.) СП (38 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (74 руб.)</i>	100 м	0,1	837,94	740,89	29,65	3,91	84	74	3	
7	прайс лист	Кабель КММ 2*0.35 <i>(транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.)</i>	м	10	17				170			
8	ТССЦ-103-2406 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Трубы гибкие гофрированные легкие из самозатухающего ПВХ (IP55) серии FL, диаметром 16 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-103-2406 1 квартал 2016 г. МАТ=3,71</i>	10 м	1	63,11				63			
9	ТЕРм08-03-572-03 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый: на стене, высота и ширина до 600х600 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТЕРм08-03-572-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,92; ЗПМ=12,23; МАТ=3,97 НР (288 руб.): 81%=95%*0.85 от ФОТ (356 руб.) СП (185 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (356 руб.)</i>	1 шт.	1	1326,34	336,2	192,04	19,69	1326	336	192	20
10	ТССЦ-503-0544 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Бокс ЩРН-9 навесной (250х350х120) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: <i>ТССЦ-503-0544 1 квартал 2016 г. МАТ=6,37</i>	шт.	1	669,49				669			

Гранд-СМЕТА

11	прайс лист	УСПД-МОСТИК (транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.)	шт.	1	3971,61				3972			
12	ТЕРм11-03-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса: до 5 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРм11-03-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=4,09 НР (51 руб.): 68%=80%*0.85 от ФОТ (75 руб.) СП (36 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ (75 руб.)	1 шт.	1	80,45	75,34			80	75		
13	прайс лист	Блок питания ИЭС18 (транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.)	шт.	1	659,9				660			
14	ТЕР16-05-001-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,43; ЗПМ=12,23; МАТ=5,38 НР (1528 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (1559 руб.) СП (873 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (1559 руб.)	1 шт.	4	1281,94	385,73	63,59	3,91	5128	1543	254	16
15	ТССЦ-507-0986 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,0 МПа (10 кгс/см2), диаметром 100 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-0986 1 квартал 2016 г. МАТ=6,13	шт.	-8	316,37				-2531			
16	Прайс-лист	Дисковый поворотный затвор ГРАНВЕЛ Ду80мм (Транспортные расходы МАТ=1,03)	шт.	2	2707,67				5415			
17	прайс лист	Вентиль запорный KV40 Ду80 (транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.)	шт.	2	13398,72				26797			
18	ТЕР18-06-007-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка фильтров диаметром : 80 мм (1.18.16 ОПТепловое испытание систем отопления с проверкой равномерности прогрева отопительных приборов ОЗП=1,03; ЭМ=1,03 к расх.; ЗПМ=1,03; ТЗ=1,03; ТЗМ=1,03) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-007-06 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=2,14 НР (421 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (430 руб.) СП (241 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (430 руб.)	10 фильтров	0,2 2/10	28139	2102,93	929,72	44,72	5628	421	186	9
19	ТССЦ-301-1218 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фильтры для очистки воды в трубопроводах систем отопления диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1218 1 квартал 2016 г. МАТ=2,13	шт.	-2	2494,14				-4988			
20	прайс лист	Фильтр сетчатый IS16 Ду80 (транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.)	шт.	2	4999,95				10000			

Гранд-СМЕТА

21	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (94 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (96 руб.) СП (54 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (96 руб.)	1 компл.	3	816,98	31,92			2451	96		
22	ТССЦ-301-1465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-3У-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1465 1 квартал 2016 г. МАТ=3,06	компл.	-3	779,44				-2338			
23	прайс лист	Термоманометр ТМТБ-3 (транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.)	шт.	3	1078,01				3234			
24	прайс лист	Клапан КПП "Прегран" 50мм (транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.)	шт.	1	22852,91				22853			
25	ТССЦ-302-1841 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Кран шаровой латунный, резьбовой марки "Danfoss", диаметром 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-302-1841 1 квартал 2016 г. МАТ=4,11	шт.	2	704				1408			
26	ТССЦ-507-1000 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-1000 1 квартал 2016 г. МАТ=6,65	шт.	4	190,66				763			
27	ТССЦ-507-1002 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Фланцы стальные плоские приварные из стали ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, давлением 1,6 МПа (16 кгс/см2), диаметром 80 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-507-1002 1 квартал 2016 г. МАТ=6,64	шт.	14	281,8				3945			
28	ТЕР16-02-005-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 65 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,42; ЗПМ=12,23; МАТ=3,99 НР (426 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (435 руб.) СП (244 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (435 руб.)	100 м трубопровода	0,042	38759,4	10299,01	900,42	45,37	1628	433	38	2

Гранд-СМЕТА

29	ТЕР16-02-005-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-02-005-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,39; ЗПМ=12,23; МАТ=3,86 НР (85 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (87 руб.) СП (49 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (87 руб.)	100 м трубопровода	0,01	30125,61	8681,95	743,98	37,42	301	87	7	
30	ТССЦ-101-5451 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-101-5451 1 квартал 2016 г. МАТ=4,78	кг	16 11+5	30,02				480			
Итого по разделу 1 Узел учета									149463			
Раздел 2. Элеваторный узел 3 шт.												
31	ТЕР18-06-005-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка элеваторов номером: 1, 2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-06-005-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,83; ЗПМ=12,23; МАТ=6,1 НР (907 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (926 руб.) СП (519 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (926 руб.)	10 шт.	0,3	53815	3080	498,81	7,95	16145	924	150	2
32	ТЕР16-05-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР16-05-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=5,72; МАТ=4,5 НР (2291 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (2338 руб.) СП (1309 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (2338 руб.)	1 шт.	12 4*3	639,4	194,82	29,63		7673	2338	356	
33	Прайс-лист	Дисковый поворотный затвор ГРАНВЕЛ Ду50мм (Транспортные расходы МАТ=1,03)	шт.	12 4*3	2447,56				29371			
34	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (188 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (192 руб.) СП (108 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (192 руб.)	1 компл.	6 2*3	816,98	31,92			4902	192		
35	ТССЦ-301-1465 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Манометр для неагрессивных сред (класс точности 1.5) с резьбовым присоединением марка МП-ЗУ-16 с трехходовым краном 11П18пкРу16 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-1465 1 квартал 2016 г. МАТ=3,06	компл.	-6	779,44				-4677			

Гранд-СМЕТА

36	прайс лист	Термоманометр ТМТБ-3 Р1 80мм (транспортные расходы МАТ=1,03 к расх.)	шт.	6	1078,01				6468			
37	ТЕР18-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка манометров: с трехходовым краном ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР18-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; МАТ=3,07 НР (375 руб.): 98%=128%*(0.9*0.85) от ФОТ (383 руб.) СП (214 руб.): 56%=83%*(0.85*0.8) от ФОТ (383 руб.)	1 компл.	12 4*3	816,98	31,92			9804	383		
Итого по разделу 2 Элеваторный узел 3 шт.									75598			
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:												
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									212982	8159	1360	49
Накладные расходы									7598			
Сметная прибыль									4481			
Итого по смете:												
Итого Строительные работы									97613			
Итого Монтажные работы									127448			
Итого									225061			
В том числе:												
Материалы									203463			
Машины и механизмы									1360			
ФОТ									8208			
Накладные расходы									7598			
Сметная прибыль									4481			
Непредвиденные затраты 1%									2251			
Итого с непредвиденными									227312			
НДС 18%									40916,16			
ВСЕГО по смете									268228,16			