

" " 2016 г.

" " 2016 г.

(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)

на Капитальный ремонт фасада многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Медногорск, ул. Герцена, д. 1

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 1581085,54 руб.
Средства на оплату труда 395841 руб.
Сметная трудоемкость 2854,68 чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв 2016г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Фасад																
1	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-02-009-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЗПМ=12,23 НР (18506 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (10575 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2	8,47	2601,08	2601,08			22031	22031			22,82	193,29		
2	ТЕР15-02-036-03 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: высококачественная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-03 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,76; ЗПМ=12,23; МАТ=4,83 НР (156363 руб.): 80%=105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (72318 руб.): 37%=55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	8,47	50915,67	22747,8	488,88	328,25	431256	192674	4141	2780	161,88	1371,12	1,7	14,4

Гранд-СМЕТА

3	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-914,8	145,59				-133186						
5	ТССЦ-101-5292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2	м2	914,8	18,31				16750						
6	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	8,47	10178,86	1907,76	59,81		86215	16159	507		14,39	121,88	
Карниз															
7	ТЕР46-02-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	1,1965	2601,08	2601,08			3112	3112			22,82	27,3	
8	ТЕР15-02-036-06 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Штукатурка по сетке без устройства каркаса: карнизов и тяг	100 м2 оштукату риваемо й поверхно сти	1,1965	102912,83	53678,94	964,77	600,98	123135	64227	1154	719	354,82	424,54	3,15
9	ТССЦ-101-0874 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка тканая с квадратными ячейками № 05 без покрытия	м2	-129,2	145,59				-18810						
11	ТССЦ-101-5292 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сетка стеклотканевая, размер 5х5 мм, плотность 75 г/м2	м2	129,2	18,31				2366						

Гранд-СМЕТА

12	ТЕР15-04-012-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Окраска фасадов с лесов с подготовкой поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	1,1965	10178,86	1907,76	59,81		12179	2283	72		14,39	17,22		
Водосточная система																
13	ТЕР12-01-009-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	прим. Устройство водосточной системы	100 м желобов	1,76	32160,95	3914,46	178,62	31,55	56603	6889	314	56	31,41	55,28	0,16	0,28
14	ТССЦ-101-1875 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа 0,7 мм	т	-0,7955	43613,07				-34694							
15	ТССЦ-101-0788 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Поковки оцинкованные, масса 2,825 кг	т	-0,2974	47477,76				-14120							
16	ТССЦ-301-5884 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Желоб водосточный МП, диаметр 185х3000 мм, оцинковка	шт.	33	636,84				21016							
17	ТССЦ-301-5886 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Заглушка желоба МП, диаметр 185 мм, оцинковка	шт.	4	29,39				118							
18	ТССЦ-301-5902 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Угол желоба МП универсальный, диаметр 185 мм, оцинковка	шт.	6	658,15				3949							

Гранд-СМЕТА

19	ТССЦ-301-5882 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель желоба МП, диаметр 185х350 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5882 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	166	142,06				23582						
20	ТССЦ-301-5888 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Воронка выпускная МП, диаметр 185х150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5888 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	7	597,59				4183						
21	ТССЦ-301-5898 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5898 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	14	205,75				2881						
22	ТССЦ-301-5894 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х1000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5894 1 квартал 2016 г. МАТ=2,36	шт.	14	281,71				3944						
23	ТССЦ-301-5896 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Труба водосточная МП, диаметр 150х3000 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5896 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	21	852,35				17899						
24	ТССЦ-301-5892 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Держатель трубы (саморез) МП, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5892 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	70	156,75				10973						
25	ТССЦ-301-5900 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Колено трубы МП сливное, диаметр 150 мм, оцинковка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦ-301-5900 1 квартал 2016 г. МАТ=2,38	шт.	7	205,75				1440						
Отмостка															

Гранд-СМЕТА

26	ТЕРр68-12-4 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Разборка покрытий и оснований асфальтобетонных с помощью молотков отбойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр68-12-4 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,45; ЗПМ=12,23 НР (13746 руб.): 88%=104%*0.85 от ФОТ СП (7498 руб.): 48%=60%*0.8 от ФОТ	100 м3 конструк ций	0,437	62671,81	29553,43	33118,38	6190,83	27388	12915	14473	2705	243,35	106,34	41,39	18,09
27	ТЕР27-04-007-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие до 68,6 МПа (700 кгс/см2): однослойных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-04-007-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,23; ЗПМ=12,23; МАТ=3,28 НР (2386 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (1282 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	1000 м2 основани я	0,1746	123561	4411,73	31018	6883,17	21574	770	5416	1202	36,96	6,45	36,24	6,33
28	ТЕР27-07-001-01 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Устройство асфальтобетонных покрытий дорожек и тротуаров однослойных из литой мелкозернистой асфальтобетонной смеси толщиной 3 см ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР27-07-001-01 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=6,12; ЗПМ=12,23; МАТ=7,09 НР (4355 руб.): 121%=142%*0.85 от ФОТ СП (2339 руб.): 65%=95%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,746	28910,12	2052,56	420,51	8,32	50477	3584	734	15	15,12	26,4	0,05	0,09
Итого по разделу 1 Фасад									1142747					2349,82		42,96
Раздел 2. Прочие работы																
29	ТЕР08-07-001-02 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Установка и разборка наружных инвентарных лесов высотой до 16 м: трубчатых для прочих отделочных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-07-001-02 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=4,61; МАТ=4,74 НР (59260 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (34409 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 вертикал ьной проекции для наружны х лесов	11,606	7383,68	5490,29	33,84		85695	63720	393		43,5	504,86		
30	ТССЦпг-01-01-041 Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-01-01-01-041 1 квартал 2016 г. ЭМ=6,8 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	9,78	345,71		345,71		3381		3381					

Гранд-СМЕТА

31	ТССЦпг-03-21-01-015 <i>Приказ Минстроя России от 21.09.15 №675/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км I класс груза <i>ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТССЦпг-03-21-01-015 1 квартал 2016 г. ОЗП=12,23; ЭМ=7,61; ЗПМ=12,23 НР 0%=0%*0.85 от ФОТ СП 0%=0%*0.8 от ФОТ</i>	1 т груза	9,78	117,04		117,04		1145		1145					
Итого по разделу 2 Прочие работы									183890						504,86	
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									832482	388364	31730	7477			2854,68	42,96
Накладные расходы									330330							
Сметная прибыль									163825							
Итого по смете:																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) (МДС81-33.2004 Прил.4 п.49, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.49, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									58332						220,59	
Отделочные работы (МДС81-33.2004 Прил.4 п.15, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.15, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									846151						1934,76	18,17
Кровли (МДС81-33.2004 Прил.4 п.12, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.12, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									107219						55,28	0,28
Благоустройство (ремонтно-строительные) (МДС81-33.2004 Прил.5 п.18; Письмо №АП-5536/06 Прил.2 п.18; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									48632						106,34	18,09
Автомобильные дороги (МДС81-33.2004 Прил.4 п.21, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.21, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									82413						32,85	6,42
Конструкции из кирпича и блоков (МДС81-33.2004 Прил.4 п.8, Прим.п.1; Письмо №АП-5536/06 Прил.1 п.8, Прим.п.1; Письмо от 27.11.12 №2536-ИП/12/ГС)									179364						504,86	
Погрузо-разгрузочные работы									3381							
Перевозка грузов автотранспортом									1145							
Итого									1326637						2854,68	42,96
В том числе:																
Материалы									412388							
Машины и механизмы									31730							
ФОТ									395841							
Накладные расходы									330330							
Сметная прибыль									163825							
Непредвиденные затраты 1%									13266							
Итого с непредвиденными									1339903							
НДС 18%									241182,54							
ВСЕГО по смете									1581085,54						2854,68	42,96

Составил инженер-сметчик: _____ Крыгина И.Ф.
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил главный инженер проекта: _____ Смирнова Л.И.
(должность, подпись, расшифровка)