

СОГЛАСОВАНО:

УТВЕРЖДАЮ:

" " 2016 г.

" " 2016 г.

Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк,

пер.

Рудничный, д.16

(наименование стройки)

## ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ

(локальная смета)

Капитальный ремонт стропильной крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, г. Соль-Илецк,

пер.

Рудничный, д.16

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1915,037 тыс. руб.

Средства на оплату труда 194,368 тыс. руб.

Сметная трудоемкость 1562,75 чел. час

Трудозатраты механизаторов 18,22 чел. час

Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕРр58-1-2 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-2 2 Разборка деревянных элементов конструкций крыш Разборка деревянных элементов конструкций крыш стропил со стойками и подкосами из досок ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89 НР (6998 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (9857 руб.) СП (5126 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (9857 руб.)	100 м2 кровли	3,705	2812,55	2604,98	207,57	55,65	10420	9651	769	206	22,68	84,03	0,29	1,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	<b>ТЕРр58-1-1</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-1-1 1 Разборка деревянных элементов конструкций крыш Разборка деревянных элементов конструкций крыш обрешетки из брусков с прозорами ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89 НР (4732 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (6665 руб.) СП (3466 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (6665 руб.)	100 м2 кровли	3,705	2039,83	1710,61	329,22	88,22	7558	6338	1220	327	15,16	56,17	0,46	1,7
3	<b>ТЕР46-04-008-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-02 197 Разборка покрытий кровель из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=3,69; ЗПМ=11,89 НР (2959 руб.): 84%=110%*(0.9*0.85) от ФОТ (3523 руб.) СП (1691 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (3523 руб.)	100 м2 покрытия	3,705	1004,27	950,84	53,43		3721	3523	198		8,58	31,79		
4	<b>ТЕРр58-2-1</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-2-1 5 Разборка слуховых окон Разборка слуховых окон прямоугольных двускатных ОЗП=11,89; ЭМ=3,75; ЗПМ=11,89 НР (1093 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (1540 руб.) СП (801 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (1540 руб.)	100 окон	0,04	38555,85	38511	44,85		1542	1540	2		341,3	13,65		
5	<b>ТЕРр69-9-1</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж утеплителя из шлака ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (4548 руб.): 66%=78%*0.85 от ФОТ (7346 руб.) СП (2938 руб.): 40%=50%*0.8 от ФОТ (7346 руб.)	100 т мусора	0,3325 (12,5+35)*0,7/100	22093,4	22093,4			7346	7346			214,32	71,26		
6	<b>ТЕРр56-9-1</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж люка прим. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр56-9-1 21 Демонтаж дверных коробок Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах ОЗП=11,89; ЭМ=5,91; ЗПМ=11,89 НР (293 руб.): 70%=82%*0.85 от ФОТ (419 руб.) СП (210 руб.): 50%=62%*0.8 от ФОТ (419 руб.)	100 коробок	0,02	22864,99	20423,33	2441,66	567,39	457	408	49	11	179,3	3,59	3,97	0,08
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									31044	28806	2238	544		260,49		2,85
Накладные расходы									20924							
Сметная прибыль									14231							
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы :</b>																
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									41736					153,85		2,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									8371					31,79		
Прочие ремонтно-строительные работы									15132					71,26		
Проемы (ремонтно-строительные)									960					3,59		0,08
Итого									66199					260,49		2,85
В том числе:																
Машины и механизмы									2238							
ФОТ									29350							
Накладные расходы									20924							
Сметная прибыль									14231							
<b>Итого по разделу 1 Демонтажные работы</b>									<b>66199</b>					<b>260,49</b>		<b>2,85</b>
<b>Раздел 2. Чердачное перекрытие</b>																
7	<b>ТЕР12-01-015-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (6264 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (6809 руб.) СП (2996 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (6809 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	2,49	13284,46	2340,07	569,73	34,48	33078	5827	1419	86	17,51	43,6	0,18	0,45
8	<b>ТСЦ-101-0322</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0322 150 Керосин для технических целей марок КТ-1, КТ-2 МАТ=20,35	т	-0,1494	60086,83				-8977							
9	<b>ТСЦ-101-0078</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	т	-0,0623	14989,77				-934							
10	<b>ТСЦ-101-0856</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-273,9	21,46				-5878							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	<b>ТСЦ-101-6073</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрозласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикрозласт: ТПП МАТ=1,41	м2	273,9	114,39				31331							
12	<b>ТЕР12-01-013-03</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (16507 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (17942 руб.) СП (7894 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (17942 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	2,49	32588,59	6151,05	955,36	105,46	81146	15316	2379	263	45,54	113,39	0,55	1,37
13	<b>ТЕР12-01-013-04</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (12850 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (13967 руб.) СП (6145 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (13967 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	2,49	27308,96	4762,54	915,29	105,46	67999	11859	2279	263	35,26	87,8	0,55	1,37
14	<b>ТСЦ-104-0004</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-30,78 -15,39*2	2831,16				-87143							
15	<b>ТСЦ-104-0498</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0498 9404 Плиты минераловатные "Руф Баттс Н" ROCKWOOL МАТ=4,6	м3	51,294 249*0,2*1,03	4468,99				229232							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
16	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой по утеплителю ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (2639 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (2868 руб.) СП (1262 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (2868 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	2,49	4599,62	974,15	228,01	24,97	11453	2426	568	62	7,84	19,52	0,13	0,32
17	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3505 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3505 МАТ=3,16	м2	-273,9	21,46				-5878							
18	Прайс	Изоспан АМ (МАТ=1,06 к расх.)	м2	273,9	33,36				9137							
19	ТЕР10-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Укладка ходовых досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-023-01 71 Укладка ходовых досок ОЗП=11,89; ЭМ=6,48; ЗПМ=11,89; МАТ=4,93 НР (273 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (303 руб.) СП (130 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (303 руб.)	100 м ходов	0,56	6166,16	452,77	92,15	15,34	3453	254	52	9	3,8	2,13	0,08	0,04
20	ТСЦ-102-0077 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ102-0077 6646 Доски необрезные хвойных пород длиной: 4-6,5 м, все ширины, толщиной 32-40 мм, III сорта МАТ=4,94	м3	0,248 0,92-0,672	4656,79				1155							
21	ТЕР10-01-039-05 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗП=11,89; ЭМ=6,78; ЗПМ=11,89; МАТ=7,5 НР (327 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (363 руб.) СП (156 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (363 руб.)	100 м2 проемов	0,0162 0,0081*2	459957,34	17134,32	9621,97	2094,3	7451	278	156	34	142,68	2,31	10,92	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	<b>ТСЦ-101-0889</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0889 6107 Скобяные изделия для блоков входных дверей в: помещение однополюсных МАТ=4,28	компл.	2	456,8				914							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									367539	35960	6853	717		268,75		3,73
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 7-14, 16-17, 15, 18-22))									374646	41354	8566	897		309,07		4,67
Накладные расходы									38857							
Сметная прибыль									18583							
<b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие :</b>																
Кровли									179727					303,96		4,39
Деревянные конструкции									252359					5,11		0,28
Итого									432086					309,07		4,67
В том числе:																
Материалы									324726							
Машины и механизмы									8566							
ФОТ									42251							
Накладные расходы									38857							
Сметная прибыль									18583							
<b>Итого по разделу 2 Чердачное перекрытие</b>									<b>432086</b>					<b>309,07</b>		<b>4,67</b>
<b>Раздел 3. Крыша</b>																
23	<b>ТЕР10-01-002-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11,89; ЭМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 НР (25773 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (28637 руб.) СП (12314 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (28637 руб.)	1 м3 древесины в конструкциях	8,66 7,6+1,06	12610,14	2844,21	259,6	28,77	109204	24631	2248	249	24,09	208,62	0,15	1,3
24	<b>ТСЦ-101-1742</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1742 1413 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=3,77	м2	-29,27	23,45				-686							
25	Прайс	Шпилька Hilti AM 12 L=250мм (МАТ=1,06 к расх.)	шт	152	32,34				4916							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
26	Прайс	Гайка М12 (МАТ=1,06 к расх.)	шт	608	4,66				2833							
27	Прайс	Шайба М12 (МАТ=1,06 к расх.)	шт	304	2,28				693							
28	ТЕР09-03-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-03-015-01 161 Монтаж прогонов при шаге ферм до 12 м при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЭМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=7,04 НР (421 руб.): 69%=90%*(0.9*0.85) от ФОТ (610 руб.) СП (354 руб.): 58%=85%*(0.85*0.8) от ФОТ (610 руб.)	1 т конструк ций	0,23	4636,84	1961,97	1988,54	319,01	1066	451	457	73	15,79	3,63	1,56	0,36
29	ТСЦ-201-0760 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутой профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0760 18288 Отдельные конструктивные элементы зданий и сооружений с преобладанием: гнутой профилей, средняя масса сборочной единицы до 0,1 т МАТ=7,22	т	0,23	68026,84				15646							
30	ТЕР10-01-010-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 НР (12263 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (13625 руб.) СП (5859 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (13625 руб.)	1 м3 древесин ы в конструк ции	4,42	11630,82	2680,6	195,64		51408	11848	865		22,5	99,45		
31	ТСЦ-101-1742 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1742 1413 Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 МАТ=3,77	м2	-6,409	23,45				-150							
32	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрорэласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикрорэласт: ТПП МАТ=1,41	м2	89	114,39				10181							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
33	<b>ТЕРр58-12-1</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки сплошной из досок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-1 43 Устройство обрешетки сплошной из досок ОЗП=11,89; ЭМ=5,37; ЗПМ=11,89; МАТ=4,9 НР (3519 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4957 руб.) СП (2578 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4957 руб.)	100 м2	1,1744	16052,82	3591,61	261,14	72,53	18852	4218	307	85	31,83	37,38	0,44	0,52
34	<b>ТЕРр58-12-2</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр58-12-2 44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11,89; ЭМ=5,43; ЗПМ=11,89; МАТ=4,91 НР (3316 руб.): 71%=83%*0.85 от ФОТ (4671 руб.) СП (2429 руб.): 52%=65%*0.8 от ФОТ (4671 руб.)	100 м2	1,6469	11314,31	2409,03	171,86	52,79	18634	3967	283	87	21,35	35,16	0,32	0,53
35	<b>ТЕР26-02-018-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирилакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-018-01 179 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом 'Пирилакс' любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЭМ=5,64; ЗПМ=11,89; МАТ=10,34 НР (13314 руб.): 77%=100%*(0.9*0.85) от ФОТ (17291 руб.) СП (8300 руб.): 48%=70%*(0.85*0.8) от ФОТ (17291 руб.)	100 м2 обработываемой поверхности	8,5003 (692,31+157,72)/100	2523,01	1743,79	758,75	23,07	21446	14823	6450	196	12,91	109,74	0,14	1,19
36	<b>ТСЦ-113-8072</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-8072 12255 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины МАТ=15,29	кг	273,7	322,47				88260							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (3925 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (4266 руб.) СП (1877 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (4266 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхно сти	3,7052 370,52/100	4599,62	974,15	228,01	24,97	17043	3609	845	93	7,84	29,05	0,13	0,48
38	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,1853	20599,46				-3817							
39	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-407,6	21,46				-8747							
40	Прайс	Изоспан АМ (МАТ=1,06 к расх.)	м2	407,6	33,36				13598							
41	ТЕР12-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=3,82 НР (19179 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (20847 руб.) СП (9173 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (20847 руб.)	100 м2 кровли	3,7052 370,52/100	46070,78	4727,82	852,37	151,48	170701	17518	3158	561	38,53	142,76	0,79	2,93
42	ТСЦ-101-4136 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,53	м2	-452	288,82				-130547							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
43	<b>ТСЦ-101-3842</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3842 4470 Профилированный лист оцинкованный: НС35-1000-0,6 МАТ=3,82	т	2,8928 452*6,4/1000	50122,33				144994							
44	<b>ТСЦ-101-4128</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	49,84 38,75*11,09	716,92				35731							
45	<b>ТЕР10-01-008-05</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗП=11,89; ЭМ=4,84; ЗПМ=11,89; МАТ=4,37 НР (11363 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (12625 руб.) СП (5429 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (12625 руб.)	100 м2 стен, фронтон ов (за вычетом проемов) и разверну тых поверхно стей карнизов	0,6336	37699,44	17325,75	464,06		23686	10978	294		143	90,6		
46	<b>ТЕР10-01-022-04</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-04 67 Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,47 НР (2160 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (2400 руб.) СП (1032 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (2400 руб.)	100 м2 потолка	0,6336	18815,67	3294,12	55,62		11922	2087	35		27,9	17,68		
47	<b>ТСЦ-101-1756</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1756 4861 Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм МАТ=3,46	т	-0,2661	35663,92				-9490							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
48	<b>ТСЦ-101-3860</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3860 4491 Профилированный настил окрашенный: С10-1000-0,6 МАТ=3,28	т	0,367488 63,36*5,8/1000	54788,63				20134							
49	<b>ТЕР08-02-001-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (363 руб.): 93%=122%*(0.9*0.85) от ФОТ (390 руб.) СП (211 руб.): 54%=80%*(0.85*0.8) от ФОТ (390 руб.)	1 м3 кладки	0,47	6495,95	637,54	286,66	76,69	3053	300	135	36	5,4	2,54	0,4	0,19
фановая труба 5шт.																
50	<b>ТЕР12-01-011-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство колпаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство колпаков над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (1236 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1344 руб.) СП (591 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1344 руб.)	1 колпак	5	2083,84	233,88	5,06		10419	1169	25		1,93	9,65		
51	<b>ТСЦ-507-0546</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ507-0546 43940 Трубы полиэтиленовые низкого давления (ПНД) с наружным диаметром 110 мм МАТ=5,02	м	20 4*5	179,62				3592							
52	Прайс	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к раск.)	шт	5	1374,41				6872							
53	<b>ТЕР12-01-013-03</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (457 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (497 руб.) СП (219 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (497 руб.)	100 м2 утепляе мого покрытия	0,069	32588,59	6151,05	955,36	105,46	2249	424	66	7	45,54	3,14	0,55	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
54	<b>ТСЦ-104-0004</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	м3	-0,4264	2831,16				-1207							
55	прайс лист	Утеплитель Lamella Mat Rockwool 50мм (МАТ=1,06 к расх.)	м3	0,345 1,38*0,05*5	10689,84				3688							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									656377	96023	15168	1387		789,4		7,54
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 23-27, 30-32, 40, 45-48, 28-29, 33-39, 41-44, 50-55, 49))									674575	110427	18962	1733		907,8		9,43
Накладные расходы									97290							
Сметная прибыль									50365							
<b>Итого по разделу 3 Крыша :</b>																
Деревянные конструкции									322933					478,8		1,63
Строительные металлические конструкции									17669					4,17		0,45
Крыши, кровли (ремонтно-строительные)									50705					83,42		1,31
Теплоизоляционные работы									135156					126,2		1,49
Кровли									292061					212,29		4,31
Конструкции из кирпича и блоков									3706					2,92		0,24
Итого									822230					907,8		9,43
В том числе:																
Материалы									545186							
Машины и механизмы									18962							
ФОТ									112160							
Накладные расходы									97290							
Сметная прибыль									50365							
<b>Итого по разделу 3 Крыша</b>									<b>822230</b>					<b>907,8</b>		<b>9,43</b>
<b>Раздел 4. Слуховые окна</b>																
СЛ-1 4шт.																
56	<b>ТЕР10-01-003-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство слуховых окон ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-003-01 12 Устройство слуховых окон ОЗП=11,89; ЭМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=4,4 НР (3420 руб.); 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (3800 руб.) СП (1634 руб.); 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (3800 руб.)	1 слуховое окно	4	2458,46	803,29	155,43	21,05	9834	3213	622	84	6,63	26,52	0,11	0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
57	ТСЦ-203-0251 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0251 19364 Створки оконные для жилых зданий площадь: 0,3-0,4 м2 МАТ=4,41	м2	-2	757,77				-1516							
58	ТСЦ-203-0936 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0936 18690 Блок оконный пластиковый: глухой, одностворчатый с однокамерным стеклопакетом (24 мм), площадью до 1 м2 МАТ=1,55	м2	1,6	2356,17				3770							
59	ТСЦ-203-0435 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0435 19805 Щиты нефрезерованные антисептированные толщиной: 73 мм, с поперечными планками и подкладками под планки, длиной 1200, 1500, 1800, 2100 мм, шириной 250, 300 мм МАТ=4,53	м2	2,56	380,29				974							
60	ТЕР12-01-023-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-023-01 84 Устройство кровли из металлочерепицы по готовым прогонам простая кровля ОЗП=11,89; ЭМ=6,38; ЗПМ=11,89; МАТ=3,82 НР (1491 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (1621 руб.) СП (713 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (1621 руб.)	100 м2 кровли	0.288 0.072*4	46070,78	4727,82	852,37	151,48	13268	1362	245	44	38,53	11,1	0,79	0,23
61	ТСЦ-101-4136 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Металлочерепица «Монтеррей» ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4136 4875 Металлочерепица «Монтеррей» МАТ=3,53	м2	-35,14	288,82				-10149							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
62	<b>ТСЦ-101-4571</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер HC35-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4571 4601 Профнастил оцинкованный с покрытием: полиэстер HC35-1000-0,7 МАТ=4,22	м2	35,14	389,46				13686							
63	<b>ТСЦ-101-4128</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	32,84 (0.74+6.6+0.87)*4	716,92				23544							
64	<b>ТЕР10-01-022-04</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-022-04 67 Подшивка потолков сталью кровельной неоцинкованной по дереву ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,47 НР (829 руб.): 90%=118%*(0.9*0.85) от ФОТ (921 руб.) СП (396 руб.): 43%=63%*(0.85*0.8) от ФОТ (921 руб.)	100 м2 потолка	0,2432 (6.08*4)/100	18815,67	3294,12	55,62		4576	801	14		27,9	6,79		
65	<b>ТСЦ-101-0627</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Олифа комбинированная, марки: К-2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0627 2517 Олифа комбинированная, марки: К-2 МАТ=3,42	т	-0,0007	88809,98				-62							
66	<b>ТСЦ-101-1756</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1756 4861 Сталь листовая кровельная СТК-1 толщиной: 0,50 мм МАТ=3,46	т	-0,1021	35663,92				-3641							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
67	<b>ТСЦ-101-3146</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Реечный соффит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3146 1798 Сайдинг из оцинкованной стали типа 'Корабельная доска', (фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер МАТ=3,86	м2	24,32 6,08*4	271,51				6603							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									60887	5376	881	128		44,41		0,67
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 56-59, 64-66, 60-63))									61913	6182	1101	160		51,08		0,84
Накладные расходы									5740							
Сметная прибыль									2743							
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна :</b>																
Деревянные конструкции									20975					38,31		0,55
Кровли									42818					12,77		0,29
Отделочные работы									6603							
Итого									70396					51,08		0,84
В том числе:																
Материалы									54630							
Машины и механизмы									1101							
ФОТ									6342							
Накладные расходы									5740							
Сметная прибыль									2743							
<b>Итого по разделу 4 Слуховые окна</b>									<b>70396</b>					<b>51,08</b>		<b>0,84</b>
<b>Раздел 5. Ограждение кровли</b>																
68	<b>ТЕР12-01-012-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Ограждение кровель перилами ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами ОЗП=11,89; ЭМ=6,36; ЗПМ=11,89; МАТ=5,53 НР (707 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (769 руб.) СП (338 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (769 руб.)	100 м огражден ия	0,744	20279,79	839,08	401,25	55,65	15088	624	299	41	6,67	4,96	0,29	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
69	ТСЦ-201-0777 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ201-0777 18305 Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке МАТ=5,53	т	-0,2232	63051,79				-14073							
70	МеталлоПр офиль	Ограждение кровельное ОК-h600x1860 (МАТ=1,06 к расх.)	секций	40	1616,95				64678							
71	МеталлоПр офиль	Снегозадержатель СЗТ-h150x3000 (МАТ=1,06 к расх.)	шт.	24	1616,95				38807							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									104500	624	299	41		4,96		0,22
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. _При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 68-69))									104669	718	374	51		5,7		0,28
Накладные расходы									707							
Сметная прибыль									338							
Итого по разделу 5 Ограждение кровли :																
Кровли									2229					5,7		0,28
Отделочные работы									103485							
Итого									105714					5,7		0,28
В том числе:																
Материалы									103577							
Машины и механизмы									374							
ФОТ									769							
Накладные расходы									707							
Сметная прибыль									338							
Итого по разделу 5 Ограждение кровли									105714					5,7		0,28
Раздел 6. Водосточная система																
72	ТЕР12-01-009-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство желобов подвесных ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-009-02 49 Устройство желобов подвесных ОЗП=11,89; ЭМ=6,34; ЗПМ=11,89; МАТ=4,19 НР (3216 руб.): 92%=120%*(0.9*0.85) от ФОТ (3496 руб.) СП (1538 руб.): 44%=65%*(0.85*0.8) от ФОТ (3496 руб.)	100 м желобов	0,792	35252,67	3805,63	169,28	30,68	27920	3014	134	24	31,41	24,88	0,16	0,13




1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ТСЦ-101-0788 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0788 4363 Поковки оцинкованные, масса: 2,825 кг МАТ=5,88	т	-0,1338	53789,83				-7197							
74	ТСЦ-101-1875 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1875 4782 Сталь листовая оцинкованная толщиной листа: 0,7 мм МАТ=3,72	т	-0,358	48285,9				-17286							
75	ТСЦ-301-5842 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5842 24885 Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	26,4	703,05				18561							
76	ТСЦ-301-5850 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5850 24893 Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	26,4	149,83				3956							
77	ТСЦ-301-5860 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5860 24903 Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	6	282,38				1694							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
78	<b>ТСЦ-301-5865</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5865 24908 Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	14	985,49				13797							
79	<b>ТСЦ-301-5875</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5875 24918 Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	12	293,92				3527							
80	<b>ТСЦ-301-5877</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5877 24920 Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	6	322,73				1936							
81	<b>ТСЦ-301-5869</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5869 24912 Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	14	345,77				4841							
82	<b>ТСЦ-301-5844</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5844 24887 Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	164	132,58				21743							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
83	<b>ТСЦ-301-5871</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5871 24914 Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	28	184,41				5163							
84	<b>ТСЦ-101-2915</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2915 4283 Костыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм МАТ=3,31	шт.	164	24,56				4028							
85	<b>ТСЦ-101-4128</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли: коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,76	м2	0,28	716,92				201							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									82884	3014	134	24		24,88		0,13
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 72-73, 75-83))									83370	3466	168	30		28,61		0,16
Накладные расходы									3216							
Сметная прибыль									1538							
<b>Итого по разделу 6 Водосточная система :</b>																
Кровли									101181					28,61		0,16
Деревянные конструкции									-13057							
Итого									88124					28,61		0,16
В том числе:																
Материалы									79736							
Машины и механизмы									168							
ФОТ									3496							
Накладные расходы									3216							
Сметная прибыль									1538							
<b>Итого по разделу 6 Водосточная система</b>									<b>88124</b>					<b>28,61</b>		<b>0,16</b>
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									1303231	169803	25573	2841		1392,89		15,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам (МДС35-IV п.4.7. При ремонте и реконструкции зданий и сооружений работы, аналогичные технологическим процессам в новом строительстве ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 33-34, 7-14, 16-17, 37-39, 41-44, 50-55, 60-63, 68-69, 72-73, 75-83, 15, 18-27, 30-32, 40, 45-48, 56-59, 64-66, 74, 84-85, 28-29, 35-36, 49))								1330216	190953	31408	3415		1562,75		18,22
	Накладные расходы								166736							
	Сметная прибыль								87800							
	<b>Итого по смете:</b>															
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								92441					237,27		4,08
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								8371					31,79		
	Прочие ремонтно-строительные работы								15132					71,26		
	Проемы (ремонтно-строительные)								960					3,59		0,08
	Кровли								618017					563,33		9,43
	Деревянные конструкции								583212					522,22		2,45
	Строительные металлические конструкции								17669					4,17		0,45
	Теплоизоляционные работы								135156					126,2		1,49
	Конструкции из кирпича и блоков								3706					2,92		0,24
	Отделочные работы								110088							
	<b>Итого</b>								1584752					1562,75		18,22
	В том числе:															
	Материалы								1107855							
	Машины и механизмы								31408							
	ФОТ								194368							
	Накладные расходы								166736							
	Сметная прибыль								87800							
	Временные 0,4%								6339							
	<b>Итого</b>								1591091							
	Непредвиденные 2%								31822							
	<b>Итого с непредвиденными</b>								1622913							
	НДС 18%								292124							
	<b>ВСЕГО по смете</b>								1915037					1562,75		18,22

Составил:  Семенов А.В.  
(должность, подпись, расшифровка)