

СОГЛАСОВАНО:


УТВЕРЖДАЮ:

2016 г.

2016 г.

Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Комаровский, улица Комарова, дом 14
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ
(локальная смета)



Капитальный ремонт крыши многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, пос. Комаровский, улица Комарова, дом 14
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:
Сметная стоимость строительных работ 5623,912 тыс. руб.
Средства на оплату труда 477,674 тыс. руб.
Сметная трудоемкость 3721,5 чел. час
Трудозатраты механизаторов 142,53 чел. час
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 3 кв. 2015г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего	
					Всего	В том числе			Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/п/Мех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/п/Мех					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
Раздел 1. Демонтажные работы																	
1	ТЕР46-04-008-01	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=1,89, ЭМ=3,7, ЗПМ=1,89 НР (13437,2 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (15996,67 руб.) СП (7678,4 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (15996,67 руб.)	100 м2 покрытия	10,0387 9,8922*0,1465	1770,69	1593,5	177,19			17775,43	15996,67	1778,76		14,38	144,36		
2	ТЕР12-01-017-01	Демонтаж выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм (демонтаж ОЗП=0,8, ЭМ=0,8 к расх.; ЗПМ=0,8, МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8, ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89, ЭМ=5,81, ЗПМ=1,89, МАТ=5,8 НР (26577,87 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (28888,99 руб.) СП (12711,16 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (28888,99 руб.)	100 м2 стяжки	9,8922	3908,99	2672,02	1236,97	248,36		38668,51	26432,16	12236,35	2456,83	21,776	215,41	1,552	15,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР12-01-017-02 И2-П/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (демонтаж 50мм ПЗ=35 (ОЗП=28; ЗМ=28 к расч.; ЗПМ=28; МАТ=0 к расч.; ТЗ=28; ТЗМ=28)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЗМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (32480,02 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ (35304,37 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (35304,37 руб.)	100 м2 стяжки	9,8922	3965,16	3435,74	549,42	133,17	39422	33987,03	5434,97	1317,34	28	276,98	0,84	8,31
4	ТЕР12-01-015-03 И2-П/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж пароизоляции прокладочной в один слой (демонтаж ОЗП=0, в; ЗМ=0, в к расч.; ЗПМ=0, в; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0, в; ТЗМ=0, в) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЗМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 НР (7274,29 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ (7906,84 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (7906,84 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,8922	961,73	779,32	182,41	19,98	9513,63	7709,19	1804,44	197,65	6,272	62,04	0,104	1,03
5	ТЕРР69-9-1 И2-П/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж утеплителя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРР69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗПМ=11,89 НР (17309 руб.); 66%=78% (0,85 от ФОТ (26225,75 руб.) СТ (10490,3 руб.); 40%=50% (0,8 от ФОТ (26225,75 руб.)	100 т мусора	1,18704 296,76% 47100	22093,4	22093,4			26225,75	26225,75			214,32	254,41		
6	ТЕР07-05-030-11 И2-П/приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Демонтаж мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т (перекрытия вент.каналов и карнизных плит) (ОЗП=0,7; ЗМ=0,7 к расч.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расч.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ОЗП=11,89; ЗМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (9290,7 руб.); 119%=155% (0,9*0,85) от ФОТ (7807,31 руб.); 66%=100% (0,85*0,8) от ФОТ (7807,31 руб.)	100 шт. сборных конструк ций	0,68 (16+52)/100	12636,57	11058,44	1576,13	422,89	8592,87	7519,74	1073,13	287,57	86,799	58,34	2,205	1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	ТЕР46-04-002-02 И2-Грунказ Госсстрой от 07.11.13 №418/ГС	Разборка монолитных перекрытий железобетонных вент. каналов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-002-02 172 Разборка монолитных перекрытий железобетонных ОЗГ=11,89; ЗМ=5,92; ЗТМ=11,89; МАТ=9,22 НР (1521,79 руб.); 84%=110%*(0,9*0,85) от ФОТ (1811,66 руб.) СП (869,6 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (1811,66 руб.)	1 м3	0,89	4194,08	1529,65	2446,56	505,92	3732,73	1361,39	2177,44	450,27	12,16	10,82	3,54	3,15
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																29,34
Накладные расходы																
Сметная прибыль																
Итого по разделу 1 Демонтажные работы :																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									45015,16					155,18		3,15
Кровли									185660,41					554,43		24,69
Прочие ремонтно-строительные работы									54025,05					254,41		1,5
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									23192,54					58,34		
Итого									307893,16					1022,36		29,34
В том числе:																
Материалы									193,9							
Машины и механизмы									24505,09							
ФОТ									123941,59							
Накладные расходы									107890,88							
Сметная прибыль									56071,36							
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									307893,16					1022,36		29,34
Раздел 2. Монтаж																
8	ТЕР12-01-017-01 И2-Грунказ Госсстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗГ=11,89; ЗМ=5,91; ЗТМ=11,89; МАТ=5,8 НР (33222,29 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (36111,18 руб.) СП (15888,92 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (36111,18 руб.)	100 м2	9,8922	10287,25	3340,02	1546,22	310,45	101763,53	33040,15	15296,52	3071,03	27,22	269,27	1,94	19,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
9	ТЕР12-01-017-02 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (20мм ПЗ=5; ОЗП=5; ЗМ=5 к расх.; ЗПМ=5; МАТ=5 к расх.; ТЗ=6; ТЗМ=5) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЗМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 НР (5799,96 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ (6304,3 руб.) СП (2773,89 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (6304,3 руб.)	100 м2 стяжки	9,8922	2450,92	613,52	98,11	23,78	24244,99	6069,06	970,52	235,24		5	49,46	0,15	1,48
10	ТЕР12-01-015-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-01 64 Устройство пароизоляции оклеечной в один слой ОЗП=11,89; ЗМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (21610,36 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ (23489,52 руб.) СП (10335,39 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (23489,52 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,8922	13284,46	2340,07	569,73	34,48	131412,54	23148,44	5635,88	341,08	17,51	173,21	0,18	1,78	
11	ТСЦ-101-0594 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-1,939	20599,46				-39942,35								
12	ТСЦ-101-0078 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	т	-0,2473	14989,77				-3706,97								
13	ТСЦ-101-0856 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-1088	21,46				-23348,48								

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
14	ТСЦ-101-6073 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикропласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикропласт: ТПП МАТ=1,41	М2	1088	114,39				124456,32							
15	ТСЦ-113-2230 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85	л	363,01	84,78				29928,19							
16	ТЕР12-01-013-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЗМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 НР (56939,4 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ (61890,65 руб.) СП (27231,89 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (61890,65 руб.)	100 м2 утеплём ого покрытия	9,8922	32368,59	6151,05	955,36	105,46	322372,85	60647,42	9450,61	1043,23	45,54	450,49	0,55	5,44
17	ТЕР12-01-013-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЗМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 НР (44302,81 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ (48155,23 руб.) СП (21188,3 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (48155,23 руб.)	100 м2 утеплём ого покрытия	9,8922	27308,96	4762,54	915,29	105,46	270145,69	47112	9054,23	1043,23	35,26	346,8	0,55	5,44
18	ТСЦ-104-0004 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97	М3	-122,26 -61,13*2	2831,16				-346137,62							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
19	ТСЦ-104-0747 ИЗ-Грукаэ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0747 9452 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт МАТ=5,46	М3	148,38	4725,68				701196,4							
20	ТСЦ-104-0746 ИЗ-Грукаэ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0746 9451 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 МАТ=5,51	М3	49,46	4903,68				242536,01							
21	ТЕР12-01-015-03 ИЗ-Грукаэ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЗМ=6,29; ЗГМ=11,89; МАТ=3,52 НР (9092,82 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ (9883,5 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (9883,5 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	9,8922	4599,62	974,15	228,01	24,97	45500,36	9636,49	2255,52	247,01	7,84	77,55	0,13	1,29
22	ТСЦ-101-0594 ИЗ-Грукаэ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,4946	20589,46				-10188,49							
23	ТСЦ-101-0856 ИЗ-Грукаэ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-1088	21,46				-23348,48							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
24	ТСЦ-101-3325 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пергамин кровельный марки: П-300 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3325 1376 Пергамин кровельный марки: П-300 МАТ=5,58	М2	1088	19,42				21128,96							
25	ТЕР12-01-014-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий керамзитом (создание уклона) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-02 60 Утепление покрытий керамзитом ОЗП=11,89; ЗМ=6,22; ЗПМ=11,89; МАТ=8,51 НР (71221,62 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (77414,8 руб.) СП (34062,51 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (77414,8 руб.)	1 м3 утеплителя для	197,84	2181,06	336,84	223,3	54,46	431500,91	66640,43	44177,67	10774,37	3,04	601,43	0,34	67,27
26	ТЕР11-01-009-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-02 33 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит древесноволокнистых ОЗП=11,89; ЗМ=4,94; ЗПМ=11,89; МАТ=3,23 НР (17101,74 руб.); 94%=123%*(0,9*0,85) от ФОТ (18193,34 руб.) СП (9278,6 руб.); 51%=75%*(0,85*0,8) от ФОТ (18193,34 руб.)	100 м2 изоляция мой поверхности	19,7844 1978,44/100	8275,82	893,18	422,77	26,4	163732,13	17671,03	8384,25	522,31	8,06	159,46	0,16	3,17
27	ТСЦ-101-0687 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0687 3069 Плиты древесноволокнистые сухого способа производства группы А: твердые марки ТС-400 толщиной 10 мм МАТ=3,23	1000 м2	-2,038	67571,6				-137710,52							
28	ТСЦ-101-0780 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0780 3225 Плиты цементно-стружечные нешлифованные толщиной: 10 мм МАТ=3,7	м2	2038	228,99				466681,82							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
29	ТЕР12-01-028-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотна ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-028-02 96 Устройство плоских однослойных кровель из ПВХ мембран по утеплителю или разделительному слою с несущим основанием из бетона со сваркой полотна ОЗП=11,89; ЗМ=6,13; ЗПМ=11,89; МАТ=5,29 НР (6153,88 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (6689 руб.) СП (2943,16 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (6689 руб.)	100 м2 кровли	9,8922	37564,44	670,48	96,94	5,71	371496,03	6632,52	978,73	56,48	5,33	52,73	0,03	0,3
30	ТСЦ-101-3176 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54	м2	-1138	253,12				-288050,56							
31	прайс-лист	ПВХ Escorplast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05х25 м (паранспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м2	1138	301,1				342651,8							
32	прайс-лист	Logicroof V-SR 1,5мм 2х20 м (паранспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	м2	264,38	471,67				124700,11							
33	ТЕР12-01-029-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-029-02 98 Устройство примыканий из ПВХ мембран к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартука ОЗП=11,89; ЗМ=6,15; ЗПМ=11,89; МАТ=5,24 НР (1497,47 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ (1627,68 руб.) СП (716,18 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1627,68 руб.)	100 м примыканий	0,7504	40128,56	2165,29	111,32	3,8	30112,49	1624,83	83,53	2,85	16,8	12,61	0,02	0,02
34	ТСЦ-101-3176 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3176 1067 Мембрана кровельная армированная на основе ПВХ толщиной 1,2 мм МАТ=5,54	м2	-64,72	253,12				-16381,93							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
35	прайс-лист	ПВХ Ecorlast V-RP 1,2 мм мембрана серая (Т) 2,05х25 м (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	М2	64,72	301,1				19487,19							
36	ТСЦ-206-1341 И2-Гриказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ206-1341 21385 Рейка алюминиевая прижимная краевая размером 3х32 мм МАТ=5,78	М	-78,79	43,52				-3428,94							
37	прайс-лист	Прижимная рейка Темосір 282,55/3/1,18 (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	М	78,79	84,6				6666,63							
38	прайс-лист	Техно клин кровельный (галтель из теплоизоляции) (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	М	75,04	46,7				3504,37							
39	прайс-лист	Краевая рейка Темосір 335,13/3/1,18 (транспорт ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЗМ=1,06 к расх.; ЗПМ=1,06; МАТ=1,06 к расх.; ТЗ=1,06; ТЗМ=1,06))	М	177	100,35				17761,95							
40	ТСЦ-101-3721 И2-Гриказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полусовая: 50х4 мм, марка СтЗсп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полусовая: 50х4 мм, марка СтЗсп МАТ=4,92	Т	0,2175	42066,25				8907,53							
41	прайс лист	профиль ЛСТК ТПП 100/50/2 (МАТ=1,06 к расх.)	М.п	75,04	243,3				18267,23							
42	ТСЦ-101-5060 И2-Гриказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм карнизная планка ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиэстер 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62	М2	52,96	431,46				22850,12							
43	ТЕР12-01-011-01 И2-Гриказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Устройство коппаков над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство коппаков над шахтами в два канала ОЗП=1,89; ЗМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (3442,71 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ (3742,08 руб.) СП (1646,52 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (3742,08 руб.)	1 коппак	16	2083,83	233,89	5,06		33341,28	3742,08	80,96		1,93	30,86		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
44	прайс лист	Колпак из ЭПДМ резины (МАТ=1,06 к расх.)	шт	16	404,24				6467,84							
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
									319059,33	276164,5	96347,42	17336,83		2225,89		105,38
Накладные расходы																
									270385,04							
									130414,09							
Сметная прибыль																
Итого по разделу 2 Монтаж :																
Кровли									3017401,86					2066,43		102,21
Теплоизоляционные работы									27708,67							
Полы									519083,17					159,46		3,17
Деревянные конструкции									27164,76							
Итого									3591358,46					2225,89		105,38
В том числе:																
Материалы									2818047,46							
Машины и механизмы									96347,42							
ФОТ									293501,28							
Накладные расходы									270385,04							
Сметная прибыль									130414,09							
Итого по разделу 2 Монтаж									3591358,46					2225,89		105,38
Раздел 3. Ограждение кровли																
45	ТЕР12-01-012-01	Ограждение кровель перилами	100 м	1,89	20279,79	839,08	401,25	55,65	38328,8	1585,86	758,36	105,18	6,67	12,61	0,29	0,55
ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:																
ИЗ-ГРУКАЗ ТЕР12-01-012-01 53 Ограждение кровель перилами																
ГОССТРОВ ОР (1555,76 руб.); 92%=120%*(0,9*0,85) от ФОТ																
(1691,04 руб.)																
ОТ (744,06 руб.); 44%=65%*(0,85*0,8) от ФОТ (1691,04 руб.)																
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
									38328,8	1585,86	758,36	105,18		12,61		0,55
Накладные расходы																
									1555,76							
									744,06							
Сметная прибыль																
Итого по разделу 3 Ограждение кровли :																
Кровли									40628,62					12,61		0,55
Итого									40628,62					12,61		0,55
В том числе:																
Материалы									35984,58							
Машины и механизмы									758,36							
ФОТ									1691,04							
Накладные расходы									1555,76							
Сметная прибыль									744,06							
Итого по разделу 3 Ограждение кровли									40628,62					12,61		0,55
Раздел 4. Вентканалы																
ВК1-16шт																

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
46	ТЕР08-02-001-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЗМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 НР (6164,09 руб.); 93%=122% (0,9*0,85) от ФОТ (6628,05 руб.) СП (3579,15 руб.); 54%=80% (0,85*0,8) от ФОТ (6628,05 руб.)	1 м3 кладки	9,28	6495,94	637,54	286,66	76,69	60282,32	5916,37	2660,2	711,68	5,4	50,11	0,4	3,71
47	ТЕР08-02-007-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=11,89; ЗМ=5,79; ЗПМ=11,89; МАТ=6,37 НР (3201,39 руб.); 93%=122% (0,9*0,85) от ФОТ (3442,36 руб.) СП (1858,87 руб.); 54%=80% (0,85*0,8) от ФОТ (3442,36 руб.)	1 т металли ческих изделий	0,47578 0,41258+0,0632	59667,93	7191,07	321,4	44,11	26388,81	3421,37	152,92	20,99	63,73	30,32	0,23	0,11
48	ТЕР12-01-011-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство коопалов над шахтами в два канала ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-011-01 51 Устройство коопалов над шахтами в два канала ОЗП=11,89; ЗМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,73 НР (3442,71 руб.); 92%=120% (0,9*0,85) от ФОТ (3742,08 руб.) СП (1646,52 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (3742,08 руб.)	1 коопак	16	2083,83	233,88	5,06		33341,28	3742,08	80,96		1,93	30,88		
49	ТСЦ-101-5060 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиасфест 25 мкм, толщиной 0,8 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5060 4807 Лист плоский с полимерным покрытием размером 2х1,25 м, тип покрытия: полиасфест 25 мкм, толщиной 0,8 мм МАТ=4,62	м2	109,12	431,46				47080,92							
50	ТСЦ-101-3721 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3721 4971 Сталь полосовая: 50х4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,0912	42066,25				3836,44							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
51	ТСЦ-101-4672 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4672 4956 Сталь полосовая: 25х4 мм, марка Ст3сп МАТ=4,92	т	0,12741	35023,17				4462,3							
52	ТСЦ-101-4860 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Защелка ВММ SNA 3*6, алюминевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4860 5871 Защелка ВММ SNA 5*12х, алюминевая, нержавеющая сталь А4, анодированная в черный цвет МАТ=10,16	шт.	320	15,54				4972,8							
53	ТЕР15-02-036-01 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗТ=11,89; ЗМ=6,28; ЗТМ=11,89; МАТ=5,23 НР (4267,14 руб.); 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ (5333,92 руб.) СП (1973,55 руб.); 37%=55% (0,85*0,8) от ФОТ (5333,92 руб.)	100 м2 штукату риваемо и поверхно сти	0,3104	45687,59	16949,79	394,45	234,23	14181,43	5261,21	122,44	72,71	129,95	40,34	1,44	0,45
54	ТЕР13-03-002-06 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-0163 (ИЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-002-06 80 Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовой ГФ-0163 ОЗТ=11,89; ЗМ=5,77; ЗТМ=11,89; МАТ=5,4 НР (861,49 руб.); 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ (1248,54 руб.) СП (599,3 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ (1248,54 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,776	3566,8	1606,1	127,29	2,85	2767,84	1246,33	98,78	2,21	10,62	8,24	0,02	0,02
55	ТЕР13-03-004-26 И2-Пруказ Госстрой от 07.11.13 №418/ГС	Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (ИЗ=2 (ОЗТ=2; ЗМ=2 к раск.; ЗТМ=2; МАТ=2 к раск.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР13-03-004-26 138 Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 ОЗТ=11,89; ЗМ=5,77; ЗТМ=11,89; МАТ=5,45 НР (530,19 руб.); 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ (768,39 руб.) СП (368,83 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ (768,39 руб.)	100 м2 окрашив аемой поверхно сти	0,776	4564,05	987,35	83,37	2,85	3541,7	766,18	64,7	2,21	7,66	5,94	0,02	0,02
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах									20285,84	20353,54	3180	809,8		165,83		4,31
Накладные расходы									18467,01							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
59	ТСЦ-301-5842 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5842 24885 Желоб водосточный МП, диаметр 125х3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	50	703,05				35152,5							
60	ТСЦ-301-5850 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5850 24893 Соединитель желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	50	149,83				7491,5							
61	ТСЦ-301-5860 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5860 24903 Воронка выпускная МП, диаметр 125/100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	18	282,38				5082,84							
62	ТСЦ-301-5865 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5865 24908 Труба водосточная МП, диаметр 100х3000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	83	985,49				81795,67							
63	ТСЦ-301-5875 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5875 24918 Колено трубы МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	36	293,92				10581,12							
64	ТСЦ-301-5877 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5877 24920 Колено сливное МП, диаметр 100 (60°), стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	18	322,73				5809,14							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
65	ТСЦ-301-5869 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5869 24912 Труба соединительная МП, диаметр 100х1000 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	83	346,77				28698,91							
66	ТСЦ-301-5844 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель желоба МП, Диаметр 125х320 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5844 24887 Держатель желоба МП, диаметр 125х320 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	318	132,58				42160,44							
67	ТСЦ-301-5871 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5871 24914 Держатель трубы (на кирпич) МП, диаметр 100 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	124	184,41				22866,84							
68	ТСЦ-301-5848 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ301-5848 24891 Заглушка желоба МП, диаметр 125 мм, стандартный цвет МАТ=2,8	шт.	4	126,78				507,12							
69	ТСЦ-101-2915 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кобыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2915 4283 Кобыль кровельный из оцинкованной стали размером 4х40х400 мм МАТ=3,31	шт.	318	24,56				7810,08							
70	ТСЦ-101-4128 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Дополнительные элементы металлочерепичной кровли, коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4128 4878 Дополнительные элементы металлочерепичной кровли, коньковый элемент, разжелобки, профили с покрытием МАТ=3,78	м2	1,24	716,92				888,96							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
73	ТЕР10-01-034-01 И2-Пруказ Госстроя 07.11.13 №418/ГС	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-034-01 105 Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей глухих с площадью проема до 2 м2 ОЗТ=11,89; ЗМ=5,2; ЗПМ=11,89; МАТ=1,62 НР (118,07 руб.); 90%=118% (10,9*0,85) от ФОТ (131,19 руб.) СП (56,41 руб.); 43%=53% (10,85*0,8) от ФОТ (131,19 руб.)	100 м2 проемов	0,0061	331041,38	21215,8	2644,82	290	2019,36	129,42	16,13	1,77	170,76	1,04	1,76	0,01
74	ТЕР12-01-010-01 И2-Пруказ Госстроя 07.11.13 №418/ГС	Устройство мелких покрытий (брендмаурыз, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-010-01 50 Устройство мелких покрытий (брендмаурыз, параллель, свесы и т.п.) из листовой оцинкованной стали ОЗТ=11,89; ЗМ=6,53; ЗПМ=11,89; МАТ=3,74 НР (96,78 руб.); 92%=120% (10,9*0,85) от ФОТ (105,2 руб.) СП (46,29 руб.); 44%=55% (10,85*0,8) от ФОТ (105,2 руб.)	100 м2 покрытий	0,00768 1,920,4700	52364,37	13860,66	178,53	38,4	402,16	104,91	1,37	0,29	112,75	0,87	0,2	
75	ТЕР09-04-012-01 И2-Пруказ Госстроя 07.11.13 №418/ГС	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-012-01 212 Установка металлических дверных блоков в готовые проемы ОЗТ=11,89; ЗМ=5,09; ЗПМ=11,89; МАТ=4,99 НР (639,31 руб.); 69%=90% (10,9*0,85) от ФОТ (926,53 руб.) СП (537,39 руб.); 58%=85% (10,85*0,8) от ФОТ (926,53 руб.)	1 м2 проема	2,74 1,372	604,37	338,15	114,53		1655,97	926,53	314,09		2,4	6,56		
76	ТСЦ-203-0232 И2-Пруказ Госстроя 07.11.13 №418/ГС	Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотном и коробок: однополные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ203-0232 19315 Блоки дверные трудносгораемые с обшивкой полотна асбестовым картоном и защитой оцинкованной сталью полотном и коробок: однополные ДС 16-9ГТ, площадь 1,40 м2; ДС 19-9ГТ, площадь 1,67 м2 МАТ=5,07	м2	2,74	3485,57				9550,46							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
77	ТЕР53-25-1	Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР53-25-1 113 Устройство металлических перемычек в стенах существующих зданий ОЗП=11,89; ЗМ=5,63; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (1569,48 руб.); 73%=86%*0,85 от ФОТ (2149,97 руб.) СП (1203,98 руб.); 56%=70%*0,8 от ФОТ (2149,97 руб.)	1 т металлоконструкций перемычек	0,10528 (59,52+45,76)/1000	100438,03	20354,25	431,71	67,18	10674,12	2142,9	45,45	7,07	165,88	17,46	0,47	0,05
78	ТСЦ.402-0013	Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0013 30458 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 МАТ=5,46	м3	-0,0569	3172,15				-180,5							
79	ТСЦ.404-0005	Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ404-0005 36367 Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 МАТ=6,17	1000 шт.	-0,06	12278,86				-736,73							

крыша

80	ТЕР10-01-002-01	Установка стропил ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-002-01 11 Установка стропил ОЗП=11,89; ЗМ=5,86; ЗПМ=11,89; МАТ=4,06 НР (879,13 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (976,81 руб.) СП (420,03 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (976,81 руб.)	1 м3 Древесина в конструкции	0,34	12610,13	2844,21	259,6	26,77	4287,44	967,03	88,26	9,78	24,09	8,19	0,15	0,05
81	ТЕР58-12-2	Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР58-12-2 44 Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю Устройство обрешетки с прозорами из досок и брусков под кровлю из листовой стали ОЗП=11,89; ЗМ=5,43; ЗПМ=11,89; МАТ=4,91 НР (129,39 руб.); 71%=83%*0,85 от ФОТ (182,18 руб.) СП (94,73 руб.); 52%=65%*0,8 от ФОТ (182,18 руб.)	100 м2	0,074	11314,31	2409,03	171,86	52,79	837,26	178,27	12,72	3,91	21,35	1,58	0,32	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
82	ТЕР26-02-018-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ:	100 м2 обработываемой поверхности	0,2	2523,01	1743,79	758,75	23,07	504,6	348,76	151,75	4,61	12,91	2,58	0,14	0,03
		ТЕР26-02-018-01 179 Огнебиозащитное покрытие деревянных конструкций составом "Пирипакс" любой модификации при помощи аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЗМ=5,64; ЗПМ=11,89; МАТ=10,34 НР (272,09 руб.); 77%=100% (0,9*0,85) от ФОТ (353,37 руб.) СП (169,62 руб.); 48%=70% (0,85*0,8) от ФОТ (353,37 руб.)														
83	ТСЦ-113-8072 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины: ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ 13-8072 12255 Антисептик-антипирен «ПИРИЛАКС-ЛЮКС» для древесины, МАТ=15,29	кг	6,44	322,47				2076,71							
84	ТЕР09-04-002-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР09-04-002-01 194 Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м ОЗП=11,89; ЗМ=6,1; ЗПМ=11,89; МАТ=7,15 НР (748,97 руб.); 69%=90% (0,9*0,85) от ФОТ (1085,46 руб.) СП (629,57 руб.); 58%=85% (0,85*0,8) от ФОТ (1085,46 руб.)	100 м2 покрытия	0,2196 10,98*2109	8992,7	4410,95	3337,01	531,96	1974,8	968,64	732,81	116,82	35,5	7,8	2,61	0,57
85	ТСЦ-101-4535 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Профнастил оцинкованный: НСЗ5-1000-0,7 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ 101-4535 4565 Профнастил оцинкованный: НСЗ5-1000-0,7 МАТ=4,06	м2	21,96	305,76				6714,49							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
86	ТЕР26-01-055-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 97 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ОЗГ=11,89; ЗМ=4,82; ЗЛМ=11,89; МАТ=3,23 НР (269,28 руб.); 77%=100%*(0,9*0,85) от ФОТ (349,71 руб.) СЛ (167,86 руб.); 48%=70%*(0,85*0,8) от ФОТ (349,71 руб.)	100 м2 поверхности покрытия изоляцией	0,196 0,098*2	7319,41	1784,21	126,43		1434,6	349,71	24,78		14,36	2,81		
87	ТЕР10-01-008-05 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство карнизов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-008-05 24 Устройство карнизов ОЗГ=11,89; ЗМ=4,84; ЗЛМ=11,89; МАТ=4,37 НР (3679,99 руб.); 90%=118%*(0,9*0,85) от ФОТ (4088,88 руб.) СЛ (1758,22 руб.); 43%=63%*(0,85*0,8) от ФОТ (4088,88 руб.)	100 м2 стен, фронтонов (за вычетом проемов) и разветвлений поверхности отей карнизов	0,236 0,118*2	37699,44	17325,75	464,06		8897,07	4088,88	109,52		143	33,75		
88	ТЕР16-02-036-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Штукатурка по сетке без устройства каркаса ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-036-01 406 Штукатурка по сетке без устройства каркаса улучшенная стен ОЗГ=11,89; ЗМ=6,28; ЗЛМ=11,89; МАТ=5,23 НР (1347,22 руб.); 80%=105%*(0,9*0,85) от ФОТ (1684,03 руб.) СЛ (623,09 руб.); 37%=55%*(0,85*0,8) от ФОТ (1684,03 руб.)	100 м2 штукатурки риваемо и поверхностью	0,098 0,049*2	45687,59	16949,79	394,46	234,23	4477,38	1661,08	38,66	22,95	129,95	12,74	1,44	0,14
89	ТСЦ-101-3146 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Реечный софит ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-3146 1798 Сайдинг из оцинкованной стали типа "Корабельная доска". (Фасадная панель) шириной 260 мм, толщиной 0,5 мм с покрытием полиэстер МАТ=3,86	м2	77,04 36,52*2	271,51				20917,13							


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
90	ТЕР10-01-039-05 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 (прим.) степень огнестойкости IE30 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-039-05 120 Установка люков в перекрытиях, площадь проема до 2 м2 ОЗГ=11,89, ЗМ=6,78, ЗЛМ=11,89; МАТ=7,5 НР (280,36 руб.); 90%=118% (0,9*0,85) от ФОТ (311,51 руб.) СП (133,95 руб.); 43%=63% (0,85*0,8) от ФОТ (311,51 руб.)	100 м2 проемов 0,81*2*100	0,0162	458957,34	17134,32	9621,97	2094,3	7451,31	277,58	155,88	33,93	142,58	2,31	10,92	0,18
пол																
91	ТЕР11-01-011-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-01 35 Устройство стяжек цементных толщиной 20 мм ОЗГ=11,89, ЗМ=6,42, ЗЛМ=11,89; МАТ=5,88 НР (287,82 руб.); 94%=123% (0,9*0,85) от ФОТ (306,19 руб.) СП (156,16 руб.); 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ (306,19 руб.)	100 м2 стяжки	0,0656 0,0328*2	12205,58	4458,16	329,92	209,26	800,69	292,46	21,64	13,73	39,51	2,59	1,27	0,08
92	ТЕР11-01-011-02 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 (20+40 ПЗ=8 ОЗГ=8, ЗМ=8 к расх.; ЗЛМ=8; МАТ=8 к расх.; ТЗ=8; ТЗМ=8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-011-02 36 Устройство стяжек на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01 ОЗГ=11,89; ЗМ=6,4; ЗЛМ=11,89; МАТ=5,87 НР (44,93 руб.); 94%=123% (0,9*0,85) от ФОТ (47,8 руб.) СП (24,38 руб.); 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ (47,8 руб.)	100 м2 стяжки	0,0656 0,0328*2	15586,43	451,82	457,73	276,8	1022,47	29,64	30,03	18,16	4	0,26	1,58	0,11
93	ТЕР06-01-015-10 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование подстилающих слоев и набетонок ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР06-01-015-10 70 Армирование подстилающих слоев и набетонок ОЗГ=11,89; ЗМ=5,91; ЗЛМ=11,89; МАТ=4,49 НР (16,81 руб.); 80%=105% (0,9*0,85) от ФОТ (21,01 руб.) СП (9,24 руб.); 44%=65% (0,85*0,8) от ФОТ (21,01 руб.)	1 т	0,01296 7,2*1,8*1000	32085,44	1590,05	254,84	30,68	415,83	20,61	3,3	0,4	12,64	0,16	0,16	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
94	ТЕР-2-01-015-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции скелечной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР-2-01-015-01 64 Устройство пароизоляции скелечной в один слой СЗП=11,89; ЗМ=6,31; ЗПМ=11,89; МАТ=5,86 НР (143,31 руб.); 92%=120% (0 9 0,85) от ФОТ (155,77 руб.) СП (68,54 руб.); 44%=65% (0,85 0,8) от ФОТ (155,77 руб.)	100 м2 изолируе мой поверхно сти	0,0656 0,0328*2	13284,46	2340,07	569,73	34,46	871,46	153,51	37,37	2,26	17,51	1,15	0,18	0,01
95	ТСЦ-101-0594 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03	т	-0,0129	20599,46				-265,73							
96	ТСЦ-101-0078 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0078 804 Битумы нефтяные строительные кровельные марки: БНК-45/190, БНК-45/180 МАТ=8,58	т	-0,0016	14989,77				-23,98							
97	ТСЦ-101-0856 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посылкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посылкой марки РКП-3506 МАТ=3,16	м2	-7,216	21,46				-154,86							
98	ТСЦ-101-6073 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикростласт: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-6073 1138 Бикростласт: ТПП МАТ=1,41	м2	7,216	114,39				825,44							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
99	ТСЦ-113-2230 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ13-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85	л	4,6	84,78				388,99							
##	ТЕР11-01-009-01 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР11-01-009-01 32 Устройство тепло- и звукоизоляции сплошной из плит или матов Минераловатных или стекловатных ОЗП=1,89, ЗМ=4,92, ЗГМ=1,89, МАТ=4,34 НР (224,68 руб.), 94%=123% (0,9*0,89) от ФОТ (239,02 руб.) СГ1 (121,9 руб.), 51%=75% (0,85*0,8) от ФОТ (239,02 руб.)	100 м2 изолирую мой поверхню СТИ	0,0656 0,0328*2	14524,46	3613,97	538,2	29,61	952,8	237,08	35,31	1,94	26,38	1,86	0,18	0,01
##	ТСЦ-104-0013 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0013 9325 Маты прошивные из минеральной ваты: без обкладок М-125 (ГОСТ 21880-86), толщина 40 мм МАТ=4,34	м3	-0,2703	2517,55				-680,49							
##	ТСЦ-104-0747 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0747 9452 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30 Стандарт МАТ=5,46	м3	1 0,5*2	4725,68				4725,68							
##	ТСЦ-104-0746 И2-Пруказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0746 9451 Плиты пенополистирольные экструзионные ТЕХНОПЛЕКС (ТУ 2244-047-17925162-2006), марки: 30-250 МАТ=5,51	м3	0,328 0,16*2	4903,68				1608,41							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
##	ТСЦ-101-2696	Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2696 3678 Нетканый геотекстиль: Дорнит 300 г/м2 МАТ=5,21	м2	6,56 3,28*2	50,75				332,92							
	И2-Грунт Госстрой от 07.11.13 №418/ГС															
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах																
	Накладные расходы								243124,13	31106,3	4045,52	515,52		247,69		2,71
	Сметная прибыль								26717,3							
	Итого по разделу 6 Бюджета выхода на крышу :								14591,12							
	Конструкции из кирпича и блоков								85599,39					70,96		1,27
	Отделочные работы								115550,81					85,72		0,32
	Деревянные конструкции								29981,33					45,29		0,24
	Кровли								14377,5					2,02		0,01
	Строительные металлические конструкции								15736,45					14,38		0,57
	Стены (ремонтно-строительные)								12430,35					17,46		0,05
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1061,34					1,58		0,02
	Теплоизоляционные работы								5617,67					5,39		0,03
	Полы								3635,83					4,71		0,2
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								441,86					0,16		
	Итого								284432,55					247,69		2,71
	В том числе:															
	Материалы								207972,01							
	Машины и механизмы								4045,82							
	ФОТ								31621,82							
	Накладные расходы								26717,3							
	Сметная прибыль								14591,12							
	Итого по разделу 6 Бюджета выхода на крышу								284432,55					247,69		2,71
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:																
	Итого прямые затраты по смете в текущих ценах								4074149,61	454150,5	129090,6	23523,01		3721,5		142,53
	Накладные расходы								430310,11							
	Сметная прибыль								214378,82							
	Итого по смете:															
	Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)								45015,16					155,18		3,15
	Кровли								3639084,01					2713,49		127,7
	Прочие ремонтно-строительные работы								54025,05					254,41		
	Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве								23192,54					58,34		1,5
	Теплоизоляционные работы								33326,34					5,39		0,03
	Полы								522719					164,17		3,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	Деревянные конструкции								33107,31					45,29		0,24
	Конструкции из кирпича и блоков								189074,03					151,41		5,09
	Строительные металлические конструкции								20709,25					14,38		0,57
	Отделочные работы								135972,93					126,06		0,77
	Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии								8669,35					14,18		0,04
	Стены (ремонтно-строительные)								12430,35					17,46		0,05
	Крыши, кровли (ремонтно-строительные)								1061,34					1,58		0,02
	Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве								441,88					0,16		
	Итого								4718338,54					3721,5		142,53
	В том числе:															
	Материалы								3490908,47							
	Машины и механизмы								129090,61							
	ФОТ								477673,54							
	Накладные расходы								430310,11							
	Сметная прибыль								214378,82							
	Непредвиденные затраты 1%								47188,39							
	Итого с непредвиденными								4766026,93							
	НДС 18%								857884,85							
	ВСЕГО по смете								5623911,78					3721,5		142,53

Составил:  Семенов А.В.