

" " 2014 г.

2014 г.

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №**  
(локальная смета)



на Капитальный ремонт кровли многоквартирного дома, расположенного по адресу: Оренбургская область, Новосергиевский район, пос. Новосергиевка, ул. Горького, д.31  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание:

Сметная стоимость строительных работ 1009712 руб.

Средства на оплату труда 113993 руб.

Сметная трудоемкость 829,82 чел. час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 3 кв. 2015 г.

№ пп	Обосно- вание	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.				Общая стоимость, руб.				Т/з осн. раб.на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего
					Всего	В том числе			Всего	В том числе						
						Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех		Осн.З/п	Эк.Маш	З/пМех				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Раздел 1. Демонтажные работы																
1	ТЕР12-01-015-03 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим	Разборка пароизоляции прокладочной в один слой (ИДС38 п.3.3.1.Демонтаж (разборка) сборных деревянных конструкций ОЗП=0,8; ЭМ=0,8 к расх.; ЗГМ=0,8; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,8; ТЗМ=0,8) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗГМ=11,89; МАТ=3,57 Кровли: НР (1388 руб.): 120%*0,85 от ФОТ СП (708 руб.): 65%*0,8 от ФОТ	100 м2 изолирую мой поверхно сти	1,703	961,68	779,27	182,41	19,98	1638	1327	311	34	6,27	10,68	0,1	0,17
2	ТЕРр69-9-1 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС прим	Очистка помещений от строительного мусора / очитска кровли от керамзита толщ. 250-350 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕРр69-9-1 35 Очистка помещений от строительного мусора ОЗП=11,89; ЗГМ=11,89 Прочие ремонтно-строительные работы: НР (4490 руб.): 78%*0.85 от ФОТ СП (2709 руб.): 50%*0.8 от ФОТ	100 т мусора	0,30654 170,3*0,3*0,6/100	22093,4	22093,4			6773	6773			214,32	65,7		

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
3	ТЕР46-04-009-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка бетонных оснований под полы на гравии / цем. стяжка толщ. 25-35 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-009-01 200 Разборка бетонных оснований под полы на гравии ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (6336 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3584 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	5,109 170,3*0,03	2699,86	1150,95	1548,91	323,05	13794	5880	7914	1650	8,93	45,62	2,26	11,55
4	ТЕР46-04-008-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка покрытий кровель из рулонных материалов / 2 слоя (2 слоя ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-008-01 196 Разборка покрытий кровель из рулонных материалов ОЗП=11,89; ЭМ=3,7; ЗПМ=11,89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (4567 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2583 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 покрытия	1,703	3541,39	3187	354,39		6031	5427	604		28,76	48,98		
5	ТЕР46-04-001-04 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Разборка кирпичных стен ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР46-04-001-04 169 Разборка кирпичных стен ОЗП=11,89; ЭМ=5,92; ЗПМ=11,89 Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов): НР (8620 руб.): 110%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4876 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3	8,53 0,6+7,93	1824,76	1036,57	788,19	164,32	15565	8842	6723	1402	8,24	70,29	1,15	9,81
Итого по разделу 1 Демонтажные работы									83664					241,27		21,53
Раздел 2. Ремонтно-строительные работы																
6	ТЕР12-01-014-01 И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном / толщ.20-230 мм. ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-014-01 59 Утепление покрытий легким (ячеистым) бетоном ОЗП=11,89; ЭМ=6,21; ЗПМ=11,89; МАТ=6,78 Кровли: НР (9719 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4679 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 утеплитель	21,2875 170,3*(0,02+0,23)/2	5209,83	450,99	190,27	46,37	110904	9600	4050	987	4,07	86,64	0,29	6,17

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
7	<b>ТЕР12-01-016-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-016-02 70 Огрунтовка оснований из бетона или раствора под водоизоляционный кровельный ковер готовой эмульсией битумной ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=9,12 Кровли: НР (543 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (262 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	1,703	1304,22	347,9	20,24		2221	592	34		2,8	4,77		
8	<b>ТСЦ-101-1780</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1780 866 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ МАТ=9,12 Кровли	т	-0,0766	20801,63				-1593							
9	<b>ТСЦ-113-2230</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85 Кровли	л	59,605 0,35*170,3	84,78				5053							
10	<b>ТЕР12-01-015-03</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-015-03 66 Устройство пароизоляции прокладочной в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,29; ЗПМ=11,89; МАТ=3,57 Кровли: НР (1562 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (752 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 изолируе мой поверхно сти	1,703	4599,62	974,15	228,01	24,97	7833	1659	388	43	7,84	13,35	0,13	0,22
11	<b>ТСЦ-101-0594</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Мастика битумная кровельная горячая ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0594 817 Мастика битумная кровельная горячая МАТ=5,03 Кровли	т	-0,0852	20599,46				-1755							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
12	<b>ТСЦ-101-0856</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0856 1396 Рубероид кровельный с пылевидной посыпкой марки РКП-3506 МАТ=3,16 Кровли	м2	-187,3	21,46				-4019							
13	<b>ТСЦ-101-4135</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) / пароизоляция "Технониколь" ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-4135 1381 Пленка пароизоляционная ЮТАФол (3-х слойная полиэтиленовая с армированным слоем из полиэтиленовых полос) МАТ=4,67 Кровли	м2	187,3	34,65				6490							
14	<b>ТЕР12-01-013-03</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-03 56 Утепление покрытий плитами из минеральной ваты или перлита на битумной мастике в один слой ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=5,59 Кровли: НР (9781 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (4710 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	1,703	32588,59	6151,05	955,36	105,46	55498	10475	1627	180	45,54	77,55	0,55	0,94
15	<b>ТЕР12-01-013-04</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-013-04 57 Утепление покрытий плитами на каждый последующий слой добавлять к расценке 12-01-013-03 ОЗП=11,89; ЭМ=6,35; ЗПМ=11,89; МАТ=4,98 Кровли: НР (7811 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3665 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 утепляем ого покрытия	1,703	27308,96	4762,54	915,29	105,46	46507	8111	1559	180	35,26	60,05	0,55	0,94
16	<b>ТСЦ-104-0004</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0004 9465 Плиты из минеральной ваты: на синтетическом связующем М-125 (ГОСТ 9573-96) МАТ=4,97 Кровли	м3	-21,04 -10,52*2	2831,16				-59568							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	<b>ТСЦ-104-0730</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ104-0730 9435 Плиты минераловатные на синтетическом связующем Техно (ТУ 5762-043-17925162-2006), марки: ТЕХНОРУФ В50 МАТ=4,76 Кровли	м3	34,7412 170,3*0,2*1,02	5981,04				207789							
18	<b>ТЕР26-01-055-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) (Прил.26.2 При выполнении работ по изоляции поверхностей только сверху ОЗП=0,75; ТЗ=0,75) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-01-055-02 97 Установка пароизоляционного слоя из пленки полиэтиленовой (без стекловолоконных материалов) ОЗП=11,89; ЭМ=4,82; ЗПМ=11,89; МАТ=3,23 Теплоизоляционные работы: НР (1743 руб.): 100%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1085 руб.): 70%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м2 поверхности покрытия изоляция	1,703	6873,41	1338,22	126,43		11705	2279	215		10,77	18,34		
19	<b>ТЕР08-02-007-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Армирование кладки стен и других конструкций ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-007-01 60 Армирование кладки стен и других конструкций ОЗП=11,89; ЭМ=5,79; ЗПМ=11,89; МАТ=6,37 Конструкции из кирпича и блоков: НР (1513 руб.): 122%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (882 руб.): 80%*(0,85*0,8) от ФОТ	1 т металлических изделий	0,224 224/1000	59667,93	7191,07	321,4	44,11	13366	1611	72	10	63,73	14,28	0,23	0,05
20	<b>ТСЦ-204-0069</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Арматурные сетки сварные ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ204-0069 20027 Арматурные сетки сварные МАТ=6,37 Конструкции из кирпича и блоков	т	-0,224	52155,46				-11683							
21	<b>ТСЦ-204-0097</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ204-0097 20047 Сетка сварная из холоднокатанной проволоки 4-5 мм МАТ=6,18 Конструкции из кирпича и блоков	т	0,224	61863,65				13857							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
22	<b>ТЕР12-01-017-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ. 30 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 Кровли: НР (5707 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (2748 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	1,703	10287,26	3340,02	1546,22	310,45	17519	5688	2633	529	27,22	46,36	1,94	3,3
23	<b>ТЕР12-01-017-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщ. 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 Кровли: НР (2988 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (1439 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	1,703	7352,74	1840,57	294,33	71,34	12522	3134	501	121	15	25,55	0,45	0,77
24	<b>ТЕР12-01-007-10</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Комплекс работ по наплавленным рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-007-10 42 Комплекс работ по наплавленным рулонным материалам для зданий шириной от 12 до 24 метров в два слоя ОЗП=11,89; ЭМ=6,65; ЗПМ=11,89; МАТ=4,05 Кровли: НР (14767 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (7110 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 кровли	1,703	77992,01	9230,56	1090,53	214,85	132820	15720	1857	366	74,29	126,52	1,12	1,91
25	<b>ТСЦ-101-1780</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1780 866 Эмульсия битумная для гидроизоляционных работ МАТ=9,12 Кровли	т	-0,0766	20801,63				-1593							
26	<b>ТСЦ-113-2230</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-2230 12805 Праймер битумный ТЕХНОНИКОЛЬ №01 МАТ=8,85 Кровли	л	59,605 0,35*170,3	84,78				5053							

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
27	<b>ТСЦ-101-1961</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 МАТ=3,88 Кровли	м2	-194,1	203,31				-39462							
28	<b>ТСЦ-101-1962</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1962 1165 Материалы рулонные кровельные для нижних слоев, изопласт ЭПП-4 МАТ=3,89 Кровли	м2	-279,3	173,18				-48369							
29	<b>ТСЦ-101-5091</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрост: ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5091 1135 Бикрост: ТКП МАТ=6,13 Кровли	м2	194,1	93,11				18073							
30	<b>ТСЦ-101-5089</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрост: ТПП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5089 1133 Бикрост: ТПП МАТ=5,54 Кровли	м2	279,3	83,27				23257							
31	<b>ТЕР12-01-004-04</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков / три слоя - узел примыкания к вент.каналам, один слой - узел примыкания к парапету ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-004-04 24 Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к стенам и парапетам высотой до 600 мм без фартуков ОЗП=11,89; ЭМ=6,57; ЗПМ=11,89; МАТ=3,98 Кровли: НР (3234 руб.): 120%*(0,9*0,85) от ФОТ СП (1557 руб.): 65%*(0,85*0,8) от ФОТ	100 м примыка ний	0,739 $((12,3^2+15,07)+3*(5,325^2+0,38^2))/100$	59920,99	4630,44	727,3	136,14	44282	3422	537	101	35,5	26,23	0,71	0,52

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
32	<b>ТСЦ-101-1961</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-1961 1164 Материалы рулонные кровельные для верхнего слоя, изопласт ЭКП-4.5 МАТ=3,88 Кровли	м2	-186,2	203,31				-37856							
33	<b>ТСЦ-101-5091</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Бикрост: ТКП ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-5091 1135 Бикрост: ТКП МАТ=6,13 Кровли	м2	186,2	93,11				17337							
вентканалы + парапет + зоны примыкания к вент.каналам																
34	<b>ТЕР08-02-001-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР08-02-001-01 27 Кладка стен кирпичных наружных простых при высоте этажа до 4 м ОЗП=11,89; ЭМ=7,17; ЗПМ=11,89; МАТ=6,06 Конструкции из кирпича и блоков: НР (5820 руб.): 122%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (3392 руб.): 80%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 кладки	8,73 7,93+0,8	6495,95	637,54	286,66	76,69	56710	5566	2503	670	5,4	47,14	0,4	3,49
35	<b>ТСЦ-402-0012</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 25 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0012 30457 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 25 МАТ=5,46 Конструкции из кирпича и блоков	м3	-2,095	3032,98				-6354							
36	<b>ТСЦ-402-0013</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Раствор готовый кладочный цементно- известковый марки: 50 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ402-0013 30458 Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 МАТ=5,46 Конструкции из кирпича и блоков	м3	2,095	3172,15				6646							



Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
37	<b>ТЕР07-05-030-11</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР07-05-030-11 520 Установка мелких конструкций (подоконников, сливов, парапетов и др.) массой до 0,5 т ОЗП=11,89; ЭМ=7,16; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве: НР (1167 руб.): 155%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (669 руб.): 100%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 шт. сборных конструкций	0,06	29306,38	15797,77	2254,47	804,13	1758	948	135	36	122,57	7,35	3,15	0,19
38	<b>ТСЦ-403-2024</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Плита парапетная: ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2) / ППУ 10.6 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ403-2024 33577 Плита парапетная: ППУ 10.4 /бетон В15 (М200), объем 0,029 м3, расход арматуры 0,47 кг/ (серия 1.238.1-2) МАТ=9,99 Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве	шт.	6	570,53				3423							
39	<b>ТЕР15-02-001-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен / вент. каналы ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР15-02-001-01 291 Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню стен ОЗП=11,89; ЭМ=9,05; ЗПМ=11,89; МАТ=5,93 Отделочные работы: НР (466 руб.): 105%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (217 руб.): 55%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,057	16768,29	9683,33	642,37	495,81	956	552	37	28	70,88	4,04	2,78	0,16
40	<b>ТЕР12-01-017-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм / толщ. 30 мм по верху парапета ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-01 71 Устройство выравнивающих стяжек цементно-песчаных толщиной 15 мм ОЗП=11,89; ЭМ=5,81; ЗПМ=11,89; МАТ=5,8 Кровли: НР (678 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (327 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,202317 $0,51*(12,3^2+15,07)/100$	10287,26	3340,02	1546,22	310,45	2081	676	313	63	27,22	5,51	1,94	0,39

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
41	<b>ТЕР12-01-017-02</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 (до толщ. 30 мм ПЗ=15 (ОЗП=15; ЭМ=15 к расх.; ЗПМ=15; МАТ=15 к расх.; ТЗ=15; ТЗМ=15)) ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР12-01-017-02 72 Устройство выравнивающих стяжек на каждый 1 мм изменения толщины добавлять или исключать к расценке 12-01-017-01 ОЗП=11,89; ЭМ=6,19; ЗПМ=11,89; МАТ=5,87 Кровли: НР (354 руб.): 120%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (171 руб.): 65%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 стяжки	0,202317 0,51*(12,3*2+15,07)/100	7352,74	1840,57	294,33	71,34	1488	372	60	14	15	3,03	0,45	0,09
42	<b>ТЕР10-01-010-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Установка элементов каркаса из брусьев / пробки через пластину, антисептированная доска ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР10-01-010-01 30 Установка элементов каркаса из брусьев ОЗП=11,89; ЭМ=4,88; ЗПМ=11,89; МАТ=3,53 Деревянные конструкции: НР (1379 руб.): 118%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (655 руб.): 63%*(0.85*0.8) от ФОТ	1 м3 древесины в конструкции	0,57 0,01+0,56	11630,82	2680,6	195,64		6630	1528	112		22,5	12,83		
43	<b>ТСЦ-101-0783</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-0783 4357 Поковки из квадратных заготовок, масса: 2,825 кг МАТ=5,96 Деревянные конструкции	т	-0,0018	40934,05				-74							
44	<b>ТСЦ-101-2548</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Сталь полосовая: 40х4 мм ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ101-2548 4961 Сталь полосовая: 40х4 мм МАТ=5,14 Деревянные конструкции	т	0,0403	36245,28				1461							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
45	<b>ТЕР26-02-019-01</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТЕР26-02-019-01 182 Огнезащитное покрытие деревянных конструкций составом "ОЗОН-007" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления для обеспечения первой группы огнезащитной эффективности по НПБ 251 ОЗП=11,89; ЭМ=5,85; ЗПМ=11,89; МАТ=10,34 Теплоизоляционные работы: НР (923 руб.): 100%*(0.9*0.85) от ФОТ СП (574 руб.): 70%*(0.85*0.8) от ФОТ	100 м2 обрабатываемой поверхности	0,685	2358,86	1758,77	579,62	1,66	1616	1205	397	1	13,16	9,01	0,01	0,01
46	<b>ТСЦ-113-8073</b> И2-Приказ Госстроя от 07.11.13 №418/ГС	Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ТСЦ113-8073 12256 Антисептик-антипирен «ОЗОН-007» для древесины МАТ=6,6 Прочие ремонтно-строительные работы	кг	23	88,11				2027							
<b>Итого по разделу 2 Ремонтно-строительные работы</b>									729406					588,55		19,15
<b>Раздел 3. Прочие работы</b>																
47	<b>ФССЦпг01-01-01-041</b> Приказ Минстроя России от 12.11.14 №703/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную / 25% ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-041 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ОЗП=11,89; ЭМ=5,7 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	48,2585 30,65+1,8*(5,1+8,53+170*0,15)* 0,25	311,77	128,29 4,15+4,15*160 %	183,48		15046	6191	8855					
48	<b>ФССЦпг01-01-01-043</b> И1-Пр. Минрегион от 05.05.12 №189	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг01-01-01-043 28 ФССЦпг01.Погрузочно-разгрузочные работы ЭМ=8,4 Погрузо-разгрузочные работы: НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	83,4755 30,65+1,8*(5,1+8,53+170*0,15)* 0,75	29,65		29,65		2475		2475					

## Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
49	<b>ФССЦпг03-21-01-005</b> Пр. Минрегион от 20.07.11 №354	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза ИНДЕКС К ПОЗИЦИИ: ФССЦпг03-21-01-005 29 ФССЦпг03.Перевозка грузов автомобильным транспортом ЭМ=7,36 Перевозка грузов автотранспортом: НР 0%*0.85 от ФОТ СП 0%*0.8 от ФОТ	1 т груза	101,084 30,65+1,8*(5,1+8,53+170*0,15)	49,24		49,24		4977		4977					
<b>Итого по разделу 3 Прочие работы</b>									22498							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в текущих ценах									690855	107578	48889	6415		829,82		40,68
Накладные расходы									95359							
Сметная прибыль									49354							
<b>ВСЕГО по смете</b>									1009712					829,82		40,68
Кровли									610611					486,24		15,42
Прочие ремонтно-строительные работы									15999					65,7		
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									65958					164,89		21,36
Теплоизоляционные работы									17646					27,35		0,01
Конструкции из кирпича и блоков									84149					61,42		3,54
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в жилищно-гражданском строительстве									7017					7,35		0,19
Отделочные работы									1639					4,04		0,16
Деревянные конструкции									10051					12,83		
Погрузо-разгрузочные работы									17521							
Перевозка грузов автотранспортом									4977							
<b>Итого</b>									835568					829,82		40,68
В том числе:																
Материалы									534388							
Машины и механизмы									48889							
ФОТ									113993							
Накладные расходы									95359							
Сметная прибыль									49354							
Временные здания и сооружения 0,4%									3342							
<b>Итого</b>									838910							
Непредвиденные затраты 2%									16778							
<b>Итого с непредвиденными</b>									855688							
НДС 18%									154024							
<b>ВСЕГО по смете</b>									1009712					829,82		40,68